

Vergunning uitweg

Reddyn B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Utrechtseweg 68
6812 AH ARNHEM

Datum
27 september 2024

Zaaknummer
2024-008101

Onderwerp
Aanleg van een tijdelijke uitweg

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 7

Datum ontvangst
7 juni 2024

Uw kenmerk
RLI1623 50 KV netverzwaring Ede

Wegnummer
N224

Kilometrering
34.645

Beste [REDACTED],

U heeft een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een tijdelijke uitweg en het gebruik hiervan naar de N224.

Voorschriften voor de uitvoering

Wij verlenen u deze vergunning. Hieraan zijn voorschriften verbonden waaraan u zich moet houden. Deze voorschriften staan in de bijlagen omschreven. Lees deze goed door.

De vergunning heeft een geldigheidsduur van 1 jaar na datum afgifte.

Binnenkort ontvangt u het aanslagbiljet waarmee u de leges (kosten) voor deze vergunning kunt betalen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de voorschriften of dit advies? Neem daarvoor contact op met [REDACTED] via telefoonnummer 026-[REDACTED].

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

27 september 2024

Zaaknummer

2024-008101

Blad

2 van 7

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Gelderland,



Patrick Strootman

Plv. teammanager Asset Gebruik Wegen

Bijlage(n)

- Informatie
- Voorschriften algemeen
- Voorschriften gericht op de uitweg
- Uitweg tekening

Op dit besluit zijn van toepassing:

- Omgevingsverordening Gelderland, artikel 4.68 lid 1 onder a en artikel 7.11
- Omgevingswet, artikel 5.4

Informatie

Melden bij KLIC

- a. U bent verplicht om een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl, of telefonisch via 0800 00 80. Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.
- b. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

Melden bij het Waterschap

- a. Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij een dijklichaam, watergang of waterkering is betrokken? Vraag daarvoor eerst toestemming aan het Waterschap.
- b. Bij de uitvoering van het werk kunnen rechten en/of eigendommen van derden betrokken zijn. Is dit het geval? Overleg met deze derden en volg hun aanwijzingen op.

Voorschriften algemeen

1 Meldingen

- 1.1 Neem minimaal vijf en maximaal acht werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden contact op met het Steunpunt Stroe, Wolweg 62, 3776 LR Stroe, telefoonnummer 088 880 72 90, e-mail: stroe@gelderland.nl. Geef de dag en het tijdstip door wanneer de werkzaamheden starten. Het steunpunt is bereikbaar op werkdagen van 07:30 - 08:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur.

Vermeld het tijdstip waarop het werk start en wanneer het klaar is.
Stem de verkeersmaatregelen af met het steunpunt.

Is er na het voltooien van de werkzaamheden een voornemen om het werk uit te breiden?
Neem dan minimaal twee maanden van tevoren contact op.

Voorschriften gericht op de weg

2 Werkzaamheden

- 2.1 Blijkt dat er ter plaatse van de uitweg kabels en/of leidingen liggen die niet bestand zijn tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal de betreffende kabel of leiding ter plaatse door de beheerder daarvan op kosten van de aanvrager van de vergunning voldoende moeten worden beschermd.
- 2.2 De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten er op zijn gericht dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.
- 2.3 Als met het werk is begonnen, dan moet het werk onafgebroken worden voortgezet en voltooid.
- 2.4 Direct na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. (voor zover van toepassing) die aan het werk grenzen in de staat worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk.
- 2.5 De aanvrager moet het werk - voor zover dit binnen de provincie ligt - op eigen kosten uitvoeren, in stand houden en onderhouden (inclusief schoonmaken). Dit moet zodanig gebeuren dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat. Ook moet de waterafvoer te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.
- 2.6 Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan provinciale eigendommen en/of eigendommen van derden als gevolg van de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de aanvrager.

3 Beplantingen

- 3.1 Voer de werkzaamheden uit zoals is beschreven in het Handboek Bomen (hoofdstuk 2, werken in de buurt van bomen). Dit handboek is beschikbaar op www.gelderland.nl/handboekbomen.
- 3.2 Meld schade aan beplanting direct bij Steunpunt Stroe, Wolweg 62, 3776 LR Stroe, telefoonnummer 088 880 72 90, e-mail: stroe@gelderland.nl.
- 3.3 Is het niet mogelijk buiten de wortelzone een tracé voor nieuwe leidingen aan te leggen? Passeer in dit geval de wortelzone: boor mantelbuizen onder de wortelzone.

4 Verkeersveiligheid

- 4.1 De aanvrager is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt conform de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 4.2 De aanvrager moet alle maatregelen nemen die nodig zijn voor goede verkeersregeling en verkeersveiligheid. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven in de CROW-publicatie handboek wegafzettingen 96b 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'. Aanwijzingen van Gedeputeerde Staten moeten worden opgevolgd, ook als die eventueel wijzigingen in het werk kunnen veroorzaken.

Datum

27 september 2024

Zaaknummer

2024-008101

Blad

5 van 7

5 Schade en aansprakelijkheid

- 5.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 5.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 5.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

Voorschriften gericht op de uitweg

Voorschriften gericht op het aanleggen en gebruik van een tijdelijke uitweg.

Ligging van de uitweg

De tijdelijke uitweg komt te liggen aan de rechterzijde van de weg N224 met het midden bij km 34.645.

Gebruiksdoel van de uitweg

De tijdelijke bouwuitweg is bedoeld voor de ontsluiting van bouwverkeer en mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt. De uitweg is alleen bedoeld om te gebruiken als zijnde uitrit. Dit omdat bij de te realiseren uitweg een enkelzijdig dubbel bereden fietspad ligt. Om de veiligheid van de fietser zo veel mogelijk te waarborgen. Mag er **geen** bouwverkeer de uitweg inrijden en als zijnde inrit worden gebruikt.

Uitvoering van de uitweg en te gebruiken materialen

De uitweg moet worden uitgevoerd volgens de bijhorende tekening (bijlage: uitweg tekening).

De uitweg heeft een verhardingsbreedte van 6.5 m en een aansluitbreedte op de weg van 19.5 m. De uitweg wordt aangelegd in stelconplaten in de berm tussen de hoofdrijbaan en het fietspad. De fundering onder de stelconplaten dient voldoende bestand te zijn tegen het zware bouwverkeer. Vanaf het fietspad naar het travostation zal de uitweg worden uitgevoerd in rijplaten. De fundering voor onder de rijplaten bestaat uit 10cm mulchlaag dit binnen 6 meter van de aanwezige bomen.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond dient de uitweg weer te worden verwijderd.

De volgende acties worden uitgevoerd als de uitweg is verwijderd:

- De stelconplaten worden verwijderd en de bijhorende fundering hiervan ook. De berm wordt hersteld als zijnde berm.
- Waar de rijplaten gelegen hebben zal de verdichting in de berm worden opgeheven doormiddel van het beluchten van de bodem.
- De kosten die hiervan uitvloeiend zijn kan de Provincie Gelderland niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien ter plaatse een voet-/fietspad aanwezig is

Is de verharding van het ter plaatse van de uitweg gelegen voet-/fietspad niet bestand tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal het voet-/fietspad ter plaatse op kosten van de aanvrager van de vergunning door een nader aan te geven constructie van voldoende sterkte moeten worden vervangen.

Is de verharding van het voet-/fietspad bij de uitweg niet bestand tegen de belasting van het verkeer? In dat geval is de aanvrager verplicht om te zorgen voor een nader aan te geven constructie van voldoende sterkte.

Datum

27 september 2024

Zaaknummer

2024-008101

Blad

7 van 7

Schoon opleveren provinciaal weggebied

Klei, grond of overige materialen welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op de wegverhardingen hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet direct worden verwijderd.