

CEP.35180 Onderdoorgang Trekvlietbrug | watervergunning tijdelijke demping en tijdelijke damwanden (fase 1) publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Dempen Gebruik maken van een waterstaatswerk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20241112 00685 000 (ingediend op 12-11-2024)

Project

Naam van dit project

CEP.35180 Onderdoorgang Trekvlietbrug | toestemmingen

Projectomschrijving

Het realiseren van een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers in het oostelijke landhoofd van de Trekvlietbrug zodat langzaam verkeer veilig en zonder hinder de Mercuriusweg kan kruisen. Ook wordt het beweegbare deel van de Trekvlietbrug vervangen. Verder vinden er aanpassingen aan de kade plaats.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

CEP.35180 Onderdoorgang Trekvlietbrug | watervergunning tijdelijke demping en tijdelijke damwanden (fase 1)

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27370927

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '24347782'.

Handelsnaam

Gemeente Den Haag

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'BAM Infra B.V.'.

RSIN

-

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '811958115'.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Spui

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'H.J. Nederhorststraat'.

Huisnummer

70

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '1'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2511 BT

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2801SC'.

Plaats

Den Haag

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Gouda'.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

12651

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '63'.***Postcode**

2500 DP

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2800AB'.***Plaats**

Den Haag

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Gouda'.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

projectleider werkvoorbereiding civiel, ingenieursbureau

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Dempen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Om de werkzaamheden voor de realisatie van het project Onderdoorgang Trekvlietbrug te kunnen uitvoeren, is het vereist om een deel van de Trekvliet tijdelijk te dempen. Door deze tijdelijke demping ontstaat ruimte voor een werkterrein, en wordt het mogelijk om het nieuw in-situ te bouwen brugdek in te rijden. In de laatste fases van het bouwproces wordt de tijdelijke demping weer ongedaan gemaakt.

Om de demping te kunnen uitvoeren, worden tijdelijke damwanden in de Trekvliet aangebracht. Hierna kan het te dempen deel worden drooggezet en kan de demping worden aangebracht met schoon zand.

Voordat de stalen damwanden worden aangebracht, wordt slib verwijderd uit de Trekvliet, over een oppervlakte van ca. 600 m². Dit resulteert naar verwachting in ca. 200 m³ sterk verontreinigd slib vrij. Dit slib wordt afgevoerd.

Geef de verwachte startdatum.

03-02-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-07-2026

Geef een omschrijving van de gebruikte materialen voor het dempen.

De demping wordt aangebracht met schoon zand. In de Trekvliet worden stalen damwanden geplaatst.

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Om de werkzaamheden voor de realisatie van het project Onderdoorgang Trekvlietbrug te kunnen uitvoeren, is het vereist om een deel van de Trekvliet tijdelijk te dempen. Door deze tijdelijke demping ontstaat ruimte voor een werkterrein, en wordt het mogelijk om het nieuw in-situ te bouwen brugdek in te rijden. In de laatste fases van het bouwproces wordt de tijdelijke demping weer ongedaan gemaakt.

Om de demping te kunnen uitvoeren, worden tijdelijke damwanden in de Trekvliet aangebracht. Hierna kan het te dempen deel worden drooggezet en kan de demping worden aangebracht met schoon zand.

Geef de verwachte startdatum.

03-02-2025

Geef de verwachte einddatum.

01-07-2026

Bijlagen

Dempen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
OTB-TEK-AL-BWT-001.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe met daarop profielen van de nieuwe en bestaande situatie.

Geen documenten.

Voeg een tekening toe met daarop in vierkante meters aangegeven: het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt en het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven.

Document	Vertrouwelijk
afstemming - vooroverleg Hooheemraadschap diverse aspecten.pdf	Nee
OTB-TEK-AL-BWT-011.pdf	Nee

Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van het water niet afneemt.

Document	Vertrouwelijk
OTB-TEK-AL-BWT-022.pdf	Nee

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
OTB-TEK-CO-BWT-156 Kade Heiplan en verankering damwanden (blad 1 van 2).pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe met daarop de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
OTB-TEK-CO-BWT-157 Kade Heiplan en verankering damwanden (blad 2 van 2).pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
10615-W01-v01 - Deelwerkplan Kandt BV d.d. 1-11-2024.pdf	Nee
20241112 leeswijzer vergunningsaanvraag water fase 1 ODT.pdf	Nee
Machtiging aanvraag Omgevingsvergunning project Onderdoorgang Trekvlietbrug.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
Saneringsplan Baggerwerk.pdf	Nee