

legenda

- asfaltverharding rijbaan
  dikte: SMA NL11B 35mm (kleur zwart)
  48 mm AC16 BL 5B
  60 mm AC22 DL 5B
  80 mm AC32 BDL 5B
- asfaltfrezen
- asfaltverharding fietspad N629
  kleur: zwart, opbouw lf-verwijderbaar
- printbeton
  kleur: grijs
  t.p.v. inlaten gaatjesbrc
- beton
  verzorgd, var krimpwapening, kleur grijs
  t.p.v. stochtbeschermring met schampkassen
- betonstraatstenen keiformaat
  tegenverliand, kleur grijs
- betonstraatstenen keiformaat
  tegenverliand, kleur antraciet
  T.p.v. inrijden
- betonstraatstenen keiformaat
  dekverliand, kleur grijs
- asfaltverharding fietspad
  dikte: 50mm AC 11 (kleur rood)
  75mm AC 22 base
- opsluitband 100x200 mm
  Kleur: donkergrijs
- trottoirband 180/200x250 mm
  Kleur: donkergrijs
- RWSband 110/220x250 mm
  Kleur: donkergrijs
- eindverloopband
  Kleur: donkergrijs
  t.p.v. overgang/aan bandertijnentmaaiveld
- enkele strekklaag betonstraatstenen
  Kaiterrood, kleur: donkergrijs
  Aan "hoge kant"
- goottegel
  Afmetingen: 300x150 mm; Kleur: donkergrijs
  Aan "lage kant"
- lichtmast
- trottoirkolk
  Aansluiten aan: achterzijde
- straatkolk
  Aansluiten aan: achterzijde
- putdeksel RWA
- putdeksel DWA
- uitdunnen opslag jonge eiken
- gras / berm
  Je beplantingsplan
- gras / gazon
  Je beplantingsplan
- bosplantsoen
  Je beplantingsplan
- nieuwe solitaire heester
  Je beplantingsplan
- nieuwe boom
  Je beplantingsplan
- te behouden boom
- lengtemarkering
  type: onderbroken, 0,15 m breed
- lengtemarkering
  type: 1 - 1 strep, 0,15 m breed
- lengtemarkering
  type: 1 - 3 strep, 0,45 m breed
- lengtemarkering
  type: 3 - 3 strep, 0,15 m breed
- lengtemarkering
  type: 1 - 1 strep, 0,10 m breed
- markering van haaientanden
  afmetingen: 0,60 - 0,50 m
- lengtemarkering
  type: 0,30 - 2,70 strep, 0,10 m breed
- markering van haaientanden
  afmetingen: 0,30 - 0,30 m
- Halfverharding
- tegels 300x300x50 mm
  kleur: rood
- schampblok
  Afmetingen: 450x600x400 mm; kleur: wit
  Voorzien van stalen Ø8mm
- onderhoudsstrook waterschap
  5 meter breed
- gasleiding
  8 meter beheersmeingsstrook, beide zijden
- planhoogte
- bouwpeil hoogte (indicatief)
- bestaande hoogte
- afgraven toplaag
- Grondverbetering nieuwe bomen
  Boomgrootte cq. 8m3 per boom
  afmetingen: 2,5m x 2,5m x 1,0m
- nutstracé
- toekomstige kadastrale grens
- materiaalscheiding
- talud
- te handhaven bestaande bomen
- inrit perceel
  indicatieve locatie
- werkgrens
- transformator
  exacte locatie o.v.b.
- VRI paal

N	Aanpassingen OVL-plan en aansluiting fietspad zuidzijde	24-10-2024	
M	Opbouw asfalt aangepast	05-07-2024	
L	Fietspaden aangepast + stuw ingepast	02-04-2024	
K	Bovengrondse inrichting t.b.v. mantelbuizen, faunapassage en verlengen rioolt	04-09-2023	
J	Optimalisterende inrichtingsmaatregelen in het bestemmingsplan	05-05-2023	
I	Rioolpersing onder bomen + aanpassingen RWA i.p.v. kruising met K&L	02-11-2022	
H	Nieuwe duiker Everdenberg Oost t.b.v. Eneco M5	05-09-2022	
E	Aanpassingen deelopdracht 2 'Wadi'	19-10-2021	
D	Aanpassingen verkaveling en toegangsweg zuidzijde	10-09-2021	
C	Aangepaste verkaveling	29-04-2021	
Rev.	OMSCHRIJVING	DATUM	GETEKEND

Kabels en leidingen indicatief weergegeven, exacte ligging middels proefkleuven bepalen
Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven.

Opdrachtgever:	Everdenberg Oost CV & gemeente Oosterhout	Format:	A0
Project:	Everdenberg Oost	Schaal:	1: 500
Tekening:	UO - Nieuwe situatie bovengrondse infra	Datum:	24-10-2024
	WERKTEKENING - Blad 2 van 12	Tek.:	
Tekeningnaam:	20029-TEK-001-N-UO	Acc.:	

DEN OUDEN
Postbus 12 • 5480 AA Schijndel • Bezoekadres: Hermalen 7 • Schijndel
T: +31 (0)73 543 10 00 • info@denoudengroep.com • www.denoudengroep.com
Natuurlijk.
www.denoudengroep.com

info@jens-ct.nl 0492 - 790934 www.jens-ct.nl
Jens
INGENIEURS & ADVISEURS