

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
17 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
107919/110358

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 31 juli 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in open ontgraving bij een weg in beheer van het Waterschap en via 2 gestuurde boringen in onderlangse kruising met primaire en tertiaire wateren en het tijdelijk plaatsen van een boorbuis in primair en tertiair water nabij Geer 20 en 33 te Nieuwland.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Uitvoering overige werkzaamheden volgens bijgaande artikelen

Uw aanvraag betreft een combinatie van vergunning plichtige en melding plichtige werkzaamheden. In dit geval is vergunning plichtig het tijdelijk uitleggen van buizen in primair water en het aanleggen in open ontgraving van kabels in een weg in beheer van het waterschap. De werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van een dam met duiker in tertiair water bij perceel Zederik E 733, het verwijderen van een laagspanningskast in de beschermingszone van primair water en langs een weg in het beheer van het waterschap en het uitvoeren van 2 gestuurde boringen in onderlangse kruising met tertiaire en primaire wateren zijn melding plichtig. We hebben uw aanvraag op deze laatstbedoelde onderdelen daarom opgevat als een melding. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan de voorwaarden en voorschriften in artikel 6.3.5, 6.3.6, 6.14.4, 6.14.5, 6.14.8 en 6.14.9 uit de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Aan de behandeling van melding plichtige werkzaamheden zijn geen legeskosten verbonden. Ook kan tegen melding plichtige werkzaamheden geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is:

- Voor wateren [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres: [redacted]
- Voor wegen [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Aandachtspunt vergoeding voor kap boom

Het waterschap vraagt een vergoeding van € 150,00 per te kappen boom om ons bomenareaal in stand te houden.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk: 107919/110358

Pagina 3 van 11

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 31 juli 2024 een aanvraag ontvangen van Stedin Netbeheer B.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Stedin Netbeheer B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. Het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in open ontgraving bij een weg in beheer van het waterschap en het tijdelijk plaatsen van een boorbuis in primair en in tertiair water nabij Geer 20 en 33 te Nieuwland.
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Tekening LS-tracé, deelgebied 3 (Geer 33), doc.nr. 20230511-9157-001, versie 3 d.d. 19 juli 2024;
 2. Tekening LS-tracé, deelgebied 2 (perceel Zederik E 733), doc.nr. 20230511-9157-001, versie 3 d.d. 19 juli 2024;
 3. Situatietekeningen uitlegtracé tijdelijke boorbuis in primair water 120650;
 4. Situatietekening uitlegtracé tijdelijke boorbuis in tertiair water 037185;
 5. Herstelmethode ingraven wegen.
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 17 maart 2025

Besluitnummer: 107919/110358

Het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk één jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 1. Tekening LS-tracé, deelgebied 3 (Geer 33), doc.nr. 20230511-9157-001, versie 3 d.d. 19 juli 2024;
 2. Tekening LS-tracé, deelgebied 2 (perceel Zederik E 733), doc.nr. 20230511-9157-001, versie 3 d.d. 19 juli 2024;
 3. Situatietekeningen uitlegtracé tijdelijke boorbuis in primair water 120650;
 4. Situatietekening uitlegtracé tijdelijke boorbuis in tertiair water 037185;
 5. Herstelmethode ingraven wegen.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden.
- 1.11 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

- 1.12 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor wegen

- 1.14 Voordat de vergunninghouder met het werk begint, moet hij nagaan of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm liggen.
- 1.15 Binnen een afstand van 1,50 meter -haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg- mogen op de verharding van de uitweg en in de berm van de weg geen opstaande delen (constructies zoals de toegangspoort) voorkomen.
- 1.16 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft. Ook moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door (waarschuwing)sborden of wegafzetting. Deze wegafzetting moet voldoen aan de CROW-publicatie 96b. **Minstens twee weken** voordat de vergunninghouder de waarschuwingssborden of de wegafzetting plaatst, moet de vergunninghouder hierover overleg voeren met het [REDACTED]
- 1.17 Als een weg volledig of gedeeltelijk moet worden afgesloten, dan moet de vergunninghouder een omleidingsroute maken. Voor aanvang van de werkzaamheden moet deze route door de toezichthouder zijn goedgekeurd. Als de af te sluiten weg wordt gebruikt door het openbaar vervoer, dan moet de vergunninghouder aangeven welke afspraken met het openbaarvervoerbedrijf zijn gemaakt.
- 1.18 Als er bomen in de wegberm staan, mogen de boomwortels niet beschadigd worden. Als een boom de aanleg van het werk belemmert, heeft de vergunninghouder de volgende mogelijkheden:
- bij het leggen van kabels en/of leidingen: de boom d.m.v. een boomboring passeren;
 - de boom verplaatsen;
 - als niet verplaatst kan worden, op een andere plaats een zelfde boom planten;
 - als verplaatsen of herplanten niet mogelijk is, komen de kosten voor het verwijderen en de aanschaf/aanplant voor een nieuwe boom voor rekening van de aanvrager. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het in stand houden van ons bomenareaal.
- Over bovenstaande mogelijkheden moet de vergunninghouder vooraf in overleg treden met de toezichthouder.
- Als er een boom gekapt moet worden, moet de vergunninghouder mogelijk ook een kapvergunning bij de gemeente aanvragen.
- 1.19 De vergunninghouder moet de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed tussen zonsopkomst en zonsondergang uitvoeren. Als de vergunninghouder een gedeelte van de weg moet opbreken om het werk uit te voeren, moet dat gedeelte in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn, tenzij de weg is afgesloten voor alle verkeer.
- 1.20 Als de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan het wegdek, de berm, of de beplanting, dan moet hij dit direct herstellen.

- 1.21 Gebreken zoals zettingen in wegbermen die door het waterschap binnen een jaar na uitvoering van de werkzaamheden worden geconstateerd, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

2. Bijzondere voorschriften

Het leggen van kabels onder een weg via een open ontgraving

- 2.1 Ten behoeve van de sleuf moet de weg op klinkermaat worden ingezaagd.
- 2.2 Kabels en/of leidingen moeten minimaal 1,0 meter onder het wegdek worden aangebracht.
- 2.3 De bij de ingravingen uitkomende materialen moeten worden afgevoerd. De sleuf moet na het leggen van de kabel, van onder naar boven, in de volgende samenstelling worden aangevuld:
- zand tot 0,40 meter beneden het wegdek;
 - voor wegfunderingsmateriaal geschikt puingranulaat ter dikte van 0,35 m die deugdelijk wordt verdicht;
 - klinkerbestrating als tijdelijk wegdek.
- 2.4 De sleuf in de onverharde bermen moet - in omgekeerde volgorde van ontgraven - in lagen van maximaal 0,20 meter weer worden aangevuld met de uitgekomen materialen, waarbij de betreffende aanvullingen laagsgewijs moeten worden verdicht, opdat nazakking zoveel mogelijk wordt voorkomen. De aanvullingen moeten worden afgedekt met (uitkomende) graszoden en/of worden ingezaaid met een bermgraszaadmengsel. De grasmat moet in levende staat met enige overhoogte worden aangebracht.
- 2.5 De aanvullingen van de sleuven in de wegdekken en andere verhardingen met puingranulaat of daarvoor geschikt funderingsmateriaal moeten regelmatig bij nazakkingen en putvorming worden aangevuld. Eventuele nazakkingen en putten moeten met voor wegfunderingsmateriaal geschikt puingranulaat worden aangevuld.
- 2.6 Bij nazakking (inklinking) van de aanvullingen ter plaatse van de onverharde bermen en taluds moeten deze tot een jaar na de uitvoering van de werken, zo nodig met bijlevering van tekortkomende grond, worden hersteld.
- 2.7 De aanwezigheid in de wegberm van afsluiters, pomp-, inspectieputten e.d. moet duidelijk waarneembaar worden aangegeven.
- 2.9 Gedurende 12 maanden na het gereedkomen van het werk moeten de onderhoudswerkzaamheden aan het wegdek alsmede aan de berm van de weg door of vanwege en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
- 2.10 Na 12 maanden of 3 maanden na het verwijderen van de tijdelijke elektra aansluiting moeten de klinkers door en voor rekening van vergunninghouder worden vervangen door asfalt. Zie ook de tekening 'Herstelmethode ingravingen wegen', opgenomen onder voorschrift 1.5. De toezichthouder wegen van het waterschap zal aangeven over welke lengte asfalt moet worden aangebracht. De aan te brengen asfaltlaag moet vloeiend in het bestaande wegdek verlopen en de waterafvoer mag door het nieuwe asfalt niet worden belemmerd.

Het tijdelijk uitleggen van een boorbuis (boorstreng) in primair water en een boorbuis in tertiair water

- 2.11 Het uitleggen van de boorbuizen in de watergangen moeten zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig wordt beïnvloed.
- 2.12 In verband met mogelijk onderhoud aan de watergang, dient de uitvoeringsdatum op voorhand met de toezichthouder wateren worden besproken.
- 2.13 Minstens 10 werkdagen voorafgaand de werkzaamheden moet in overleg met de toezichthouder wateren worden bepaald of de water aan- en afvoer bij de dam met duiker (Ø800mm) aan de westkant gelegen in primair water 120650 moet worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit.
- 2.14 Bij een calamiteit of op eerste aangeven van de toezichthouder wateren dienen de boorbuizen uit de watergangen te worden verwijderd.
- 2.15 Alle beschadigingen aan het waterstaatswerk moeten op eerste aanmaning op uw kosten worden hersteld. Hierbij moet vooraf contact worden opgenomen met de toezichthouder wateren. De door de toezichthouder gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
- 2.16 De boorbuizen mogen niet langer dan strikt noodzakelijk in de watergangen liggen, uiterlijk 4 werkdagen.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het optimaliseren van het elektriciteitsnet.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in open ontgraving bij een weg in beheer van het waterschap en het tijdelijke plaatsen van een boorbuis in primair en in tertiair water nabij Geer 20 en 33 te Nieuwland.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 31 juli 2024 en geregistreerd onder nummer 107919.

De aanvraag is aangevuld op 30 december 2024, in die zin dat de aanvrager de gekozen uitvoeringsmethodes heeft toegelicht.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Algemeen

- De genoemde werken zijn noodzakelijk om het elektriciteitsnet optimaal te laten functioneren.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.

Ten aanzien van het aanleggen van kabels in open ontgraving bij een weg in beheer van het Waterschap (tegenover perceel Zederik E 733 en bij Geer 33 te Nieuwland)

- De aanvraag is op dit onderdeel ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen'.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat kabels en leidingen onder een rijbaan/weg worden aangelegd via een gestuurde boring of een persing.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het aanleggen van kabels in open ontgraving in de weg, waarbij er asfalt gezaagd wordt. Dit is tegenover perceel Zederik E 733. Daarnaast moet er mogelijk asfalt worden gezaagd ter hoogte van Geer 33 te Nieuwland.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat voor de locatie tegenover perceel Zederik E 733 de bestaande kabel(s) in de rijbaan – onder het wegdek – liggen. Hierdoor is een persing/boogzinker, met bijbehorende risico's op schade aan de ondergrondse infrastructuur, niet mogelijk.
- Voor de locatie ter hoogte van Geer 33 te Nieuwland geldt dat gezien de geringe werkruimte -smalle berm- het toepassen van een sleufloze techniek niet mogelijk blijkt.
- De aanvrager is verantwoordelijk voor het herstraten en herplaatsen van het asfalt na het afronden van de werkzaamheden.

- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om op dit onderdeel van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Ten aanzien van het tijdelijk uitleggen van een boorbuis in primair water 120650 en een boorbuis in tertiair water 037185

- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 5 "Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam".
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat objecten in een oppervlaktewaterlichaam waterberging wegnemen, de doorstroming beïnvloeden en het doelmatig onderhoud belemmeren. Hoe groter het object, hoe meer de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt beïnvloed en hoe meer waterberging er wordt weggenomen.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het tijdelijk uitleggen van een boorbuis in een primair water en een boorbuis in een tertiair water voor het uitvoeren van twee gestuurde boringen.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat het voor beide boringen gaat om een tijdelijke drijvende boorbuis Ø320mm. De werkzaamheden beslaan enkele werkdagen en mogen maximaal 4 werkdagen duren (zie voorschrift 2.15)
- De primaire watergang heeft een breedte van circa 1,5 meter (gemeten aan het wateroppervlak). De tertiaire watergang heeft een breedte van circa 2,5 – 4,2 meter (gemeten aan het wateroppervlak). De boorbuis is van relatieve beperkte omvang in verhouding tot het profiel van de watergang. De doorstroming van het watersysteem komt niet significant in het geding.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om op dit onderdeel van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer en wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.