

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
17 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
139801/136126

Behandeld door:

Onderwerp:

Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 12 november 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van dijkverbetering, rivierversuiming en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith ter hoogte van de Raadhuisdijk te Maasbommel.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de natuurwetgeving van de Omgevingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 12 november 2024 een aanvraag ontvangen van Boskalis Nederland B.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Boskalis Nederland B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.5.3 en 6.11.6, 6.12.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het realiseren van maaiveldverlagingen en herinrichting uiterwaard in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - b. het verwijderen en (verlaagd) aanleggen van een weg met bijbehorende voorzieningen in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - c. het plaatsen en aanleggen van tijdelijke voorzieningen tijdens de uitvoering in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - d. het aanleggen van een grondopslag in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - e. het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen in de beschermingszone van de primaire waterkering;
 - f. het verwijderen van bomen in de beschermingszone van de primaire waterkering; ten behoeve van de rivierverruiming en gebiedsontwikkeling ter plaatste van Maasbommel-Oost (onderdeel project Meanderende Maas) ter hoogte van de Raadhuisdijk te Maasbommel (dijkpalen DH340/HD346);
2. de volgende gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening UO Overzicht grondwerk hoogtes opleverfase blad 1 t/m 3 rev. 3.0 31-01-2025;
 2. tekening UO Grondwerk overzicht opleverfase blad 1 t/m 3 rev. 3.0 31-01-2025;
 3. tekening UO Dwarsprofielen grondwerk opleverfase blad 1 rev. 3 31-01-2025;
 4. tekening UO Overzicht opbrekphase blad 1 t/m 3 rev. 4-10-2024;
 5. tekening UO Tijdelijke voorzieningen blad 1 t/m 8 rev. 1;
 6. tekening UO Dwarsprofielen blad 1 t/m 2 rev. 2.0 4-10-2024;
 7. tekening Hoogwateractieplan GLD 24-25 nr. 32858-PLN-01130 versie 1 d.d. 09-10-2024;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 17 maart 2025.

Besluitnummer: 139801/136126.

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de
 1. tekening UO Overzicht grondwerk hoogtes opleverfase blad 1 t/m 3 rev. 3.0 31-01-2025;
 2. tekening UO Grondwerk overzicht opleverfase blad 1 t/m 3 rev. 3.0 31-01-2025;
 3. tekening UO Dwarsprofielen grondwerk opleverfase blad 1 rev. 3 31-01-2025;
 4. tekening UO Overzicht opbrekfase blad 1 t/m 3 rev. 4-10-2024;
 5. tekening UO Tijdelijke voorzieningen blad 1 t/m 8 rev. 1;
 6. tekening UO Dwarsprofielen blad 1 t/m 2 rev. 2.0 4-10-2024;
 7. tekening Hoogwateractieplan GLD 24-25 nr. 32858-PLN-01130 versie 1 d.d. 09-10-2024.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Inwinprotocol Geodata". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.9 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 1.10 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte

stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

- 1.11 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het realiseren van maaiveldverlagingen in de beschermingszone van de primaire waterkering

- 2.1 De ontgravingen mogen niet groter worden gemaakt dan op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen is aangegeven.
- 2.2 De resterende kleilaag onder de NAP+5,40 meter moet minimaal 1 meter zijn. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat deze resterende kleilaag minder dan 1 meter is moet er in overleg met en na toestemming van de toezichthouder de uitvoeringswijze worden aangepast.
- 2.3 De vergunninghouder moet controleboringen uitvoeren om aan te tonen dat de resterende kleilaag onder de NAP+5,40 meter minimaal 1 meter bedraagt. Het boringsplan moet 2 weken voor aanvang ter toetsing en accordering te worden aangeboden aan het waterschap via de toezichthouder.
- 2.4 Indien uit de boringen blijkt dat de resterende kleilaag onder de NAP+5,40 meter minder dan 1 meter is moet er in overleg met en na toestemming van de toezichthouder de uitvoeringswijze worden aangepast.

Het verwijderen en (verlaagd) aanleggen van een weg met bijbehorende voorzieningen in de beschermingszone van de primaire waterkering

- 2.5 De verharding moet worden opgebouwd conform het profiel zoals opgenomen in de onder voorschrift 1.5 van dit besluit genoemde tekeningen.
- 2.6 De weg, aansluitingen en bermen moeten worden afgewerkt zoals weergegeven op de bij dit advies behorende tekeningen.
- 2.7 Beschadigingen en/of verzakkingen als gevolg van de werkzaamheden en het gebruik moeten direct worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 2.8 De vergunninghouder en diens rechtsopvolger moet de weg in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de parkeerplaats met bijbehorende werken, direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Het plaatsen en aanleggen van tijdelijke voorzieningen in de beschermingszone van de primaire waterkering

- 2.9 De tijdelijke voorzieningen moet geplaatst en aangelegd zoals op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen is aangegeven.
- 2.10 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de tijdelijke voorzieningen moeten worden aangepast dan moet dit in overleg met en na toestemming van de toezichthouder plaatsvinden.

- 2.11 Na afloop van de werkzaamheden moeten alle tijdelijke voorzieningen worden verwijderd en het profiel en/of maaiveld ter plaatse worden hersteld.

Het aanleggen van een grondopslag in de beschermingszone van de primaire waterkering

- 2.12 De grondopslag mag niet groter worden gemaakt dan op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen is aangegeven.

Het leggen van kabels en leidingen in de beschermingszone van een primaire waterkering

- 2.13 Kabels- en leidinggedeeltes die vervallen, moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen, vóór oplevering, uit de waterkering en de beschermingszones worden verwijderd en afgevoerd.
- 2.14 De kabels en leidingen moeten rechtstreeks in een te graven sleuf te worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
- 2.15 De leidingen moet beproefd worden op sterkte en op dichtheid volgens de eisen en richtlijnen van de NEN 3650-serie.
- 2.16 Leidingen moeten worden uitgevoerd in HDPE, met een sterkteklasse van minimaal SDR11 en moeten uit één stuk bestaan.
- 2.17 Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.

Het weghalen van bomen en/of struiken uit de waterkering en/of de bijbehorende beschermingszones

- 2.18 Bij het weghalen van de bomen en/of struiken mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.
- 2.19 De broekeinden van de gerooide bomen en de wortels van de struiken moeten uit de grond worden gehaald.
- 2.20 De gerooide bomen, takken, wortels en andere boom- en/of struikresten moeten uit waterkering en/of de bijbehorende beschermingszones worden afgevoerd.
- 2.21 De gaten die zijn ontstaan door het verwijderen van de bomen en/of struiken moeten met de uitkomende grond en goedgekeurde kleigrond worden aangevuld. Goedgekeurde kleigrond is:
- Klei met erosiebestendigheid categorie 1, met een lutumpercentage tussen 25%-37%;
- 2.22 De grond waar de bomen en/of struiken gestaan hebben, moet na het rooien en aanvullen met klei, worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan voor het deelproject Maasbommel-Oost in het kader van het project Meanderende Maas.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- a. het realiseren van maaiveldverlagingen en herinrichting uiterwaard in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- b. het verwijderen en (verlaagd) aanleggen van een weg met bijbehorende voorzieningen in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- c. het plaatsen en aanleggen van tijdelijke voorzieningen tijdens de uitvoering in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- d. het aanleggen van een grondopslag in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- e. het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- f. het verwijderen van bomen in de beschermingszone van de primaire waterkering.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 12 november 2024 en geregistreerd onder nummer 139801.

De aanvraag is aangevuld en aangepast op 7 januari 2025 en 31 januari 2025, in die zin dat er aanvullend grondonderzoek heeft plaatsgevonden en op basis hiervan het ontwerp is aangepast.

Het onderhavige werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Aanvrager Boskalis Nederland B.V. is door Rijkswaterstaat gemachtigd voor het indienen van de aanvragen.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2023 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.23: 'Afgraving in (buiten)beschermingszones van waterkeringen'.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat er tussen 50 meter van de buitenteen en het einde van de beschermingszone minimaal een kleidek van 1,50 meter aanwezig blijft.
- Volgens de onderhavige aanvraag blijft de resterende kleidikte onder de NAP+5,40 (maximale ontgravingsdiepte) minimaal 1 meter.
- Deze uitvoeringswijze is geohydrologisch en dijktechnisch beoordeeld en akkoord bevonden. De kwelweglengte wordt niet verkort, er resteert voldoende intredeweerstand en de ontgraving heeft geen negatieve invloed op de dijkstabiliteit.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn

belangen zou worden geschaad. Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken.

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.21: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen (op- en afritten, trappen en aanbermingen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.
- Vanwege de maaiveldverlaging is het noodzakelijk om de Veerweg verlaagd aan te leggen.
- De aan te leggen grondopslag is grond mechanisch beoordeeld. De ophogingen veroorzaken geen zetting ter plaatse van de waterkering.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.18a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone'.
- Er worden diverse tijdelijke bouwwerken, bouwwegen en objecten geplaatst en aangelegd tijdens de uitvoering, welke geen belemmering vormen voor het dijkbeheer.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.19: 'Kabels en leidingen in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone'.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.20: 'Bomen en struiken en laagblijvende beplanting binnen de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.