

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
17 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
204067/133459

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Geachte

Op 24 februari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft A27HNN Verbreding A27; het maken van een (tijdelijke) proefterp nabij de A27 ter plaatse van de Lekdijk te Vianen.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres:

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van de bestuursovereenkomst "Legeskosten waterschap Rivierenland Project A27 Houten – Hooipolder.

Aandachtspunten

Het *Uitvoeringsplan aanleg en Monitoring Proefophoging Zuid* waar naar wordt verwezen in het bij dit besluit behorende document *Uitvoeringsplan vergunningaanvraag Proefophoging Zuid* dient **14 dagen voor de aanvang** van de werkzaamheden te zijn overlegd en goedgekeurd door het waterschap. Het *Uitvoeringsplan aanleg en Monitoring Proefophoging Zuid* moet (door het waterschap goed te keuren) signaal en alarmwaarden bevatten waarop de toezichthouder moet worden betrokken. Het *Uitvoeringsplan vergunningaanvraag Proefophoging Zuid* mag niet leiden tot wijzigingen in

deze vergunning en is na goedkeuring onderdeel van deze vergunning. Zonder goedgekeurd *Uitvoeringsplan aanleg en Monitoring Proefophoging Zuid* mag het werk niet aanvangen.

Tenminste **14 dagen** voor aanvang van de werkzaamheden moet er een door WSRL goedgekeurd hoogwateractieplan zijn. Dit plan moet jaarlijks vóór uiterlijk 15 oktober ge-update worden.

*Voor werkzaamheden op of langs wegen in beheer van Waterschap Rivierenland moet u **minstens vier weken** vooraf contact opnemen met de wegbeheerder van het waterschap. Dit om de tijdelijke verkeersmaatregelen conform CROW 96B af te stemmen. U kunt hiervoor een email sturen naar [REDACTED] (vermeld hierbij het zaaknummer). U kunt ook bellen naar [REDACTED] en vragen naar de toezichthouder wegen.*

Afwijkingen van de bij dit besluit behorende planning dienen tijdig te worden overlegd met de toezichthouder.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Voor aanvullingen en/of ophogingen op het eigendom van Waterschap Rivierenland moet u met een kwaliteitscertificaat en afleverbon aantonen dat de materialen van de aanvulling en/of ophoging wordt of is uitgevoerd met schone en **onbewerkte** materialen conform het Besluit Bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving. U moet dit certificaat en afleverbon per email toesturen aan de hierboven genoemde toezichthouder en aan [REDACTED]
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk: 204067/133459

Pagina 3 van 12

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 24 februari 2025 een aanvraag ontvangen van De Groene Waarden vof, om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan De Groene Waarden vof en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.1.6, 2.2.7 en 2.5.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. A27HNN Verbreding A27; het maken van een (tijdelijke) proefterp nabij de A27 ter plaatse van de Lekdijk te Vianen;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen en documenten deel te laten uitmaken van deze vergunning;
 - 1- Verkeersregeling_werkverkeerroute nabij locatie;
 - 2- Uitvoeringsplan V2.0 d.d. 20-02-2025;
 - 3- Beschouwing waterveiligheid d.d. 14-01-2025;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 17 maart 2025

Besluitnummer: 204067/133459

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen en documenten;
 - 1- Verkeersregeling_werkverkeeroute nabij locatie;
 - 2- Uitvoeringsplan V2.0 d.d. 20-02-2025;
 - 3- Beschouwing waterveiligheid d.d. 14-01-2025.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Inwinprotocol Geodata". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.10 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.11 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk,

moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

- 1.12 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.13 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd. ***In overleg met en na toestemming van de toezichthouder kan hiervan worden afgeweken.***
- 1.14 Bij (verwachte) hoge rivierwaterstanden treedt het bovengenoemde hoogwateractieplan in werking en moet dit opgevolgd worden. De toezichthouder kan daarnaast de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.15 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

Algemene voorschriften specifiek voor wegen

- 1.16 Voordat vergunninghouder met het werk begint, moet worden nagaan of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm liggen.
- 1.17 Binnen een afstand van 1,50 meter -haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg- mogen op de verharding van de uitweg en in de berm van de weg geen opstaande delen voorkomen.
- 1.18 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft. Ook moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door (waarschuwing)borden of wegafzetting. Deze wegafzetting moet voldoen aan de CROW-publicatie 96b. **Minstens vier weken** voordat de vergunninghouder de waarschuwborden of de wegafzetting plaatst, moet de vergunninghouder hierover overleg voeren met [REDACTED]
- 1.19 Als een weg volledig of gedeeltelijk moet worden afgesloten, dan moet de vergunninghouder een omleidingsroute maken. Voor aanvang van de werkzaamheden moet deze route **minstens vier weken** voor aanvang van de werken door het [REDACTED] zijn goedgekeurd. Als de af te sluiten weg wordt gebruikt door het openbaar vervoer, dan moet de vergunninghouder aangeven welke afspraken met het openbaarvervoerbedrijf zijn gemaakt.
- 1.20 De vergunninghouder moet de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed tussen zonsopkomst en zonsondergang uitvoeren. Als de vergunninghouder een gedeelte van de weg moet opbreken om het werk uit te voeren, moet dat gedeelte in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn, tenzij de weg is afgesloten voor alle verkeer.
- 1.21 Als de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan het wegdek berm, dan moet deze dit direct herstellen.

- 1.22 Gebreken zoals zettingen in wegbermen of wegdek die door het waterschap binnen een jaar na uitvoering van het project Verbreding A27 worden geconstateerd, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

2. Bijzondere voorschriften

Het ter compensatie verbreden van water

- 2.1 Het ter compensatie van de demping te verbreden water (tijdelijk) moet worden gerealiseerd conform het profiel en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende documenten en tekeningen.
- 2.2 Alvorens de watergang te verbreden dient de baggerspecie te worden verwijderd.
- 2.3 De in de primaire watergang nog aanwezige bodem en taludbekleding moet worden afgevoerd en kan voor deze tijdelijke periode achterwege blijven.
- 2.4 Tijdens de uitvoering van de werken moet de waterbalans te alle tijden positief blijven.
- 2.5 De bodem en het talud van het te verbreden water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.6 Het doorstroomprofiel van het water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve de obstakels die volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.7 het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.8 De watergang dient door vergunninghouder te worden onderhouden waarbij tenminste 2 x per jaar de bodem en het talud dient te worden gemaaid op aangeven van de toezichthouder.
- 2.9 Als ter plaatse van het te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn moet overleg plaatsvinden met de toezichthouder.
- 2.10 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.
- 2.11 De verbreding van de primaire watergang is van tijdelijke aard, de watergang moet zodra dat mogelijk is voldoen aan de voor deze watergang betreffende voorschriften van het Uitvoeringsbesluit Verbreding A27 Noord; het uitvoeren van diverse werkzaamheden langs de A27 ter hoogte van Hm 64.1- 56.3 te Vianen verleend op 17 februari 2025 met kenmerk 178376.

Het dempen van een tertiair water (in de buitendijkse beschermingszone)

- 2.12 Voor de demping dient te het bergingsverlies te worden gecompenseerd zoals in dit besluit is omschreven onder voorschrift 2.1 t/m 2.9.
- 2.13 Alvorens de watergang te dempen dient de baggerspecie te worden verwijderd.

- 2.14 De demping dient te worden uitgevoerd met schone onbewerkte klei zijn met, een erosiebestendigheid categorie 1 klei en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben.
- 2.15 Het op het primaire water aansluitende einde van de demping dient stabiel te zijn. Bij onstabiliteit van het eindtalud dient in overleg met de toezichthouder een beschoeiing te worden geplaatst.
- 2.16 Zettingen van de demping dienen binnen 1 jaar oplevering te worden aangevuld/hersteld.
- 2.17 De bovenlaag van de demping en nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.

Het toepassen van verticale drainage in de kering

- 2.18 De in te brengen verticale drainages moeten worden gemaakt als in het vast te stellen *Uitvoeringsplan aanleg en Monitoring Proefophoging Zuid* wordt aangegeven.
- 2.19 Vergunninghouder in het *Uitvoeringsplan aanleg en Monitoring Proefophoging Zuid* zorgdragen voor een door het waterschap goed te keuren plan van aanpak bestaande uit;
- Aanvullend bodemonderzoek met sonderingen/boringen en grondradar.
 - Uitwerking aanvullend bodemonderzoek.
 - Ontwerp verticale drainage moet voldoen aan de volgende eisen;
 - Berekenen dat de deklaag voldoende weerstand biedt tussen eerste watervoerend pakket en de onderkant van de drain.
 - Aantonen dat in de eindsituatie van het project de weerstand van de deklaag weer wordt hersteld en dat dit kan worden gegarandeerd.
 - De verticale drainage mag niet dieper wordt doorgezet dan minimaal 1,5m boven het pleistocene zand of ondiepere zand - tussenlaag of donk.
 - Waarborgen dat geen neerwaartse transport van stoffen naar het zandpakket plaatsvindt tijdens de realisatie en de periode daarna.
 - Het toepassen van IFCO en Beaudrain of vergelijkbare technieken is uitgesloten.
 - Uitvoeringsplan inclusief beheersmaatregelen, minimaal bestaand uit:
 - Voorkoming verontreiniging door uitvoerende machines.
 - Voorkomen transport verticale verontreinigingen .
 - Opstellen monitoringsplan.
 - monitoring per drainstrip van de diepte van de drainage.
 - monitoring tijdens drainage van de hoeveelheid afgevoerd consolidatiewater.
 - kwaliteitsboring maatvoering.
- 2.20 Na afronding van de werkzaamheden/uitvoering dienen geen onderdelen van het drainage-systeem, die nog als zodanig kunnen functioneren, in de bodem achter te blijven.

Het maken van een aanberming (proefterp) tegen de waterkering

- 2.21 Voordat begonnen wordt met de aanleg van de ophoging, moet een nulmeting worden uitgevoerd. De locaties van de metingen moeten worden uitgevoerd als weergegeven onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen en documenten.

- 2.22 De monitoring van alle metingen dient te worden uitgevoerd als is weergegeven in het onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde uitvoeringsplan . Afwijking (buiten de marges) van de te verwachte waarden dienen direct te worden gemeld bij de toezichthouder.
- 2.23 De aanbermingen (proefterp) moet worden uitgevoerd als op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen en documenten is aangegeven.
- 2.24 Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt. De toezichthouder moet direct van de zetting op de hoogte worden gebracht. De werkzaamheden mogen alleen worden hervat na zijn toestemming. Alle voorwaarden die aan de hervatting worden verbonden, moeten worden gevolgd.
- 2.25 Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens, inclusief de nulmeting, ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder van het waterschap.
- 2.26 De zakkaken dienen na afloop van de doelperiode te worden verwijderd tot minimaal 1,0 meter onder het toekomstig maaiveld.
- 2.27 De afdeklaag op de proefterp dient onder voldoende afschot in buitendijkse richting te worden aangelegd.
- 2.28 het talud moet worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.29 De afwerking van de proefterp en aansluiting met de kering moet worden uitgevoerd als op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen en documenten is aangegeven, deze is slechts voor de tijdelijke situatie.
- 2.30 Indien er ongewenste situaties op het wegdek ontstaan moet in overleg met de toezichthouder maatregelen worden genomen.
- 2.31 Vergunninghouder is verplicht om de aanberming te onderhouden. De toezichthouder kan hierover nadere aanwijzingen geven.
- 2.32 Het talud dient minimaal 2 x per jaar te worden gemaaid op aangeven van de toezichthouder.
- 2.33 De (vereiste) definitieve afwerking dient te voldoen aan de in de definitieve vergunning m.b.t. aardebanen te stellen voorwaarden en normen.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met een voorbereidende risicoanalyse ten behoeve van de primaire kering, vooruitlopend op de definitieve aanleg van de aardebanen Hagensteinsebrug in het kader van de verbreding van rijksweg A27.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

A27HNN Verbreding A27; het maken van een (tijdelijke) proefterp nabij de A27 ter plaatse van de Lekdijk te Vianen.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 24 februari 2025 en geregistreerd onder nummer 204067.

De [REDACTED] heeft op 20 december 2018 het Tracébesluit voor de wijziging van de A27 tussen de aansluiting Houten en het knooppunt Hooipolder vastgesteld. Het maken van een (tijdelijke) proefterp nabij de A27 ter plaatse van de Lekdijk te Vianen maakt hier deel van uit.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1 Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam en 5.14 Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.21 Ophogingen op en bij de waterkering en beschermingszones bij de waterkering.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat de bovenkant van een ophoging/aanberming maximaal tot 1,00 meter onder de kruin van de waterkering mag worden aangebracht waarbij de nieuwe taludhellingen geleidelijk moeten aansluiten op dijktafsluitingen.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het maken van een over- hoogte tot aan of iets boven de kruin van de kering.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat de proefterpen bedoeld zijn veiligheidsrisico's voor de grootschaliger en definitieve aanleg van aardebanen nader te analyseren, de nieuw te bouwen Hagesteinsebrug niet zonder aanleg van aardebanen kan worden gerealiseerd en deze proefterp daar onderdeel van zal blijven. Uit de waterveiligheidsbeschouwing blijkt dat alle risico's voldoende zijn uitgesloten.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.

Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer en waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.