

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
20 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
158116/ 123043

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste aanvrager,

Op 9 december 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van gestuurde boringen onderlangs 2 regionale waterkeringen nabij Vlietweg 3 te Giessenburg.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouders zijn:

- Voor waterkeringen [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]
- Voor wateren [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]
- Voor wateren [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]
- Voor wegen [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2024.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 09 december 2024 een aanvraag ontvangen van KPN B.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan KPN B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van gestuurde boringen onderlangs 2 regionale waterkeringen nabij Vlietweg 3 te Giessenburg;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Tekeningen profiel en bovenaanzicht, revisie A, ref. 851106 d.d. 23 januari 2025;
 2. Boorplan project 851106 verleggen datakabel KPN t.b.v. kadeversterking A5H d.d. 23 januari 2025.
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 20 maart 2025

Besluitnummer: 158116

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouders.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk één jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 - 1. Tekeningen profiel en bovenaanzicht, revisie A, ref. 851106 d.d. 23 januari 2025;
 - 2. Boorplan project 851106 verleggen datakabel KPN t.b.v. kadeversterking A5H d.d. 23 januari 2025.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.8 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder waterkeringen zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.9 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.10 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor wegen

- 1.14 Voordat de vergunninghouder met het werk begint, moet hij nagaan of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm liggen.
- 1.15 Binnen een afstand van 1,50 meter -haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg- mogen op de verharding van de uitweg en in de berm van de weg geen opstaande delen (constructies zoals de toegangspoort) voorkomen.
- 1.16 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft. Ook moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door (waarschuwing)sborden of wegafzetting. Deze wegafzetting moet voldoen aan de CROW-publicatie 96b. **Minstens twee weken** voordat de vergunninghouder de waarschuwingssborden of de wegafzetting plaatst, moet de vergunninghouder hierover overleg voeren met [REDACTED]
- 1.17 Als een weg volledig of gedeeltelijk moet worden afgesloten, dan moet de vergunninghouder een omleidingsroute maken. Voor aanvang van de werkzaamheden moet deze route door de toezichthouder zijn goedgekeurd. Als de af te sluiten weg wordt gebruikt door het openbaar vervoer, dan moet de vergunninghouder aangeven welke afspraken met het openbaarvervoerbedrijf zijn gemaakt.
- 1.18 Als er bomen in de wegberm staan, mogen de boomwortels niet beschadigd worden. Als een boom de aanleg van het werk belemmert, heeft de vergunninghouder de volgende mogelijkheden:
- bij het leggen van kabels en/of leidingen: de boom d.m.v. een boomboring passeren;
 - de boom verplaatsen;
 - als niet verplaatst kan worden, op een andere plaats een zelfde boom planten;
 - als verplaatsen of herplanten niet mogelijk is, komen de kosten voor het verwijderen en de aanschaf/aanplant voor een nieuwe boom voor rekening van de aanvrager. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het in stand houden van ons bomenareaal.
- Over bovenstaande mogelijkheden moet de vergunninghouder vooraf in overleg treden met de toezichthouder.
- Als er een boom gekapt moet worden, moet de vergunninghouder mogelijk ook een kapvergunning bij de gemeente aanvragen.
- 1.19 De vergunninghouder moet de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed tussen zonsopkomst en zonsondergang uitvoeren. Als de vergunninghouder een gedeelte van de weg moet opbreken om het werk uit te voeren, moet dat gedeelte in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn, tenzij de weg is afgesloten voor alle verkeer.
- 1.20 Als de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan het wegdek, de berm, of de beplanting, dan moet hij dit direct herstellen.
- 1.21 Gebreken zoals zettingen in wegbermen die door het waterschap binnen een jaar na uitvoering van de werkzaamheden worden geconstateerd, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

2. Bijzondere voorschriften

Het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring in de waterkeringen en/of bijbehorende beschermingszones en onderlangs twee primaire wateren

- 2.1 Bij de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de boring moeten de voorschriften en richtlijnen zoals omschreven in de geldende versie van de NEN 3650-serie worden toegepast, tenzij in dit besluit anders is bepaald.
- 2.2 Voor kabels is de veiligheidszone de afstand vanuit de teen van de dijk, bepaald op 4x het hoogteverschil tussen maaiveld en kruin van de dijk. In -en uittredepunt moeten net als bij een leiding conform NEN3651 buiten de veiligheidszone liggen.
- 2.3 Ontgravingen van de in- en uittredingspunten moeten laagsgewijs uitgevoerd worden, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden moeten worden opgeslagen.
- 2.4 Tijdens de pilotboring moet gebruikt gemaakt worden van adequate positiebepaling om afwijking van de geplande boorlijn te minimaliseren.
- 2.5 Bij optredende afwijkingen in een boortracé onder de waterkering en bijbehorende veiligheidszones, is het niet toegestaan om een nieuwe boorgang proberen te realiseren.
- 2.6 De toe te passen boorspoeldruk in het boorgat mag tijdens de uitvoering van de pilotboring, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de leiding niet meer zijn dan 90% van de berekende toelaatbare boorspoeldruk.
- 2.7 De toelaatbare boorspoeldruk in het boorgat moet worden gemeten door middel van een druksensor in of nabij de boorkop en/of ruimer.
- 2.8 Bij het ruimen van de boorgang mag de afmeting van de te gebruiken ruimer niet groter zijn dan 1,5 maal de diameter van de mantelbuis.
- 2.9 De mantelbuis moet uit één stuk bestaan of worden samengesteld uit standaard buislengtes die door middel van spiegellasverbindingen conform NEN7200 met elkaar moeten worden verbonden.
- 2.10 De (omhullende)mantelbuis moet worden ingetrokken met drillgrout die bedoeld is om elastisch af te dichten en op te stijven. Drillgrout moet conform specificatie leverancier worden aangemaakt.
- 2.11 Zodra bij de intrekoperatie de ruimer in de grond zit moet het intrekken gepauzeerd en het verpompen van drillgrout gestart. Als in de uittredeput de boorvloeistof is vervangen door Drillgrout, kan het intrekken weer gestart. Vervolgens moet het pompdebiet [L/min] en de intreksnelheid [m/min] resulteren in een mengverhouding van drillgrout en boorvloeistof die de annulaire ruimte [L/m1 boorgang] afdicht met steekvaste materie.
- 2.12 De in- en uittredeputten moeten worden aangevuld met drillgrout tot maximaal 30 centimeter beneden maaiveld, zodat de volledige boorgang en in- of uittredeputten afgedicht zijn. Het peil van het drillgrout moet periodiek worden gecontroleerd en zonodig worden aangevuld totdat het mengsel voldoende is opgestijfd en het peil stabiel blijft.
- 2.13 Het op/aangraven van het drillgrout t.b.v het aansluiten op de veldstrekking mag pas gebeuren als het drillgrout is opgestijfd. Hiervoor moet naast de minimale verdringing van boorspoeling door drillgrout, de uithardingstijd van de leverancier gerespecteerd worden.

- 2.14 Na het intrekken van de kabel(s) moet de ruimte tussen mantelbuis en kabel(s) worden afdicht met flexibel synthetisch rubber. De afdichting moet een druk van minimaal 2 bar kunnen doorstaan.
- 2.15 Na het aanbrengen van de lassen en het eventueel wegfreen van de inwendige ribbels moeten de lassen op onvolkomenheden gecontroleerd worden. Van alle lassen en controles moet een lasboek worden bijgehouden, waarvan een afschrift aan de toezichthouder waterkeringen moet worden aangeboden.
- 2.16 Na de intrekoperatie moet de sterktebeproeving conform NEN3651 H9.7.1 plaatsvinden.
- 2.17 Na de intrekoperatie moet minimaal 24 uur een hydrostatische dichtheidstest worden geregistreerd met een geijkte meter. De gebruikte registratieschijf of het logbestand moet door de toezichthouder [REDACTED] gelinkt kunnen worden aan de gebruikte meter.
- 2.18 Van de goedgekeurde beproevingsregistraties moet een afschrift met vermelding van datum van beproeving aan de toezichthouder waterkeringen worden aangeboden.
- 2.19 De vergunninghouder moet in het calamiteitenplan de volgende tekst opnemen: "Waterschap Rivierenland is binnen en buiten kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer [REDACTED]"
- 2.20 Bij calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een mislukte boring) moet altijd direct overleg plaats vinden met de toezichthouder waterkeringen van het waterschap. Zijn/haar aanwijzingen moeten dan direct worden opgevolgd.
- 2.21 Vergunninghouder moet op verzoek van het college van dijkgraaf en heemraden direct met de benodigde informatie over de aangebrachte leiding en de voorzieningen die erbij horen, onderbouwing geven aan het waterveiligheidsoordeel.
- 2.22 Mocht de kabels functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de kabels moeten verwijderd worden en de mantelbuis moet gedämmerd worden en veilig achterlaten.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan voor het verdiept aanleggen van een bestaande telecomkabel onder boezemkades en watergangen. Dit om vrije ruimte te creëren ten behoeve van de benodigde graaf- en grondverzetwerkzaamheden voor de geplande kadeversterking Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H), tranche 1.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het uitvoeren van gestuurde boringen onderlangs 2 regionale waterkeringen nabij Vlietweg 3 te Giessenburg.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 9 december 2024 en geregistreerd onder nummer 158116.

De aanvraag is aangepast op 23 januari 2025, in die zin dat het boorplan is aangepast. De boring wordt ingetrokken met drillgrout.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De genoemde werken zijn noodzakelijk om het telecommunicatienet optimaal te laten functioneren.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en artikel 19: 'Kabels en leidingen', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In bovengenoemde beleidsregel is bepaald dat buiten gebruik gestelde kabels en leidingen moeten, als dit kan, uit de waterkering worden verwijderd.
- De onderhavige aanvraag is gericht op het laten liggen van een bestaande telecomkabel
- Een nieuwe telecomkabel wordt aangelegd onder de bestaande telecomkabel en op grotere afstand van de waterkeringen met het oog op creëren van ruimte voor benodigde graaf- en grondverzetwerkzaamheden voor kadeversterking Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H), tranche 1.
- De bestaande telecomkabel is aangelegd in een boring van relatief beperkte doorsnede.
- Het verwijderen en/of dämmeren van de bestaande telecomkabel en boring is onhaalbaar en onwenselijk. Hierbij is rekening gehouden met de diepteligging t.o.v. de waterkeringen en waterlopen.
- Er wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van het Waterschap Rivierenland ten behoeve van kabels en leidingen.
- Geconstateerd is dat de nieuwe boring is ontworpen conform de eisen van de NEN 3650-serie.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterke-
ringsbeheer, waterbeheer, wegbeheer en verkeersveiligheid voldoende worden beschermd. Op
grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het
verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.