

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
21 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
144650/ 150032

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste,

Op 14 november 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het uitvoeren van kabelwerkzaamheden door middel van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van de Lubbertjesweg 1 te Ottoland.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 14 november 2024 een aanvraag ontvangen van KPN B.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan KPN B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het uitvoeren van kabelwerkzaamheden door middel van een horizontaal gestuurde boring in de beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse van de Lubbertjesweg 1 te Ottoland. De horizontaal gestuurde boring kruist de regionale waterkering nabij dijkpaal DS138 (Smoutjesvliet);
2. de volgende gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - Werkplan horizontaal gestuurde boring t.b.v. definitief herstel storing KPN, projectnummer 2400377.001, [REDACTED] revisie 01 van 6 september 2024;
 - Tekening nummer 2400377.001-P, versie A van 17 januari 2025;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 21 maart 2025

Besluitnummer: 144650

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen:
 - Werkplan horizontaal gestuurde boring t.b.v. definitief herstel storing KPN, projectnummer 2400377.001, [REDACTED] revisie 01 van 6 september 2024;
 - Tekening nummer 2400377.001-P, versie A van 17 januari 2025;

Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.8 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.9 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring in de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones

- 2.1 Bij de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de boring moeten de voorschriften en richtlijnen zoals omschreven in de geldende versie van de NEN 3650-serie worden toegepast, tenzij in dit besluit anders is bepaald.
- 2.2 Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
- 2.3 Voor kabels is de veiligheidszone de afstand vanuit de teen van de dijk, bepaald op 4x het hoogteverschil tussen maaiveld en kruin van de dijk. In -en uittredepunt moeten net als bij een leiding conform NEN3651 buiten de veiligheidszone liggen.
- 2.4 Ontgravingen van de in- en uittredingspunten moeten laagsgewijs uitgevoerd worden, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden moeten worden opgeslagen.
- 2.5 Tijdens de pilotboring moet gebruikt gemaakt worden van adequate positiebepaling om afwijking van de geplande boorlijn te minimaliseren.
- 2.6 Bij optredende afwijkingen in een boortracé onder de waterkering en bijbehorende veiligheidszones, is het niet toegestaan om een nieuwe boorgang proberen te realiseren.
- 2.7 De toe te passen boorspoeldruk in het boorgat mag tijdens de uitvoering van de pilotboring, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de leiding niet meer zijn dan 90% van de berekende toelaatbare boorspoeldruk.
- 2.8 De toelaatbare boorspoeldruk in het boorgat moet worden gemeten door middel van een druksensor in of nabij de boorkop en/of ruimer.
- 2.9 Bij het ruimen van de boorgang mag de afmeting van de te gebruiken ruimer niet groter zijn dan 1,5 maal de diameter van de leiding/mantelbuis.
- 2.10 De mantelbuis moet uit één stuk bestaan of worden samengesteld uit standaard buislengtes die door middel van spiegellasverbindingen conform NEN7200 met elkaar moeten worden verbonden.
- 2.11 De (omhullende)mantelbuis moet worden ingetrokken met drill-grout die bedoeld is om elastisch af te dichten en op te stijven. Drill-grout moet conform specificatie leverancier worden aangemaakt.
- 2.12 Zodra bij de intrekoperatie de ruimer in de grond zit moet het intrekken gepauzeerd en het verpompen van drill-grout gestart. Als in de uittredeput de boorvloeistof is vervangen door drill-grout, kan het intrekken weer gestart. Vervolgens moet het pompdebiet [L/min] en de intrek-snelheid [m/min] resulteren in een mengverhouding van drill-grout en boorvloeistof die de annulaire ruimte [L/m¹ boorgang] afdicht met steekvaste materie.

- 2.13 De in- en uittredeputten moeten worden aangevuld met drill-Grout tot maximaal 30 centimeter beneden maaiveld, zodat de volledige boorgang en in- of uittredeputten afgedicht zijn. Het peil van het drill-Grout moet periodiek worden gecontroleerd en zo nodig worden aangevuld totdat het mengsel voldoende is opgestijfd en het peil stabiel blijft.
- 2.14 Het op/aangraven van het drill-grout ten behoeve van het intrekken van de kabels mag pas gebeuren als het drill-grout is opgestijfd. Hiervoor moet naast de minimale verdringing van boorspoeling door drill-grout, de uithardingstijd van de leverancier gerespecteerd.
- 2.15 Na het intrekken van de kabel(s) moet de ruimte tussen mantelbuis en kabel(s) worden afgedicht met flexibel synthetisch rubber. De afdichting moet een druk van minimaal 2 bar kunnen doorstaan.
- 2.16 Na het aanbrengen van de lassen en het eventueel wegfreen van de inwendige ribbels moeten de lassen op onvolkomenheden gecontroleerd worden. Van alle lassen en controles moet een lasboek worden bijgehouden, waarvan een afschrift aan de toezichthouder moet worden aangeboden.
- 2.17 Na de intrekoperatie moet de sterktebeproeving conform NEN3651 H9.7.1 plaatsvinden.
- 2.18 Na de intrekoperatie moet minimaal 24uur een hydrostatische dichtheidstest worden geregistreerd met een geijkte meter. De gebruikte registratieschijf of het logbestand moet door de toezichthouder gelinkt kunnen worden aan de gebruikte meter.
- 2.19 Van de goedgekeurde beproevingsregistraties moet een afschrift met vermelding van datum van beproeving aan de toezichthouder worden aangeboden.
- 2.20 De vergunninghouder moet in het calamiteitenplan de volgende tekst opnemen:
"Waterschap Rivierenland is binnen en buiten kantooruren bereikbaar op het

- 2.21 Bij calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een mislukte boring) moet altijd direct overleg plaats vinden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn/haar aanwijzingen moeten dan direct worden opgevolgd.
- 2.22 Vergunninghouder moet op verzoek van het college van dijkgraaf en heemraden direct met de benodigde informatie over de aangebrachte leiding en de voorzieningen die erbij horen, onderbouwing geven aan het waterveiligheidsoordeel.
- 2.23 Mocht de kabel functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de kabel moet worden verwijderd en de mantelbuis moet gedämmerd worden en veilig worden achterlaten.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan schade van een KPN interlokale glasvezelroute.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het uitvoeren van kabelwerkzaamheden door middel van een horizontaal gestuurde boring in de beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse van de Lubbertjesweg 1 te Ottoland. De horizontaal gestuurde boring kruist de regionale waterkering nabij dijkpaal DS138 (Smoutjesvliet).

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 14 november 2024 en geregistreerd onder nummer 144650.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 17 januari 2025, in die zin dat er een aangepaste ontwerpkening is aangeleverd waaruit blijkt dat de boring wordt ingetrokken met drill-grout.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' van de beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- Het tracé van de horizontaal gestuurde boring is afgestemd met onze projectleider [REDACTED] in verband met raakvlakken met de kadeversterkingen die binnen het gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) worden uitgevoerd.
- Het tracé van de horizontaal gestuurde boring in de wegberm van de Provincialeweg N216 is voor het waterschap akkoord.
- De gestuurde boring wordt nog net binnen de beschermingszone van de regionale waterkering uitgevoerd, maar de boring blijft buiten de veiligheidszone van de waterkering.
- Geconstateerd is dat de leiding is ontworpen conform de eisen van de NEN 3650-serie.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeuringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.