

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
3 april 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
107968

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste,

Op 19 juni 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het (ver)leggen en verwijderen van waterleidingen bij dijkverzwaring NeBe nabij de Waalbandijk 1 te IJzendoorn.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Uitvoering overige werkzaamheden volgens bijgaande artikelen:

Uw aanvraag betreft een combinatie van vergunningsplichtige en meldingsplichtige werkzaamheden. In dit geval is alleen het aanleggen van waterleidingen > 160mm en het maken van boogboringen met boorgatvullend en uithardend materiaal vergunningplichtig. De werkzaamheden voor het (ver-)leggen van leidingen < 110mm en het verwijderen van leidingen zijn meldingsplichtig.

We hebben uw aanvraag op de laatstbedoelde onderdelen daarom opgevat als een melding. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden moet worden voldaan aan de voorwaarden en voorschriften in artikel 6.7.5, 6.7.6 en artikel 6.14.6, 6.14.7 uit de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Aan de behandeling van meldingsplichtige werkzaamheden zijn geen legeskosten verbonden. Ook kan tegen meldingsplichtige werkzaamheden geen bezwaar en beroep worden aangetekend.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) vindt u meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de uit te voeren activiteiten.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2024.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 19 juni 2024 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan [REDACTED] en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het (ver)leggen en verwijderen van waterleidingen bij dijkverzwaring NeBe nabij de Waalbandijk 1 te IJzendoorn;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - Tekening 1. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-1-11 A2;
 - Tekening 2. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-11-11 A2;
 - Tekening 3. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-10-11 A2
 - Tekening 4. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-2-11 A2
 - Tekening 5. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-3-11 A1
 - Tekening 6. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-4-11 A1
 - Tekening 7. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-5-11 A2
 - Tekening 8. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-6-11 A1
 - Tekening 9. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-7-11 A2
 - Tekening 10. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-8-11 A3
 - Tekening 11. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-9-11 A1
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 3 april 2025

Besluitnummer: 107968

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
 - Tekening 1. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-1-11 A2;
 - Tekening 2. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-11-11 A2;
 - Tekening 3. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-10-11 A2
 - Tekening 4. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-2-11 A2
 - Tekening 5. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-3-11 A1
 - Tekening 6. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-4-11 A1
 - Tekening 7. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-5-11 A2
 - Tekening 8. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-6-11 A1
 - Tekening 9. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-7-11 A2
 - Tekening 10. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-8-11 A3
 - Tekening 11. 24.2.012 Verlegging Water NeBe v7-9-11 A1
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 1.9 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.10 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het uitvoeren van een boogboring met boorgatvullend en uithardend materiaal in de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones

- 2.1 Bij de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de boring moeten de voorschriften en richtlijnen zoals omschreven in de geldende versie van de NEN 3650-serie worden toegepast, tenzij in dit besluit anders is bepaald.
- 2.2 Bestaande leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtsvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
- 2.3 Ontgravingen van de in- en uittredingspunten moeten laagsgewijs uitgevoerd worden, waarbij verschillende grondsoorten gescheiden moeten worden opgeslagen.
- 2.4 Tijdens de pilotboring moet gebruikt gemaakt worden van adequate positiebepaling om afwijking van de geplande boorlijn te minimaliseren.
- 2.5 Bij optredende afwijkingen in een boortracé onder de waterkering en bijbehorende veiligheidszones, is het niet toegestaan om een nieuwe boorgang proberen te realiseren.
- 2.6 De toe te passen boorspoeldruk in het boorgat mag tijdens de uitvoering van de pilotboring, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de leiding niet meer zijn dan 90% van de berekende toelaatbare boorspoeldruk.
- 2.7 De toelaatbare boorspoeldruk in het boorgat moet worden gemeten door middel van een druksensor in of nabij de boorkop en/of ruimer.
- 2.8 Bij het ruimen van de boorgang mag de afmeting van de te gebruiken ruimer niet groter zijn dan 1,5 maal de diameter van de leiding.
- 2.9 De leiding/mantelbuis moet uit één stuk bestaan of worden samengesteld uit standaard buislengtes die door middel van spiegellasverbindingen conform NEN7200 met elkaar moeten worden verbonden.
- 2.10 De leiding moet worden ingetrokken met drillgrout die bedoeld is om elastisch af te dichtten en op te stijven. Drillgrout moet conform specificatie leverancier worden aangeemaakt.
- 2.11 Zodra bij de intrekooperatie de ruimer in de grond zit moet het intrekken gepauzeerd en het verpompen van drillgrout gestart. Als in de uittredeput de boorvloeistof is vervangen door drillgrout, kan het intrekken weer gestart. Vervolgens moet het pompdebiet [L/min] en de intreksnelheid [m/min] resulteren in een mengverhouding van drillgrout en boorvloeistof die de annulaire ruimte [L/m¹ boorgang] afdicht met steekvaste materie.
- 2.12 De in- en uittredeputten moeten worden aangevuld met drillgout tot maximaal 30 centimeter beneden maaiveld, zodat de volledige boorgang en in- of uittredeputten afgedicht zijn. Het peil van het Drillgrout moet periodiek worden gecontroleerd en zonodig worden aangevuld totdat het mengsel voldoende is opgestijfd en het peil stabiel blijft.

- 2.13 Na het aanbrengen van de lassen en het eventueel wegfreen van de inwendige ribbels moeten de lassen op onvolkomenheden gecontroleerd worden. Van alle lassen en controles moet een lasboek worden bijgehouden, waarvan een afschrift aan de toezichthouder moet worden aangeboden.
- 2.14 Direct na het intrekken van de leiding moet ter plaatse van het in- en uittredepunt een kwelscherm met kleikist aangebracht worden. De afmetingen van de kleikist moeten zodanig zijn dat tenminste een volledig afdichtende schijf van klei rondom de leiding en het kwelscherm aanwezig is, die reikt tot in het onverstoorde bodemmateriaal. In de kleikist moet een kwelscherm worden geplaatst. Het aan te brengen kwelscherm rondom de buis heeft de breedte van de diameter van de te boren buis met een minimum van 0,50 meter.
- 2.15 De bedrijfsdruk mag de ontwerpdruk in de sterkteberekening niet overschrijden en daarvoor moet een alarmering en opvolging in de operationele bedrijfsvoering van de netbeheerder zijn opgenomen.
- 2.16 Na de intrekeoperatie moet de sterktebeproeving conform NEN3651 H9.7.1 plaatsvinden.
- 2.17 Na de intrekeoperatie moet minimaal 24 uur een hydrostatische dichtheidstest worden geregistreerd met een geijkte meter. De gebruikte registratieschijf of het logbestand moet door de toezichthouder gelinkt kunnen worden aan de gebruikte meter.
- 2.18 Van de goedgekeurde beproevingsregistraties moet een afschrift met vermelding van datum van beproeving aan de toezichthouder worden aangeboden.
- 2.19 De vergunninghouder moet in het calamiteitenplan de volgende tekst opnemen: "Waterschap Rivierenland is binnen en buiten kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 
- 2.20 Bij calamiteiten (zoals bijvoorbeeld een mislukte boring) moet altijd direct overleg plaats vinden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn/haar aanwijzingen moeten dan direct worden opgevolgd.
- 2.21 Vergunninghouder moet op verzoek van het college van dijkgraaf en heemraden direct met de benodigde informatie over de aangebrachte leiding en de voorzieningen die erbij horen, onderbouwing geven aan het waterveiligheidsoordeel.
- 2.22 Mocht de leiding functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de leiding moet verwijderd en veilig achterlaten.

Het leggen van een leiding door middel van een open ontgraving parallel aan de waterkering

- 2.23 Leidinggedeeltes die vervallen, moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen, vóór oplevering van de met dit besluit vergunde werken, uit de waterkering en de beschermingszones worden verwijderd en afgevoerd.
- 2.24 De leiding moet rechtstreeks in een te graven sleuf te worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.

- 2.25 De leiding moet beproefd worden op sterkte en op dichtheid volgens de eisen en richtlijnen van de NEN 3650-serie.
- 2.26 Leidingen moeten worden uitgevoerd in HDPE, met een sterkteklasse van minimaal SDR11 en moeten uit één stuk bestaan.
- 2.27 Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
- 2.28 Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de verlegging van alle kabels en leidingen in voorbereiding op de komende dijkversterking.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Het (ver)leggen en verwijderen van waterleidingen bij dijkverzwaring NeBe nabij de Waalbandijk 1 te IJzendoorn.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 19 juni 2024 en geregistreerd onder nummer 107968.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

Kabels, leidingen en riolering

- De genoemde werken zijn noodzakelijk om vooruitlopend op de dijkversterking de kabels en leidingen op een locatie aan te leggen waar deze definitief in het ontwerp van de waterkering passen.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Ten behoeve van kabels en leidingen wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst gesloten ten aanzien van het eigendom van het Waterschap Rivierenland.

Sterkteberekening leiding

- Bij leidingen met een diameter groter dan $\varnothing$ 63 mm en/of een inwendige druk groter dan 1 bar, is een sterkteberekening conform de NEN-norm toegevoegd welke door het waterschap is gecontroleerd.
- Geconstateerd is dat de leiding is ontworpen conform de eisen van de NEN 3650-serie.

Boogboringen met boorgatvullend en uithardend materiaal in de beschermingszone van de waterkering.

- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat het aanleggen van kabels in de beschermingszone van de waterkering in open ontgraving moeten worden aangelegd.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op boogboringen met drillgrout in de binnendijkse beschermingszone van de waterkering.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat het gaat om huisaansluitingen met een diameter van 25mm.

- De boogboringen worden gemaakt in particuliere tuinen waar open ontgraving meer schade toebrengt aan de tuinen dan een boogboring met kleine diameter.
- Als belangrijkste reden kan worden vastgesteld dat de boringen achter de dijkwoningen worden gemaakt, in de beschermingszone van de waterkering, maar buiten de veiligheidszone.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.