

Nummer: 893350

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek, ingekomen op 19 februari 2025 en geregistreerd onder zaaknummer 0652880426 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 27 maart 2025.

Van: Gemeente Etten-Leur
Postbus 10100
4870 GA te Etten-Leur

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van de wegreconstructie van de Zeedijk te Zwartenberg, gemeente Etten-Leur.
2. De wegreconstructie is noodzakelijk langetermijnonderhoud.
3. De werkzaamheden bestaan uit:
 - a. het vervangen van de verharding en de fundering, stellen van opsluitbanden en kolken in de regionale waterkering DWK00845;
 - b. het tijdelijk aanbrengen en weer verwijderen van een ontsluitingsweg (tijdelijk grondlichaam en verharding) vanaf de Zeedijk over de regionale waterkering DWK00845 voor de bereikbaarheid van de bedrijven;
 - c. het tijdelijk aanbrengen en verwijderen van dammen met duikers in a-water langs de Langeweg voor de aanleg van de tijdelijke ontsluitingsweg en twee passeerstroken voor de verkeersveiligheid ten tijde van de ontsluitingsweg.
 - d. Het verlengen van een bestaande duiker KDU19799 in a-water OVK07781;
 - e. het tijdelijk verlengen van duiker KDU11113 in a-water OVK12619 ten behoeve van de tijdelijke ontsluiting
4. In het voortraject is intensief overleg geweest over de te nemen (tijdelijke) maatregelen rondom de tijdelijke ontsluiting op de waterkering heen.
5. De uitvoeringsperiode van het project is door andere werkzaamheden op de Zeedijk (verleggen gas- en waterleiding) en vernieuwen van een afsluiter in de waterkering) langer dan het open seizoen van de waterkering en zal dus nog enkele weken uitlopen in het gesloten seizoen van de regionale waterkering (najaar 2025)

Participatie

6. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving.
7. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet allemaal in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van de percelen heeft schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de aanvraag en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen op zijn ondergrond. Deze toestemming is bij de aanvraag ingediend. De aanvrager kan dus als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

8. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

9. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.
10. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen of in de daarbij behorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
11. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene regels

12. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening Waterschap Brabantse delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
 - het herstraten van bestaande inritten voor een goede aansluiting op de Zeedijk valt onder paragraaf 2.1.19 (nabij a-water) en paragraaf 3.1.9 in de beschermingszone A; en valt buiten de reikwijdte van deze vergunning.
13. Deze werkzaamheden dienen te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

14. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
15. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
16. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
17. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen.
18. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
19. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
20. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
21. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

22. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 5, 6, 15 en 18 van de waterschapsverordening.
23. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
24. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
25. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken.

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.

26. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
27. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.

Beleidsregel 5, (tijdelijk) verlengen, (tijdelijk en permanent) aanleggen en verwijderen duikers

28. Het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in/over oppervlaktewaterlichamen waarbij een duiker niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk.
29. Lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms, een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren en een negatieve invloed hebben op de ecologie.
30. Ten behoeve van de tijdelijke ontsluitingsweg over de waterkering heen naar de Langeweg is aangevraagd om bestaande duikers tijdelijk te verlengen en een nieuwe duiker tijdelijk aan te leggen. Het betreft:
 - a. Het tijdelijk verlengen van duiker KDU11113 (5 meter en 700mm), KDU05817 (17 meter en 500mm) en KDU05811 (65 meter en 500mm);
 - b. Het tijdelijk aanleggen van een duiker (500mm) van 65 meter in a-water OVK12490;
 - c. Het verlengen van een duiker in b-water OWL38593 met circa 1 meter.
31. De algemene regel is dat er in principe geen duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden toegestaan. Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk.
32. De duikers worden alleen toegestaan omdat deze tijdelijk van aard zijn en noodzakelijk voor de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de bedrijven aan de Zeedijk
33. De aanleg van de tijdelijke duikers in het a-water is hydrologisch beoordeeld en veroorzaakt geen wateroverlast of -schaarste.
34. De aanleg van de tijdelijke duikers leidt tot een tijdelijke vermindering van de waterberging in het peilgebied. Op basis van een hydrologische analyse blijkt dat dit niet leidt tot een tekort aan waterberging en/of problemen bij extreme neerslag.
35. Er wordt daarom in dit tijdelijke geval afgezien van de aanleg van tijdelijke compensatie van waterberging.
36. De tijdelijke duikers kunnen ook worden toegestaan omdat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
37. Binnen een maand na beëindiging van de reconstructiewerkzaamheden (planning uiterlijk november 2025) worden de tijdelijke duikers/verlenging verwijderd en de oorspronkelijke situatie hersteld conform het leggerprofiel, zie ook overweging 58.
38. De voorschriften voor het terug graven van het oppervlaktewater zijn opgenomen in de voorschriften van deze vergunning.
39. De tijdelijke duikers worden niet opgenomen in de legger.
40. Met de wegreconstructie worden direct de volgende permanente duikers vervangen: KDU44998 (800mm), KDU05529 (800mm), KDU05527 (800mm), KDU05526 (600mm), KDU05525 (600mm), KDU05523 (500mm);
41. De bestaande overkluizing (KDU19799 met lengte van 290m) aan de buitendijkse zijde van de waterkering, in de berm van de Zeedijk, wordt met circa 2 meter permanent verlengd om de inrit van het betreffende bedrijfskavel te kunnen verplaatsen.
42. De verlenging van de duiker is nihil, waardoor negatieve effecten kunnen worden uitgesloten.
43. De locatie is buitendijks, waardoor geen watercompensatie noodzakelijk is.
44. De verlenging wordt uitgevoerd in dezelfde diameter van de overkluizing (900mm) en conform de in deze vergunning opgenomen voorschriften afgewerkt met het talud.
45. Doordat ook bestaande duiker in het b-water OWL38593 wordt verlengd is er geen ruimte meer voor regulier onderhoud. Daarom dient het uiteinde van a-water OVK07781 volledig te worden afgewerkt met dichte bodem- en taludbekleding, aansluitend op de duikeruiteindes.
46. De verlenging van duiker KDU19799 wordt opgenomen in de legger.

47. Het perceel waarop de verlenging ligt is in eigendom van het waterschap. Het waterschap is bereid privaatrechtelijk toestemming te verlenen tot het gebruik van zijn eigendom middels een bruikleenovereenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is door ieder der partijen opzegbaar met inachtneming van een redelijke termijn. Indien u als vergunninghouder gebruik maakt van uw vergunning dan geldt dit als blijk van instemming met deze bruikleenovereenkomst. Met het gebruik maken van de vergunning gaat u dus een bruikleenovereenkomst met het waterschap aan.

Beleidsregel 6, (Tijdelijk) dempen en weer terug graven oppervlaktewater

48. Met de aanleg van de tijdelijke duikers vindt ook een tijdelijke demping van oppervlaktewater plaats.
49. Een demping mag in beginsel niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem.
50. In peilbesluitgebieden wordt uitgegaan van het zogenaamde "stand-still" principe. Bij iedere demping dient de afname van de hoeveelheid open waterberging in principe dan ook minimaal te worden gecompenseerd binnen hetzelfde peilgebied en zo dicht mogelijk bij de ingreep.
51. Het dempen is van tijdelijke aard voor de duur van enkele maanden.
52. De demping is hydrologisch beoordeeld en daaruit blijkt dan de tijdelijke demping niet leidt tot verslechtering van de situatie omdat het betreffende peilgebied beschikt over voldoende berging en daarnaast de demping relatief ver bovenstrooms plaatsvindt.
53. In dit specifieke geval wordt de aanleg van compensatie voor het tijdelijke verlies van waterberging niet geëist.
54. De permanente demping van circa 2 meter a-water OVK07781 ligt buitendijks. In het buitendijkse beheergebied wordt geen watercompensatie geëist.
55. De tijdelijke wijzigingen vanwege de tijdelijke duikers worden niet opgenomen in de legger.
56. De permanente verlenging van duiker KDU19799 wordt opgenomen in de legger.
57. De betreffende watergangen hebben geen ecologische functie en daarom zijn geen ecologische effecten te verwachten van gevolg van de demping.
58. Na beëindiging van de werkzaamheden aan de Zeedijk worden de tijdelijke dempingen opgeheven door het terug graven van de watergangen conform het leggerprofiel.
59. Daarbij dient de stabiliteit van oevers en het talud te worden gewaarborgd.

Beleidsregel 15, Algemene toetsingscriteria waterkeringen

60. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering, in de beschermingszone A en in het profiel van vrije ruimte.
61. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.
62. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
63. In het gesloten seizoen (1 oktober tot 1 april) worden handelingen in en nabij een regionale waterkering niet of beperkt toegestaan. De uitvoering van deze werkzaamheden in het gesloten seizoen kan worden toegestaan omdat de uitvoeringsperiode langer is dan de totale lengte van het open seizoen, waardoor het redelijkerwijs niet mogelijk is om voor 1 oktober 2025 alle werkzaamheden af te ronden.
64. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk 1 december 2025 zijn afgerond in verband met de minimale temperatuur voor het draaien van asfalt.
65. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap en moeten tevens middels een privaatrechtelijke overeenkomst met het waterschap worden geregeld.
66. De aanvrager dient contact op te nemen met team juridische zaken, inkoop en vastgoed van het waterschap om dit grondgebruik te regelen. De vergunning staat los van het verkrijgen van deze privaatrechtelijke toestemming.
67. De kering is recentelijk (2023/2024) verbeterd in het kader van het dijkversterkingsprogramma 'Verbetering Regionale keringen'.
68. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Beleidsregel 16, vernieuwen kolkleidingen en opnieuw stellen van kolken

69. Als onderdeel van de wegreconstructie worden de leidingen van de straatkolken vernieuwd.
70. De reden om deze leidingen te vernieuwen is dat de kolken opnieuw worden gesteld in het werk en ook de fundering van de weg wordt vernieuwd. Het is daarom doelmatig om de leidingen meteen te vervangen als groot onderhoud.
71. De leidingen liggen boven of rond het maatgevend hoogwater in verhoogd voorland.
72. De leidingen liggen buiten het leggerprofiel en kruisen de kering niet.

73. De bestaande en te behouden hoofdriolering is regulier uitgevoerd en niet verzwaard vanwege de ligging in de waterkering en wordt niet vernieuwd.
74. Het aanleggen van de uitleggers conform NEN-eisen 3650 en 3651 leidt daarmee niet tot een veiligheidswinst voor de kering en is daarom niet doelmatig.
75. De bestaande kolken worden met de wegreconstructie opnieuw gesteld in het wegprofiel.
76. De werkzaamheden vinden plaats in open ontgraving.
77. De waterkering heeft een breed, hoog en verhard voor/achterland. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de werkzaamheden leiden tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water.

Beleidsregel 18, Wegreconstructie in de waterkering en tijdelijke ontsluiting over de waterkering

78. De reden om de wegreconstructie uit te voeren is om verzakkingen op te heffen en de sterkte van de weg te verbeteren, aangepast op het zware verkeer ter plaatse.
79. Het tracé waarover de weg wordt vernieuwd loopt vanaf de Boutweg tot aan de Halse Vliet
80. De weg behoudt z'n bestaande breedte.
81. Plaatselijk wordt de fundering 1-op-1 vervangen.
82. Bij het vervangen van de fundering is het noodzakelijk dat de directe berm ook gedeeltelijk ontgraven wordt.
83. Na aanleg van de weg wordt de berm weer aangevuld en geëgaliseerd.
84. De uitritten van de belendende percelen worden opnieuw bestraat voor een goede aansluiting en kans om schade aan de kering.
85. Er is niet of nauwelijks sprake van ophoging, waardoor negatieve effecten op de waterkering kunnen worden uitgesloten.
86. Om de bedrijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden wordt een tijdelijke ontsluitingsweg aangebracht over de waterkering ter hoogte van een bestaande dijkovergang, direct ten oosten van huisnummer 47.
87. Voor de aanleg van de tijdelijke dijkovergang is een grondophoging noodzakelijk aan zowel de binnen- als buitendijkse zijde om een geleidelijke overgang te maken vanaf de Zeedijk, de kruin over, naar het binnendijks gelegen perceel.
88. Om de tijdelijke ontsluiting voldoende draagkracht te geven wordt de bestaande bestrating, zand en puinfundering verwijderd.
89. Vervolgens wordt een ophoging gemaakt van grond en afgewerkt met puinfundering en asfalt.
90. Voor de aanleg van de ontsluiting wordt tot een beperkte diepte in de waterkering gegraven.
91. De wegverharding en onderliggende fundering wordt zodanig aangelegd dat de verkeersbelasting voldoende wordt verspreid naar het onderliggende grondlichaam, zonder dat er negatieve effecten op kunnen treden met betrekking tot de constructie en functie van de waterkering.
92. Uit berekeningen van de aanvrager blijkt dat de tijdelijke ontsluiting met ophoging niet leidt tot negatieve effecten op de stabiliteit van de waterkering, zowel binnen- als buitenwaarts.
93. Plaatselijk onder de ophoging kan zetting optreden.
94. Zettingsverschillen in de zone naast de tijdelijke ophoging worden niet voorzien.
95. Ter controle wordt door de vergunninghouder voorafgaand aan en na afloop van het werk een hoogtemeting uitgevoerd tot enkele tientallen meters naast de tijdelijke ontsluiting. Deze wordt overlegd en indien noodzakelijk worden zettingen op aanzegging van het waterschap hersteld.
96. Na afloop van de wegreconstructie wordt de tijdelijke grondaanvulling verwijderd en de waterkering weer hersteld, waardoor eventuele zettingen ter plekke kunnen worden aangevuld.
97. De bestaande dijkovergang voor landbouwvoertuigen met onderliggende fundering komt niet terug.
98. Dit is door de vergunninghouder en de aanliggende eigenaar van het perceel schriftelijk overeengekomen en is bij de aanvraag met het waterschap gedeeld.
99. De waterkering dient te worden aangevuld en afgewerkt volgens het ontwerp van de naastgelegen delen van de waterkering, zoals opgenomen in tekening WBD25-893350-E en zoals opgenomen in de voorschriften van deze vergunning.
100. De afwerking van waterkering sluit geleidelijk aan op de beide zijden van de waterkering.
101. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

BESLUIT:

Aan Gemeente Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA te Etten-Leur en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 4), artikel 3.2 (lid 1 en 4) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- o vervangen van de verharding en de fundering, stellen van opsluitbanden en kolken in de regionale waterkering DWK00845;
- o tijdelijk aanbrengen en weer verwijderen van een ontsluitingsweg (tijdelijk grondlichaam en verharding) en vervolgens afwerken van de waterkering;
- o tijdelijk aanbrengen en verwijderen van dammen met duikers in a-water langs de Langeweg voor de aanleg van de tijdelijke ontsluitingsweg en twee passeerstroken voor de verkeersveiligheid ten tijde van de ontsluitingsweg.
- o verlengen van een bestaande duiker KDU19799 in a-water OVK07781 en de naastgelegen duiker in b-water OWL38593;
- o tijdelijk verlengen en weer verwijderen van duiker KDU11113 in a-water OVK12619 ten behoeve van de tijdelijke ontsluiting;

op en in de regionale waterkering DWK00845, de beschermingszone A en in meerdere a-wateren aan de Zeedijk (vanaf de Boutweg tot de Halse Vliet) en langs de Langeweg te Zwartenberg in de gemeente Etten-Leur één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers WBD25-893350 A t/m -E.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De hoogtemetingen die voor aanvang van de werkzaamheden zijn gemaakt van de waterkering worden toegezonden aan Handhavingkeur@brabantsedelta.nl o.v.v. het besluitnummer 893350.
- 2.3. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.4. Voorafgaand aan het herstellen van de dijkopbouw tot de eindfase (na het verwijderen van de tijdelijke ontsluitingsweg) wordt de situatie beoordeeld in het veld met de waterkeringbeheerder van het waterschap en gezamenlijk de aanvulwerkzaamheden besproken en vastgelegd.
- 2.5. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindwerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot uiterlijk 1 december 2025) mogen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op de onverharde delen van de waterkering mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan zijn, gedurende de huidige garantietermijn zoals het waterschap die nu heeft met de aannemer van de dijkversterking.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurdijk II (60 kg/ha). Ook hier geldt een gelijke periode voor herstellplicht zoals het waterschap die nu heeft vanuit de aannemer van de dijkversterking.

- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 7.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

8. As built gegevens

- 8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de definitieve duikers, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Dam met duiker verlengen/vervangen

- 9.1. Dam met duiker moet worden aangebracht conform onderstaande voorschriften.
- 9.2. De permanente duikers moet worden aangelegd met de volgende maatvoering:

Onderdeel	KDU44998/ KDU05529	KDU05527	KDU05526	KDU05525	KDU05523	KDU19799
Lengte (max)	15	6	12	12	10	2
diameter	800mm	800mm	600mm	600mm	500mm	900mm
b.o.b. (mNAP)	-1,55	-1,45	-1,45	-1,45	-1,40	-1,40

- 9.3. De permanente duikers zijn opgenomen in de tekeningen WBD25-893350-B, -C1 en -C2.
- 9.4. De duikers moet minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 9.5. De uiteinden van de duiker worden gelijkmatig met het talud afgewerkt met een taludbak of schuine eindbuis.
102. Doordat de bestaande duiker in het b-water OWL38593 en KDU19799 worden verlengd is er geen ruimte meer voor regulier onderhoud. Daarom dient het uiteinde van a-water OVK07781 te worden afgewerkt met dichte bodem- en taludbekleding, aansluitend op de duikerveinde, zoals opgenomen in tekening WBD25-893350-C1.
- 9.6. Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 9.7. De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.

- 9.8. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 9.9. Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter of een ander materiaal moet een inspectieput worden aangebracht.
- 9.10. Nadat de tijdelijke duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 9.11. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 9.12. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 9.13. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 9.14. Degene die een duiker verwijdert zorgt ervoor dat:
- het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en;
 - de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en;
 - eventuele verzakkingen zijn hersteld.

10. Tijdelijk dempen oppervlaktewater door tijdelijke duikers

- 10.1. De tijdelijk te dempen a-wateren als gevolg van tijdelijke duikers/verlenging zijn hieronder opgenomen:

Duiker	KDU11113	KDU05817	KDU05811	Tijdelijke nieuwe duiker OVK12490
Tijdelijke verlenging	5 meter	17 meter	65 meter	65 meter
Diameter (mm)	700	500	500	500
A-water	OVK12619	OVK12490	OVK12490	OVK12490
Kad perceel	ETN01M2843	ETN01M867	ETN01M867	ETN01M867

- 10.2. De tijdelijke duikers zijn opgenomen op tekening WBD25-893350-B en -D.
- 10.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 10.4. De vergunninghouder dient mogelijk maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.
- 10.5. Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam hoeft gezien de tijdelijke aard van de werken niet gecompenseerd te worden.
- 10.6. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 10.7. Nadat de tijdelijke gronddam is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.8. De vergunninghouder brengt direct na het verwijderen van de tijdelijke ontsluiting het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was en de tijdelijke duikers worden verwijderd.
- 10.9. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

11. Werken in gesloten seizoen

- 11.1. De werkzaamheden mogen in deze uitzonderlijke situatie binnen het gesloten seizoen (van 1 oktober tot uiterlijk 1 december 2025) voor waterkeringen worden uitgevoerd, onder de volgende voorwaarden:
- De werkzaamheden worden niet uitgevoerd ten tijde van verhoogde waterstanden of te verwachten hoge waterstanden op rivier De Dintel. De vergunninghouder neemt twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden hiervoor contact op met de frontoffice van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.
 - De vergunninghouder verstrekt aan de frontoffice van het waterschap de telefoonnummers van opdrachtgever en aannemer, waarop deze in geval van calamiteiten altijd bereikbaar zijn.

- In de weekenden en/of met feestdagen is de waterkering geheel gesloten (alle ontgravingen zijn gedicht).
- De vergunninghouder heeft materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking om de ontgraving in noodsituaties onmiddellijk te dichten.
- De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen de binnendijkse- en buitendijkse zijde van de waterkering.
- Indien een grasmat aanwezig is, levert de vergunninghouder een erosiebestendige grasmat op na beëindiging van de werkzaamheden. Indien de grasmat niet voldoende erosiebestendig kan worden opgeleverd, dient op aanzegging van het waterschap, een winterkrammat te worden aangebracht. In het volgende groeiseizoen (voorjaar 2026) moet de krammat worden weggenomen en de grasmat alsnog worden hersteld. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van graszaad type natuurdijk II (30 kg/ha).
- In het belang van een goed waterbeheer kan het noodzakelijk zijn dat, op aanzegging van het waterschap, de vergunninghouder de werkzaamheden tijdelijk moet staken en de ontgraving onmiddellijk moet dichten. De werkzaamheden mogen worden hervat nadat het waterschap dit kenbaar heeft gemaakt.

12. Koppelleiding kolken d.m.v. open ontgraving

- 12.1. De te vervangen koppelleidingen hoeven niet te voldoen aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659.
- 12.2. Het betreft groot onderhoud aan een reguliere riolering, waarbij extra sterke koppelleidingen niet leiden tot een verbetering van het veiligheidsrisico.
- 12.3. De leiding dient in één stuk te gelegd te worden.
- 12.4. Bij het aanleggen van de leidingen wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 12.5. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd. De lengte van deze segmenten bedraagt maximaal 25 meter.
- 12.6. Ingravingen in de waterkering mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van een leiding noodzakelijk is en moeten aan het eind van elke werkdag worden gedicht.
- 12.7. Bij wijziging van het te vervoeren medium of van werkdruk moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 12.8. Na definitieve beëindiging van het gebruik van een leiding moet deze direct door en op kosten van de vergunninghouder uit de waterkering worden verwijderd. Voor het verwijderen dient een aparte watervergunning aangevraagd te worden.

13. Wegen

- 13.1. De vergunninghouder graaft voor de aanleg van het zandbed ten behoeve van de weg de waterkering tot een diepte van maximaal 50 centimeter uit.

14. Graafwerken in en op waterkeringen

- 14.1. De ontgravingen die benodigd zijn voor de te realiseren werken worden niet dieper en groter uitgevoerd dan strikt noodzakelijk.
- 14.2. De vergunninghouder voorkomt belemmering van de afwatering van de waterkering.
- 14.3. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om schade aan de waterkering en aan de grasmat en/of dijkbekleding te voorkomen.
- 14.4. Eventuele ontstane schade wordt onmiddellijk hersteld en de vergunninghouder neemt maatregelen om verdere schade te voorkomen.
- 14.5. Bemaling is niet toegestaan in de waterkering en bijbehorende beschermingszone

15. Herstel van waterkering ter plekke van de tijdelijke ontsluiting

- 15.1. Voorafgaand aan het herstellen van de dijkopbouw tot de eindfase (na het verwijderen van de tijdelijke ontsluitingsweg) wordt de situatie beoordeeld in het veld met de waterkeringbeheerder van het waterschap en gezamenlijk de aanvulwerkzaamheden besproken en vastgelegd.
- 15.2. Na het verwijderen van de tijdelijke ontsluiting en verharding wordt de waterkering weer hersteld conform de opbouw als opgenomen in tekening WBD893350-E
103. De binnendijkse opbouw bestaat uit een kleilaag van minimaal 500 mm (cat. 3) en een laag van maximaal 300 mm teelaarde die wordt ingezaaid met grasmengsel Natuurdijk 2 'Advanta', met op het talud een strook van 4,00 meter met een speciaal mengsel 11645 van Cruydt-Hoek.
104. De buitendijkse opbouw bestaat uit een toplaag van maximaal 300mm teelaarde met daaronder een kleilaag van minimaal 500mm (cat. 1 of 2). Inzaaien teelaarde met grasmengsel Natuurdijk 2 'Advanta'.
105. Na uitvoering dient door de vergunninghouder te worden aangetoond dat de kleilaag voldoende verdicht is tot minimaal een proctordichtheid van 97%.
106. De vergunninghouder toont met hoogtemetingen van voor en na het werk aan dat in de zone naast de tijdelijke ophoging geen zettingen/deformaties zijn ontstaan aan de waterkering.

107. Indien onverhoopt deformaties/schade is ontstaan wordt deze voor de vergunninghouder hersteld.
108. Vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor restzettingen, een goed ontwikkelende grasmat in de zone van de tijdelijke ontsluiting voor periode gelijkwaardig aan de garantietermijn van de aannemer die de dijkversterking heeft uitgevoerd.

Breda, 2 april 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.

Algemene regels verharding bij a-water en erfverharding in de beschermingszone A waterkering

Verharding (paragraaf 2.1.19)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2 lid1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het **aanbrengen en behouden** van verharding in de beschermingszone bij een **a-water**, als:
 - a. de verharding gelijk met of onder het maaiveld wordt aangebracht; en
 - b. daardoor de maaiveldhoogte niet verandert;

indien wordt voldaan aan artikel 2.102:

- De stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone blijft te allen tijde gewaarborgd.
- Het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt niet belemmerd door de verharding.
- Een strook van 0,50 meter wordt vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.
- De verharding heeft voldoende draagkracht en stabiliteit voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.

2. Het **verwijderen** van verharding in de beschermingszone bij een **a-water**, als daardoor de maaiveldhoogte niet verandert;

indien wordt voldaan aan artikel 2.103:

- Na het verwijderen van de verharding wordt het maaiveld tot de oorspronkelijke hoogte aangevuld.
- Na het verwijderen van de verharding wordt de grond ingezaaid met een gras- of kruidenrijk
- Zaadmengsel.

3. Het **aanbrengen, wijzigen of behouden** van verharding in het **profiel van vrije ruimte** bij een oppervlaktewaterlichaam, als:

- a. de verharding eenvoudig ongedaan te maken is; of
- b. het bestaande verharding is die door de werkzaamheden niet verandert in vorm of afmeting;

indien wordt voldaan aan artikel 2.104:

- De verharding wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Toelichting

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in dit artikel worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op het oppervlaktewaterlichaam.

Het waterschap is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan de verharding door het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam die te relateren is aan onvoldoende draagkracht of stabiliteit.

Profiel van vrije ruimte:

Deze vrijstelling is slechts van toepassing op verharding die eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden in relatie tot beekherstel, het meanderende en/of natuurlijke karakter van de beek en/of de aanleg van een ecologische verbindingszone.

Als verharding eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen is, wordt bijvoorbeeld het uit te voeren beekherstel niet ernstig gehinderd of onmogelijk gemaakt.

Op het moment dat het waterschap beekherstel gaat uitvoeren, zal de eigenaar van de verharding verplicht worden om deze op eigen kosten te verwijderen. Het aanbrengen van verharding in het profiel van vrije ruimte is tijdelijk. Het onomkeerbare karakter is hiermee op eigen risico van de eigenaar.

Erfverharding (paragraaf 3.1.9)

Het verbod, zoals bedoeld in artikel 3.2, lid 1, 2 en 4 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanbrengen, onderhouden of verwijderen van erfverharding in een **overige** waterkering of in **beschermingszone A bij een waterkering**;

indien wordt voldaan aan artikel 3.49 en 3.50:

- Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die bestaan uit:
 - a. grondroeringen van maximaal 30 centimeter diep;
 - b. het aanbrengen van open verharding; of
 - c. het aanbrengen van een zandbed voor open verharding.
- Bij het verwijderen van erfverharding wordt de ontstane ruimte aangevuld tot aan het maaiveld.
- Er wordt aangevuld met materiaal dat vergelijkbaar is met het omliggende maaiveld.

Toelichting

Bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de voorschriften worden er op relatief beperkte schaal werkzaamheden in de grond op of bij het waterstaatswerk uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkering.

Bij werkzaamheden bij de waterkering is het van groot belang dat het leggerprofiel, en dus ook de functie, van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden is gewaarborgd. Wanneer werkzaamheden in de ondergrond bij of op een waterkering worden uitgevoerd, kan dat een negatief effect hebben op de functie van de waterkering.