

Bijlage :

Richtlijnen werkplan (bouw)werken en tijdelijke hulpconstructies in een oppervlaktewater.

Per vergunde activiteit wordt voor elk onderdeel één afzonderlijk werkplan aangeleverd.

Het werkplan dient minimaal 4 weken voorafgaand aan de werkzaamheden te worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Het uitvoeren van de hulpconstructie mag pas starten wanneer er schriftelijke goedkeuring is afgegeven door Waterschap Limburg.

1. Vergunde activiteiten:

- het verleggen van de Geleenbeek aan de oostzijde van de A2 tussen A2-hectometrering 229,2 en 230,9, bestaande uit het graven van de nieuwe en vervolgens dempen van de huidige beekloop;
- het verleggen van de Oude Geleenbeek aan de westzijde van de A2 tussen A2-hectometrering 229,8 en 230,9, bestaande uit het graven van de nieuwe en vervolgens dempen van de huidige beekloop;
- het vervangen van de bestaande duiker onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrering 229,3 (hierna duiker D03 Ecoduiker Oude Geleenbeek I);
- het vervangen van de bestaande duiker onder de A2 ter hoogte van A2-hectometrering 230,9 (hierna duiker D04 Duiker Oude Geleenbeek II);
- het vervangen van het bestaande viaduct Gebroek (hierna KW8) over de Geleenbeek tussen A2- hectometrering 229,9 en 230,0, waarbij twee van de drie tussensteunpunten van het nieuwe viaduct tussen de beekloop en het onderhoudspad – en daarmee binnen de kernzone van de Geleenbeek – komen te staan;

2. Minimale eisen waaraan het (deel) werkplan moet voldoen:

1. **Projectnaam:** [vergunde onderdeel / hulpconstructie]
2. **Uitvoeringsperiode:** [dd-mm-jjjj tot datum]
3. **Toelichting en doel van het werkplan**
4. **Locatie aanduiding van de hulpconstructie**
5. **Hydrologische onderbouwing**
6. **Afvang ecologie voor demping**
7. **Technische tekeningen.**
8. **Mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden**

3. MAATWERK EN BIJKOMENDE ZAKEN

FAUNAPASSAGES

Het werkplan voor het vervangen van de bestaande duiker onder de A2 ter hoogte van A2-
hectometrering 229,3 (duiker D03 Ecoduiker Oude Geleenbeek I);

- a. dient een nul-situatie van het stapelwerk bij de instroom te bevatten;
- b. De faunapassages zullen gelijktijdig met de overkluizing aan weerszijden worden aangelegd en maken daarom deel uit van het werkplan voor duiker D03.

KUNSTWERK 20 (PLAATBRUG)

Het vervangen van de bestaande plaatbrug (KW20) over de Geleenbeek ter hoogte van de weg
Kamer/A2-hectometrering 230,9;

- a. Moet voldoen aan de minimale eisen waaraan het (deel) werkplan moet voldoen.

4. Onderdeel Calamiteiten:

- a. Taakverdeling en verantwoordelijkheden
- b. Contactgegevens: verantwoordelijke, dient 24/7 bereikbaar te zijn
- c. Omschrijving van de te nemen preventieve maatregelen die worden getroffen om de ontstane verhoogde risico's te beheersen.
- d. Maatregelen aangeven op tekening/kaart
- e. Een beschrijving van de benodigde en beschikbare menskracht, materieel en materialen.
- f. Aangeven reactietijd van de te nemen maatregelen .

5. Bij het aansluiten op bestaande profiel:

- g. Een nul-situatie.
- h. Een beschrijving van hoe de delen van de watergangen die worden aangesloten op de bestaande delen:
- i. het nieuwe deel op het oude deel wordt aangesloten;
- j. opbarsten van de bodem wordt voorkomen;
- k. het nieuwe deel in gebruik wordt genomen;
- l. Een risicoanalyse met betrekking tot de vermindering van het eventuele doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewater als gevolg van de werkzaamheden.

6. Mededelingenformulier vergunningverlening/meldingen derden BIJLAGE bij werkplan

Om onze collega's van Waterschap Limburg de incidentenwacht / monitoringswacht / crisisbeheersing en de CRK te informeren is het mededelingenformulier VTH opgesteld. Dit dient dit ingevuld te worden bij meldingen en vergunningen voor werkzaamheden die (tijdelijk) invloed kunnen hebben op het watersysteem, zodat de incidentenwacht op de hoogte is. Het waterschap

krijgt bij start uitvoering een bericht van de initiatiefnemer/ opdrachtnemer. Wanneer de maatregel voor 90% gereed is wordt het waterschap opnieuw geïnformeerd.

Let op:

De initiatiefnemer/opdrachtnemer is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de waterstanden. Het waterschap vormt geen schakel in de alarmering.

In te zetten vertegenwoordigers van de initiatiefnemer/opdrachtnemer (met contactgegevens) die tijdens een hoogwaterperiode aanwezig zijn op locatie dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van de actuele stand van de uitvoering van de werken.