

Nieuw (gele en paarse lijnen) :

- 1 x 420 meter HDPE 40 met label B990417
- 1 x 420 meter x 5 ducts (totaal 21000 meter)
- 1 x 450 meter 96 v glasvezelkabel met label KG1104-1
- 2 x handhole genaamd SDB-H00003 Oude Kerkstraat 89 en SDB-H00004 Sluissedijk 4

Uitblazen (rode lijn):

- 1 x 360 meter huidige 48 V glasvezelkabel KG1104

Paarse lijn geeft de, door derden, te maken gestuurde boring aan. Er wordt een ongeveer 134 meter lange pvc 75 buis in de boring getrokken welke Circet zal vullen met HDPE 40 buis en die volblazen met 5 ducts. Vervolgens wordt door Circet in rode duct de glasvezelkabel geblazen.

Nieuw te plaatsen HH SDB-H00004

Bestaande kabel uitblazen ivm geluids wanden plaatsen eis van de gemeente.

Intrede gestuurde boring
xy = 93951.53 , 403494.15

gestuurde boring maken
Akkoord van RWS gekregen

Uittrede gestuurde boring
xy = 94057.10 , 403411.70

Circa 420 meter HDPE 40mm nieuw aanleggen

Nieuw te plaatsen HH SDB-H00003



Legenda

- Behuizing / Huisje(in bedrijf)
 - Geuldefinitief_igging_bekend
 - Geuldefinitief_igging_onbekend
 - Geul(gepland)
 - Maniebus(geplaatst)
 - Maniebus(gepland)
- CAI (Gis)
 - CAI Aansluitdoos(buiten bedrijf)
 - CAI Aansluitdoos(in bedrijf)
 - Glas (Gis)
 - Glas Holes(gepland)

Title: Sluissedijk definitief

Nummer 93692-403210

MOERDIJK
Schaal: 1:500
ACE: CATV

STANDAARDBUITEN
User
Platdatum: 13/02/2025
Size: A0

