

Nummer: 884351

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 februari 2025, ingekomen op 11 februari 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652877169 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 15 april 2025.

Van: Adcim B.V.
Rembrandtlaan 650
3362 AW te Sliedrecht

Namens: Ruimte voor Ruimte II C.V.
Brabantlaan 3
5216 TV te 's-Hertogenbosch

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor:
 - het onttrekken van grondwater (meer dan 50.000 m³/maand) als gevolg van bemalingswerkzaamheden;
 - de aanleg van wadi's voor de afvoer van het bemalingswater en hemelwater van de toekomstige verhardingen;t.b.v. de ontwikkeling van het gebied (woningbouwproject voor 165 woningen) "Dorst-Oost" ter hoogte van de Oude Tilburgsebaan-Boslaan te Dorst.
2. De bemaling is noodzakelijk voor het drooghouden van bouwkuipen en rioolsleuven voor de aanleg van riolering en kelders.
3. Het aantal woningen dat wordt voorzien van een kelder staat nog niet vast, daarom is bij de aanvraag uitgegaan van een worst-case scenario. Bemaling voor kelders zullen niet gelijktijdig worden uitgevoerd.
4. Het onttrokken grondwater wordt volledig teruggebracht in de bodem en afgevoerd via wadi's. Deze wadi's zijn ook noodzakelijk als retentievoorzieningen voor de toekomstige woningbouw en worden vroegtijdig aanbracht.
5. Het hemelwater afkomstig van de toekomstige woningbouw en openbaar gebied wordt afgevoerd naar het systeem van wadi's, of verwerkt op de private percelen. Er is geen afvoer vanuit deze wadi's naar het watersysteem, waardoor dit aspect niet vergunningplichtig is op basis van de Waterschapsverordening.

Besluit m.e.r.

6. De aanvrager heeft een vormvrije m.e.r. aanmeldingsnotitie ingediend met het verzoek om te beoordelen of bij de voorbereiding van een watervergunning een milieueffectrapportage moet worden gemaakt.
7. Het waterschap heeft op de aanmeldingsnotitie het besluit genomen dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden gemaakt.
8. Het besluit (met nummer 884347) is als aanvulling aan het dossier toegevoegd.

Wetgeving

9. Volgens artikel 5.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

10. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

11. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
12. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
 - a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
13. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
14. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
15. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

18. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.
19. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermd gebied) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
20. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
21. Bij onttrekkingen groter dan 500.000 m³ per jaar moet worden gestreefd het onttrokken grondwater terug te brengen in de bodem. Bij onttrekkingen tussen 200.000 en 500.000 m³ per jaar moet het streven gericht zijn op het minimaal 50% terugbrengen in de bodem.
22. De vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
23. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

Het onttrekken van grondwater

24. De bemaling wordt toegepast ten behoeve van de aanleg van riolering en een kelders. Het aantal kelders is nog niet definitief vastgesteld, in de aanvraag wordt uitgegaan van een worst-case scenario.
25. Aanvrager heeft een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd t.b.v. de bemaling en dit uitgewerkt in een bemalingsadvies en een notitie waterberging, welke aan de aanvraag zijn toegevoegd.
26. Ten behoeve van een minimaal waterbezwaar is onderzoek gedaan naar een optimale wijze van bemaling, waarna gekozen is voor een verticale filterbemaling dan wel horizontale drainbemaling, afhankelijk van de locatie.
27. De bemaling vindt niet plaats in beschermd gebied waterhuishouding.
28. In een periode van circa 5 jaar zal maximaal 5.998.949 m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
29. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 90 m³ per uur, 2.160 m³ per dag en 64.800 m³ per maand.
30. De bemaling omvat een periode van een jaren vanwege de aanleg van kelders, waarvan de realisatie verspreid wordt over de bouwperiode. Omdat het aantal woningen met een kelder nog niet vaststaat is uitgegaan van een worst case scenario, waardoor het absolute (maximaal) waterbezwaar hoog is.
31. De onttrokken hoeveelheden binnen een tijdsbestek van een maand is om bovenstaande reden relatief beperkt.
32. Het onttrokken grondwater zal worden teruggebracht in de bodem door het laten infiltreren via de wadi's. De infiltratiecapaciteit van deze wadi's is onderzocht en de fasering van de bemalingen is aangepast aan deze capaciteit.
33. Het berekende waterbezwaar per fase is weergegeven in onderstaande tabel:

Onderdeel	Debiet		hoeveelheid		
	maximaal m ³ /uur	randvoorwaarden	maximaal m ³ /dag	maximaal m ³ /maand	maximaal per onderdeel (m ³)

riolering west	40	(per streng 20 meter)	960	28.800	74.861
Riolering oost	50	(per streng 20 meter)	1200	36.000	48.888
Kelder	85	per kelder	2040	61.200	5.875.200*
		* worst-case op basis van maximaal aantal kelders			
Maximaal maanddebiet vanwege overlappende werkzaamheden			2.160 m³/dag	64.800 m³/maand	
Totaal onttrokken hoeveelheid			5.998.949 m³		

34. De bemaling is gepland in de periode tussen 2025 en 2029.

Effecten van de bemaling

35. De invloedssfeer van de onttrekking, waarbinnen nog een grondwaterstandsverlaging van 0,05 cm kan optreden is onderzocht en beoordeeld en bedraagt maximaal 470 meter.
36. Binnen het invloedsgebied van de bemaling bevinden zich geen Natura 2000 gebieden, bodem/grondwaterverontreinigingen, archeologische of cultuurhistorische objecten en aardkundige waarden en andere grondwateronttrekkingen (uitgezonderd het waterwingebied) en de bemaling zal geen invloed hebben op het zoet-zout grensvlak.

Zettingen

37. De kans op zettingsschade hangt onder andere af van de funderingswijze, de grondwaterstandsverlaging, de bodemopbouw en in het verleden opgetreden verlagingen.
38. Buiten de rioolsleuf en bouwputten zijn geen maaiveldzakkingen van betekenis te verwachten.
39. Op staal gefundeerde bebouwing bevindt zich op een afstand van meer dan 50 meter van geplande kelders. Op basis van het bemalingsadvies is de maaiveldzakking op deze locaties kleiner dan 2 mm, waardoor geconcludeerd is dat deze geen nadelige invloed heeft op de bebouwing.

Natuurwaarden

40. Ten oosten, binnen het invloedsgebied ligt een natuurgebied. De bemaling ten behoeve van de kelders resulteert in een periodieke verlaging van de grondwaterstand variërend van 0,05 tot 0,70 ten op zichte van de GLG.
41. Geadviseerd wordt een deel van het onttrokken water te laten infiltreren in de gevoelige gebieden om nadelige beïnvloeding te voorkomen en dit af te stemmen met vegetatiedeskundigen.

Waterwingebieden

42. Ten noorden binnen het invloedsgebied ligt het waterwingebied van Brabant water.
43. De waterwinning vindt plaats uit diepere gelegen lagen. Nadelige invloed als gevolg van de bemaling op de grondwaterstanden van het wingebied zijn niet te verwachten.

Landbouw, bomen, groenvoorzieningen

44. Binnen de invloedssfeer van de bemaling zijn landbouwgronden en stadsgroen aanwezig.
45. Met name in het groeiseizoen kan er ten gevolge van de bemaling een watertekort ontstaan.
46. Geadviseerd wordt landbouwgronden waar nodig op watertekort te monitoren en waar nodig van water te voorzien.

Algemeen

47. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Ruimte voor Ruimte II C.V., Brabantlaan 3, 5216 TV te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 5.2 (lid 1) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor:

- het onttrekken van grondwater;

als gevolg van bemalingswerkzaamheden voor de aanleg van riolering en kelders ten behoeve van de woningbouwontwikkeling "Dorst-Oost" ter hoogte van de Oude Tilburgsebaan-Boslaan te Dorst in de gemeente Oosterhout één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2. Bij deze vergunning behoort ter onderbouwing het "Bemalingsadvies Ontwikkeling Dorst-Oost en de notitie Waterberging, welke aan de aanvraag zijn toegevoegd.

2. Toezicht

- 2.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

3. Onderhoud

- 3.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

4. Wijzigingen

- 4.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

5. Calamiteiten

- 5.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
5.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

II Bijzondere voorschriften

6. Het onttrekken van grondwater

- 6.1. Binnen een periode van 5 jaar mag maximaal 5.998.949 m³ grondwater onttrokken worden.
6.2. Er mag niet meer dan 90 m³ per uur, 2.160 m³ per dag en 64.800 m³ per maand onttrokken worden.
6.3. De maximale onttrokken hoeveelheden voor de bemaling mogen per onderdeel niet meer bedragen dan aangegeven in onderstaande tabel:

aangegeven in onderstaande tabel:

Onderdeel	Debiet		hoeveelheid		
	maximaal m³/uur	randvoorwaarden	maximaal m³/dag	maximaal m³ /maand	maximaal per onderdeel (m³)
riolering west	40	(per streng 20 meter)	960	28.800	74.861
Riolering oost	50	(per streng 20 meter)	1200	36.000	48.888
Kelder	85	per kelder	2040	61.200	5.875.200*
* worst-case op basis van maximaal aantal kelders					
Maximaal maanddebit vanwege overlappende werkzaamheden			2.160 m³/dag	64.800 m³/maand	
Totaal onttrokken hoeveelheid			5.998.949 m³		

- 6.4. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
6.5. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
6.6. Het onttrokken grondwater dient volledig teruggebracht te worden in de bodem door middel van infiltratie binnen wadi's. De wadi's dienen voorafgaand aan de bemalingswerkzaamheden te worden aangelegd.
6.7. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand, plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.
6.8. Voorwaarden ten behoeve en monitoring van landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden dienen te worden afgestemd met de gemeente Oosterhout.

Voorafgaand aan de bemaling

6.9. Minimaal 4 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:

Bemalingsplan:

- projectgegevens;
- de wijze van bemalen (technische uitvoering);
- wijze van terugbrengen in de bodem (locaties van de wadi's);

Monitoringsplan:

- de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
- de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen;
- signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties;
- na afstemming met de gemeente Oosterhout/Staatsbosbeheer, de gemaakte afspraken in relatie tot de aanwezige landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden binnen het invloedsgebied;
- een overzicht en de wijze van monitoren van de landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden;
- de te hanteren meetmethode, de meetnauwkeurigheid, de plaats en het aantal meetpunten;
- de wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd.

6.10. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door team vergunningen van het waterschap.

Monitoren grondwaterstanden

- 6.11. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 6.12. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.
- 6.13. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.
- 6.14. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 6.15. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.
- 6.16. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 6.17. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen dan wel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen / de omgeving.

Monitoring van landbouwgebieden en natuurwaarden

- 6.18. Voorafgaand aan de bemaling dient in afstemming met de gemeente Oosterhout/Staatsbosbeheer bepaald te worden op welke wijze de landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden gemonitord dan wel bevochtigd moeten worden.
- 6.19. In het bemalings-/monitoringsplan dienen landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden en de maatregelen waarop dit van toepassing is nader te zijn gespecificeerd.
- 6.20. Gekoppeld aan het referentieniveau dienen signalerings- en actieniveaus en moeten de mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden. De acties moeten gericht zijn op - het voorkomen van schade aan de bomen dan wel gewassen.

Startmelding

6.21. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

- 6.22. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
- vergunning inclusief bijlagen;
 - goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - de gemeten grondwaterstanden, zoals beschreven in voorschrift 6.23;
 - overeenstemming en akkoordverklaring met de gemeente Oosterhout/Staatsbosbeheer omtrent monitoring van landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden;

Monitoring grondwaterstanden en onttrokken hoeveelheden

6.23. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.

- 6.24. De onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 5.8 van de Waterschapsverordening.
- 6.25. Maandelijks moeten de tot dan toe onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan team toezicht omgeving van ons waterschap aangeleverd worden.

Monitoring landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden

- 6.26. De landbouwgebieden, bomen en overige natuurwaarden dienen te worden gemonitord zoals aangegeven in het monitoringsplan.
- 6.27. Bij overschrijding van de actiewaarden dienen maatregelen genomen te worden om schade aan de gewassen, bomen dan wel overige natuurwaarden te voorkomen.

Contactmomenten

- 6.28. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet team toezicht omgeving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
- het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
 - het overschrijden van de signaleringswaarde;
 - het overschrijden van de actiewaarde;
 - het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - calamiteiten m.b.t. de bemaling;
 - het niet volledig terug in de bodem brengen van het onttrokken water.
- 6.29. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en de debietmetingen en monitoringsgegevens moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden. Deze gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Na afloop van de bemaling

- 6.30. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.
- 6.31. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.
- 6.32. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken en in de bodem teruggebracht grondwater en de grondwaterstanden te worden toegestuurd aan team toezicht omgeving van het waterschap.

Breda, 22 april 2025
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.