

Overzicht

SCHAAL 1 : 5000

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- Kroonprojecties bestaande bomen
- Aanbrengen afrastering 2 gladdraden met weidepalen Ø180 mm robinia
- Aanbrengen schapenraster
- Aanbrengen puntdraad (3 draden) met handgrepen (met veer)
- Aanbrengen puntdraad
- Aanbrengen klikpalen
- Aanbrengen hardhouten beschoeiing
- vb 150x250 — Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanvullen grond
- Ontgraven grond
- Verontdiepen watergang
- Aanbrengen grasbetonmat
- Aanbrengen betonstraatstenen kf bv
- Aanbrengen duiker
- Aanbrengen toegangspoort
- Struinpad (laagblijvend grasmengsel) accentueren met vrijgekomen geel zand (75cm breed en 5cm dik)
- Onderhoudspad
- Obstakelvrije zone watergang

Aanplanten haag

Soort	%
Alnus glutinosa - zwarte els	30
Carpinus betulus - haagbeuk	20
Cornus sanguinea - rode kornoelje	15
Cornus mas - gele kornoelje	15
Euonymus europaeus - kardinaalsmuts	20

Bos naast antiboeiingen

Soort	St./100 m2
Quercus robur - zomereik	3
Carpinus betulus - haagbeuk	2
Tilia cordata - kleinbladige linde	2
Fraxinus excelsior - gewone es	2
Betula pendula - ruwe berk	2
Prunus avium - zoete kers	2
Prunus padus - vogelkers	2
Sorbus aucuparia - lijsterbes	5
Corylus avellana - hazelaar	6
Rosa canina - hondsroos	6
Rhamnus frangula - vuilboom	6
Viburnum opulus - gelderse roos	6

Bos in waterberging

Soort	St./100 m2
Alnus glutinosa - zwarte els	5
Betula pubescens - zachte berk	4
Corylus avellana - hazelaar	3
Fraxinus excelsior - gewone es	3
Prunus avium - zoete kers	2
Prunus padus - vogelkers	2
Quercus robur - zomereik	4
Rhamnus frangula - vuilboom	3
Rosa canina - hondsroos	3
Salix aurita - geoorde wilg	3
Sorbus aucuparia - lijsterbes	5
Viburnum opulus - gelderse roos	3

Aanplanten houtsingel

Soort	St./100m2
Alnus glutinosa - zwarte els	3
Betula pendula - ruwe berk	2
Corylus avellana - hazelaar	10
Ligustrum vulgare - wilde liguster	10
Prunus avium - zoete kers	2
Prunus padus - vogelkers	2
Quercus robus - zomereik	2
Rhamnus frangula - vuilboom	6
Rosa canina - hondsroos	6
Salix caprea - boswilg	6
Sorbus aucuparia - lijsterbes	3
Tilia cordata - kleinbladige linde	2
Viburnum opulus - gelderse roos	10

Aanplanten struweel

Soort	St./100m2
Alnus glutinosa - zwarte els	3
Cornus sanguinea - rode kornoelje	5
Corylus avellana - hazelaar	10
Ligustrum vulgare - wilde liguster	10
Prunus padus - gewone vogelkersf	5
Rhamnus frangula - sporkehout	6
Rosa canina - hondsroos	5
Salix aurita - geoorde wilg	5
Sambucus nigra - gewone vlier	2
Sorbus aucuparia - lijsterbes	3
Viburnum opulus - gelderse roos	10

Bestaande bomen

Aanplanten boom
St al: Salix alba (wilg)
Ti co: Tilia cordata (kleinbladige linde)
Ti pl: Tilia platyphyllos (zomerlinde)
Qu ro: Quercus robur (zomereik)

Overige projectgebied (excl. aanplant) inzaaien met G1 van Cruydthoeck

0 5 10 15 20m
Schaal 1:200

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

D3 Gedeeld voor externe controle

Opdrachtgever
Gemeente Oirschot

Project
Retentie Gijzelaar

Onderwerp
Nieuwe situatie
Blad 3

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
51023474	00001	5	11-02-2025	Besteksontwerp	Sw51023474-1

Bron	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Gel.	Gez.	Acc.
LD3	6	1:200	A0-L (841x1470)	Eindhoven			

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V.: Alle rechten voorbehouden

SWECO

Auteursrechtelijk beschermd document