

Let op:
Alle in -en uitritten dienen met een
mantelbuis uitgevoerd te worden

Werkaamheden BGLAJEN:

LS-Veld 1 BGL1055-00: zekering verlagen ->	200A
LS-Veld 2 BGL1048-00: zekering verlagen ->	200A
LS-Veld 3 BGL1123-00: zekering plaatsen ->	125A
LS-Veld 4 BGL0727-00: JM strook monteren. Zekering plaatsen ->	160A

A|S|T|N

OV-Veld 3 BGL1131-00: 10 - - 10A	
OV-Veld 4 BGL0727-00: 20 - - 20A	

1x ca. 3m persing 114,3mm ST
1x ca. 3m persing 168,3mm ST

1x OM 4x240AI / 4x150AI (BGL1123-00)
Let op: mof dient gemaakt te worden
tussen huisnr 10 en 10A

Let op:
Nieuwe kabels zoveel mogelijk
tegen perceelsgrens aan leggen

1x ca. 6m persing 114,3mm ST
2x ca. 6m persing 168,3mm ST

OM 240AI+ / 95AI+
BGL0727-00

Werkaamheden BGLAYESW:
- Veld 1: BGL0727-00
demonderen en verwijderen

Totaal per blad:

over te nemen huisaansluiting:	12
over te nemen ov-mast:	9
te saneren huisaansluiting:	0

status/verdielstaat afdoel-verdielings-afdoel	bestand (geen)	geul bestanden	bestand (geen)
bestaat niet		toe / toe te stellen toe / toe te stellen	
D			
C			
B			
A			
Wij	Bestand	Gepland	Datum
Projectomschrijving: Nieuw PLS-SB, ALI-BU1100000-BU1100000			
Locatie: Bergen B.I. - Alphen - Alphenweg			
Tekeningsnummer: BGLAJEN 13-01		Projectnummer: 20-3903	Planblad: BGLAJEN 13-01
Opdrachtgever: Zeeuwse Veld		Totaal: 12 - 12 - 12	
Projectnummer opdrachtgever: n.v.t.		Web: www.agisfirst.nl	
Getekend:	Formaat: A3	Schaal: 1:500	
Datum: 21/03/25	Staten: 20		



BGM