GEM. MOERDIJK

Koekoekendijk

Blokdijk

Laatste bundel opzoeken
25cm uit bestaande bundel
aanleggen

2 kabels 3x240AL
10 cm uit elkaar

2x maken duiker 160PE
1m onder bodem sloot
Diepte boring - 10.2m t.o.v. maaiveld

aanleg +/- 2 m uit kant sloot uitzoeken n.a.v. afstand
sloot,transportkabels.

2xMB 160PVC
80cm dek
2m uit insteek helling brugdeel

(GPLK 3x150AL > 3x240AL) VM

(GPLK 3x150AL > 3x240AL) VM

| KABEL-KODERING | | |
|---|---|---|
| KODE | VERKLARING | |
| EL1 | 1x240 Al XLPE | |
| EL2 | 3x240 Al XLPE Koperdraad | |
| EB2 | 3x185 Al XLPE | |
| EB3 | 3x185 Al XLPE | |
| Bb | Onbekend | |

| GEUL-STATUS | |
|---|---|
| SYMBOOL | OMSCHRIJVING |
| | Kabel in buis in bestaande geleiding |
| | Kabel in geleiding |
| | Kabel in vrije ruimte |

| symbool | omschrijving |
|---|---|
| | Kabel - buiten bestaande geleiding |
| | Kabel - geleiding |

Omschrijving : MA E 17550kVA Blokdijk 1 Moerdijk

Projectbeschrijving aangemaakt

| Status | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080-4105 | 1020-4105 | 1010-4105 | 1010-4105 | 1020-4105 | 1020-4105 | 1020-4105 |
| 15/4-105 | 1000-4105 | 1010-4105 | 1010-4105 | 1020-4105 | 1020-4105 | 1020-4105 |
| 1080-4105 | 1010-4105 | 1010-4105 | 1010-4105 | 1020-4105 | 1020-4105 | 1020-4105 |
| 1080-4100 | 1010-4100 | 1010-4100 | 1010-4100 | 1020-4100 | 1020-4100 | 1020-4100 |
| 1080-4075 | 1020-4075 | 1020-4075 | 1010-4075 | 1020-4075 | 1020-4075 | 1020-4075 |
| 1080-4060 | 1020-4060 | 1010-4060 | 1010-4060 | 1020-4060 | 1020-4060 | 1020-4060 |

SAP netwerktijden : 30195534
SAP projectdefinitie : B.17651
Synthanummer : [redacted]
Gekoppeld aan : B.170513-MS2
Projectdat. Aangem. : 22/03/2025
Projectdat. Gereedgmd :
AD Schaal: 1:500 Datum plot: 01/04/2025
Bouwnummer A. E & I
Zwaanhorstbraat 12
4102 LC ROOSENDAAL

DWARS