

# CEP.06100 - GO N468 - watervergunning polderzijde DT3 publiceerbaar

## Uw verzoek

|                         |                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingediend bij</b>    | <b>Hoogheemraadschap van Delfland</b>                                                                                                                   |
| <b>Soort</b>            | Aanvraag vergunning                                                                                                                                     |
| <b>Activiteit(en)</b>   | Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen<br>Werk of bouwwerk aanleggen<br>Dempen<br>Werk of bouwwerk aanpassen<br>Boom of beplanting weghalen |
| <b>Doel</b>             | Definitief                                                                                                                                              |
| <b>Status</b>           | Ingediend                                                                                                                                               |
| <b>Verzoeknummer(s)</b> | 20250603 01356 000 (ingediend op 03-06-2025)                                                                                                            |

---

## Project

### Naam van dit project

CEP.06100 - GO N468 - watervergunning polderzijde DT3

### Projectomschrijving

Onderdeel van het groot onderhoud N468, deze aanvraag betreft alle werkzaamheden die onderdeel vormen van het project, behalve de werkzaamheden aan de Gaag. Hiervoor is een separate aanvraag ingediend.

## Locatie

### Teken een gebied op de kaart



## Algemeen

**U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).**

Geen documenten.

**Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.**

Geen documenten.

**Participatie: anderen betrekken bij uw plannen**

**Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?**

Ja

**Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?**

geen openbare informatie

**Welke reacties heeft u gekregen?**

geen openbare informatie

**Verzoek**

**Geef uw verzoek een naam**

CEP.06100 - GO N468 - watervergunning polderzijde DT3

**Toelichting op uw verzoek**

geen openbare informatie

**Uw referentienummer**

geen openbare informatie

**Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.**

Ja

**Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.**

geen openbare informatie

**Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.**

geen openbare informatie

## Uw gegevens

### E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

**E-mailadres**

geen openbare informatie

**Telefoonnummer**

geen openbare informatie

### Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

**KVK-nummer**

24347782

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Handelsnaam**

BAM Infra B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**RSIN**

811958115

*Vooraf ingevuld antwoord.*

### Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

**Straatnaam**

H.J. Nederhorststraat

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisnummer**

1

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Huisletter**

-

**Huisnummertoevoeging**

-

**Postcode**

2801SC

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Plaats**

Gouda

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?**

Nee

*Vooraf ingevuld antwoord.*

**Postadres bedrijf initiatiefnemer****Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

63

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2800AB

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Gouda

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

## Vragen en antwoorden

### Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

**Wat legt u precies aan?**

Oeverbescherming; Damwand

**Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.**

Nieuwe aanvraag

**Geef een omschrijving van de werkzaamheden.**

Zie bijlage. Startdatum is afhankelijk van moment waarop benodigde vergunningen en materieel binnen zijn.

**Geef de verwachte startdatum.**

01-09-2025

**Geef de verwachte einddatum.**

31-12-2026

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

deels

*Voraf ingevuld antwoord.*



### Werk of bouwwerk aanleggen

**Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.**

Nieuwe aanvraag

**Geef een omschrijving van de werkzaamheden.**

De N468, deeltraject Gaagweg is aan groot onderhoud toe. Onderdeel van het project is het volledig

reconstrueren van de N468 die ligt op de kering. Inclusief het aanbrengen van een nieuwe fundering

voor de weg op een maximale diepte van 1m. De huidige wegconstructie en fundering worden opgenomen en afgevoerd of hergebruikt, waarna de nieuwe constructie op voorgeschreven Leggerhoogte (HHD) wordt aangebracht.

Voor tekeningen wordt verwezen naar bijlage 2a, b en c. Op de bovenaanzichten en de

dwarsprofielen is de te reconstrueren weg weergegeven inclusief de opbouw van de wegfundering.

Bij de reconstructie worden ook enkele in- en uitritten iets aangepast, daarnaast wordt een steunberm of damwand aangelegd t.b.v. stabiliteit van de weg en blijven de bestaande diverse inlaten behouden.

De verhardingsconstructie wordt opnieuw opgebouwd:

- Deklaag SMA 8 Desa 30mm;
- Tussenlaag LT16 bin/base 50mm;
- Onderlaag AC22 bin/base 75mm;
- Fundering van menggranulaat 300mm;
- Cunet van zand voor zandbed min. 500mm.

**Geef de verwachte startdatum.**

01-09-2025

**Geef de verwachte einddatum.**

31-12-2026

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



## Dempen

**Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.**

Nieuwe aanvraag

**Geef een omschrijving van de werkzaamheden.**

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren dient er water gedempt te worden. Het te dempen water wordt elders gecompenseerd. Dit zal plaatsvinden binnen de daarvoor geldende kaders en richtlijnen. Per saldo is er sprake van een positieve waterbalans. Een en ander wordt verder toegelicht

op het overzicht waterhuishouding, zie bijlage 03a.

Let op: Voor het project N468, Gaagweg is parallel aan de watervergunning ook een VED procedure gestart. Binnen de VED zijn alle werkzaamheden met betrekking tot de waterveiligheid opgenomen en aangegeven in blauwe nummering op bijlage 03a.

**Geef de verwachte startdatum.**

01-09-2025

**Geef de verwachte einddatum.**

31-12-2026

**Met welk materiaal dempt u het water?**

Zie bijlage

## Werk of bouwwerk aanpassen

**Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.**

Nieuwe aanvraag

**Geef een omschrijving van de werkzaamheden.**

De N468, deeltraject Gaagweg is aan groot onderhoud toe. Onderdeel van het project is het volledig

reconstrueren van de N468 die ligt op de kering. Inclusief het aanbrengen van een nieuwe fundering

voor de weg op een maximale diepte van 1m. De huidige wegconstructie en fundering worden opgenomen en afgevoerd of hergebruikt, waarna de nieuwe constructie op voorgeschreven Leggerhoogte (HHD) wordt aangebracht.

Voor tekeningen wordt verwezen naar bijlage 2a, b en c. Op de bovenaanzichten en de dwarsprofielen is de te reconstrueren weg weergegeven inclusief de opbouw van de wegfundering.

Bij de reconstructie worden ook enkele in- en uitritten iets aangepast, daarnaast wordt een steunberm of damwand aangelegd t.b.v. stabiliteit van de weg en blijven de bestaande diverse inlaten behouden.

De verhardingsconstructie wordt opnieuw opgebouwd:

- Deklaag SMA 8 Desa 30mm;
- Tussenlaag LT16 bin/base 50mm;
- Onderlaag AC22 bin/base 75mm;
- Fundering van menggranulaat 300mm;
- Cunet van zand voor zandbed min. 500mm.

**Geef de verwachte startdatum.**

01-09-2025

**Geef de verwachte einddatum.**

31-12-2026

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



## Boom of beplanting weghalen

**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**

deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*





**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?**  
deels

*Vooraf ingevuld antwoord.*



**Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.**  
Nieuwe aanvraag

**Geef een omschrijving van de werkzaamheden.**

4. Kappen en planten/compenseren bomen

De eerste stap in de werkzaamheden betreft het kappen van diverse houtopstanden. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden aan de kering (ten behoeve van de waterveiligheid) en de werkzaamheden aan de provinciale weg N468 (groot onderhoud) te kunnen uitvoeren.

Alle bomen zijn op voorhand opgenomen en in een rapportage vastgelegd, zie hiertoe de boomeffect analyse (BEA bijlage 10a)

De bomen worden buiten het broedseizoen gekapt. Het hout wordt afgevoerd. De aanwezige boomstobben zullen worden gefreesd.

#### Bomencompensatie

De houtopstanden die worden gekapt, worden gecompenseerd. Voor elke gekapte boom wordt een boom terug geplant. Een aantal daarvan worden aangeplant op particulier terrein. De precieze locaties worden bepaald in overleg met de desbetreffende perceeleigenaren. Aan het planten van nieuwe bomen op het bedoelde perceel zal het overzicht maatregelen bomen DT3 (bijlage 10b) ten grondslag liggen.

In dit tracé vindt het grootste deel van de bomencompensatie plaats. Dit gebeurt ten oosten van de Gaag nabij het trekpondje. Dit betreft een locatie in het projectgebied welke in eigendom is van de Provincie Zuid-Holland. Zie afbeeldingen hieronder.

Hier worden de benodigde bomen aangeplant conform het beschreven sortiment in het toetskader (bijlage 07). Tussen de bomen worden veren geplant met hieromheen een dubbele rij randbeplanting.

#### **Geef de verwachte startdatum.**

01-09-2025

#### **Geef de verwachte einddatum.**

31-12-2026

#### **Geef een omschrijving van de soort beplanting.**

Zie bomen effecten analyse.

## Bijlagen

### Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

| Document                                                 | Vertrouwelijk |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 01 Toelichting aanvraag vergunning.pdf                   | Nee           |
| 02a DO-TEK-WEG Inrichtingsplan DT3_F.pdf                 | Nee           |
| 02b DO-TEK-WEG Dwarsprofielen DT3_F.pdf                  | Nee           |
| 02c DO-TEK-WEG Lengteprofiel DT3_C.pdf                   | Nee           |
| 03a DO-TEK-WHH Overzicht Waterhuishouding DT3_E.pdf      | Nee           |
| 03b DO-TEK-WHH Dwarsprofielen Waterhuishouding DT3_C.pdf | Nee           |
| 03c Principe tekening inlaat HHD.pdf                     | Nee           |
| 03d Principe tekening inlaat particulier.pdf             | Nee           |
| 03e DO-RAP-WHH Waterhuishouding DT3_G.pdf                | Nee           |
| 04 Tekeningen damwandontwerp volgt nog.pdf               | Nee           |
| 05 Tekening Technische Installaties_K.pdf                | Nee           |
| 11 DO-RAP-GEO Geotechniek DT3_E.pdf                      | Nee           |

Voeg een constructietekening toe van de oeverbescherming.

Geen documenten.

**U plaatst een oeverbescherming. Als u hierbij ook water dempt: geef een berekening waaruit blijkt dat u minimaal evenveel water graaft als dat u dempt.**

Geen documenten.

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Geen documenten.

### Werk of bouwwerk aanleggen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

| Document                                            | Vertrouwelijk |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 01 Toelichting aanvraag vergunning.pdf              | Nee           |
| 02a DO-TEK-WEG Inrichtingsplan DT3_F.pdf            | Nee           |
| 02b DO-TEK-WEG Dwarsprofielen DT3_F.pdf             | Nee           |
| 02c DO-TEK-WEG Lengteprofiel DT3_C.pdf              | Nee           |
| 03a DO-TEK-WHH Overzicht Waterhuishouding DT3_E.pdf | Nee           |



| Document                                                 | Vertrouwelijk |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 03b DO-TEK-WHH Dwarsprofielen Waterhuishouding DT3_C.pdf | Nee           |
| 03c Principe tekening inlaat HDD.pdf                     | Nee           |
| 03d Principe tekening inlaat particulier.pdf             | Nee           |
| 03e DO-RAP-WHH Waterhuishouding DT3_G.pdf                | Nee           |
| 04 Tekeningen damwandontwerp volgt nog.pdf               | Nee           |
| 05 Tekening Technische Installaties_K.pdf                | Nee           |

**Voeg een constructietekening toe van bijbehorende werken.**

Geen documenten.

**Voeg dwarsdoorsnedetekeningen toe van de werkzaamheden.**

Geen documenten.

**Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.**

Geen documenten.

**Dempen****Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.**

| Document                            | Vertrouwelijk |
|-------------------------------------|---------------|
| 11 DO-RAP-GEO Geotechniek DT3_E.pdf | Nee           |

**Voeg een constructietekening toe.**

Geen documenten.

**Voeg een tekening toe met daarop in vierkante meters aangegeven: het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt en het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven.**

Geen documenten.

**Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van het water niet afneemt.**

Geen documenten.

**Werk of bouwwerk aanpassen****Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.**

| Document                                 | Vertrouwelijk |
|------------------------------------------|---------------|
| 01 Toelichting aanvraag vergunning.pdf   | Nee           |
| 02a DO-TEK-WEG Inrichtingsplan DT3_F.pdf | Nee           |
| 02b DO-TEK-WEG Dwarsprofielen DT3_F.pdf  | Nee           |
| 02c DO-TEK-WEG Lengteprofiel DT3_C.pdf   | Nee           |

| Document                                                 | Vertrouwelijk |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 03a DO-TEK-WHH Overzicht Waterhuishouding DT3_E.pdf      | Nee           |
| 03b DO-TEK-WHH Dwarsprofielen Waterhuishouding DT3_C.pdf | Nee           |
| 03c Principe tekening inlaat HHD.pdf                     | Nee           |
| 03d Principe tekening inlaat particulier.pdf             | Nee           |
| 03e DO-RAP-WHH Waterhuishouding DT3_G.pdf                | Nee           |
| 04 Tekeningen damwandontwerp volgt nog.pdf               | Nee           |
| 05 Tekening Technische Installaties_K.pdf                | Nee           |
| 06 Archeologisch onderzoek.pdf                           | Nee           |
| 07 Toetsingskader landschappelijke inpassing.pdf         | Nee           |
| 08 Ecologisch werkprotocol N468 31-01-25.pdf             | Nee           |
| 09 Monitoringsplan & Risicoanalyse DT3 rev2.pdf          | Nee           |
| 10a Boom Effect Analyse (BEA) DT3 BD23128DG3 (1).pdf     | Nee           |
| 10b Overzicht maatregelen bomen DT3 concept v0.03.pdf    | Nee           |
| 11 DO-RAP-GEO Geotechniek DT3_E.pdf                      | Nee           |

**Voeg een constructietekening toe van bijbehorende werken.**

Geen documenten.

**Voeg dwarsdoorsnedetekeningen toe van de werkzaamheden.**

Geen documenten.

**Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.**

Geen documenten.

**Boom of beplanting weghalen**

**Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.**

Geen documenten.

**Voeg een werkplan toe hoe de beplanting wordt aangebracht of verwijderd.**

| Document                                              | Vertrouwelijk |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 08 Ecologisch werkprotocol N468 31-01-25.pdf          | Nee           |
| 10a Boom Effect Analyse (BEA) DT3 BD23128DG3 (1).pdf  | Nee           |
| 10b Overzicht maatregelen bomen DT3 concept v0.03.pdf | Nee           |