

Samenvatting relevante informatie m.b.t. kabels/leidingen en de vislift (t.b.v. vergunningaanvraag)

1. Constructie en plaatsing vislift

- De vislift wordt prefab aangeleverd.
- Plaatsing gebeurt *in den droge* door middel van tijdelijke damwanden.
- Oeververdediging wordt verwijderd, daarna worden drie funderingspalen geplaatst tot op de vaste ondergrond.
- Vislift wordt inclusief in- en uitstroombuis geplaatst en aangesloten.
- Na plaatsing wordt de grond weer aangevuld, de oeververdediging hersteld en de damwanden verwijderd.
- De vislift wordt **buiten de hoofdwatgang**, in de bestaande oever geplaatst.

2. Aansluiting en kabels

- De vislift wordt aangesloten op de **bestaande schakelkast van Waterschap Rijn en IJssel**.
- Hierdoor is **geen extra infrastructuur** nodig voor de kabels.
- De aansluiting maakt **afstandbediening en onderhoud mogelijk** (inclusief reinigingscyclus en 24/7 monitoring van waterparameters en visbewegingen).

3. Technische specificaties vislift

- Type: Vislift '1450' (verval tot 1450 mm).
- Diameter: 3,20 meter.
- Niet overrijdbaar; bovenzijde moet open blijven i.v.m. onderhoud.

Overige (uitvoerings)aspecten worden in overleg met de aannemer bepaald.