

EPR - PD002994 - DFT 7 Uitbreiding Tracé Kerkpolderweg HHDL publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250606 01471 000 (ingediend op 06-06-2025)

Project

Naam van dit project

EPR - PD002994 - DFT 7 Uitbreiding Tracé Kerkpolderweg HHDL

Projectomschrijving

Stedin is momenteel bezig met het aansluiten van een nieuw station in Delft, Delft 7.

Ten behoeve van de aanleg middenspanningsverbinding is de realisatie van 3 horizontaal gestuurde boringen noodzakelijk.

De Horizontaal gestuurde boringen kruisen de Kruithuisweg N470 in Delft.

In opdracht van Stedin Hoogspanning worden twee microtunneling / gesloten front boringen aangebracht onder de Kruithuisweg (N470) te Delft. De boringen zijn ten behoeven van het aansluiten van een nieuw te realiseren station aan de Kerkpolderweg te Delft. Met de GFT-boringen worden twee mantelbuizen met GVK Ø860x40mm boorbuizen aangebracht. De lengte van de boringen zijn 78m¹ per boring

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

EPR - PD002994 - DFT 7 Uitbreiding Tracé Kerkpolderweg HHDL

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

24289101

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Stedin Netbeheer B.V.

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Stedin'.

RSIN

807517410

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Blaak

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

8

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

3011TA

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Rotterdam

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.
Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Stedin is momenteel bezig met het aansluiten van een nieuw station in Delft, Delft 7.

Ten behoeve van de aanleg middenspanningsverbinding is de realisatie van 3 horizontaal gestuurde boringen noodzakelijk.

De Horizontaal gestuurde boringen kruisen de Kruithuisweg N470 in Delft.

In opdracht van Stedin Hoogspanning worden twee microtunneling / gesloten front boringen aangebracht onder de Kruithuisweg (N470) te Delft. De boringen zijn ten behoeven van het aansluiten van een nieuw te realiseren station aan de Kerkpolderweg te Delft. Met de GFT-boringen worden twee mantelbuizen met GVK Ø860x40mm boorbuizen aangebracht. De lengte van de boringen zijn 78m¹ per boring

Geef de verwachte startdatum.

11-08-2025

Geef de verwachte einddatum.

17-08-2026

Wat legt u aan of verwijdert u?

Kabel; Mantelbuis

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de kabel(s) tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving; Gestuurde boring

Geef een omschrijving van de type kabel(s).

Middelspanningskabel; Glasvezelkabel

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Gestuurde boring

Welk type mantelbuis legt u aan of verwijdt u?

HDPE

Bijlagen

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
20250606_Vergunningaanvraag Publiek.pdf	Nee
PD002994-DES-TR-TEK01-0653_0.1_4_publication_Tracetekening_.pdf	Nee

Voeg een technische tekening toe met het dwarsprofiel van het tracé ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Document	Vertrouwelijk
Binder1.pdf	Nee

Bij een gestuurde boring die de waterkering kruist: voeg een boorplan toe met een beschrijving van de boring en het in- en uittredepunt bepaald volgens de NEN 3650-serie.

Document	Vertrouwelijk
Boorplan 4984-0325-01 versie 1 (Sigma) HDD versie-2.pdf	Nee