

Worden er bomen of beplanting gerooid t.b.v. deze plannen?

Nee

Worden nieuwe bomen of beplanting geplant? Zo ja, aangeven in tekening svp.

Nee

Wat is de hellingshoek van de hellingbaan?

3 graden

Welke type verharding wordt toegepast bij zowel de afrit als de parkeerplaatsen?

BKK-klinkers voor afrit/hellingbaan deze gaat aansluiten op de bestaande asfaltbaan beneden op het park evenwijdig aan de dijk. De parkeerplaatsen worden afgewerkt met een gebroken asfalt 'topping'.

Hoe ziet het wegcunet van de afrit / hellingbaan eruit (diepte, opbouw)?

Vul-zand + 200 – 300mm gebroken puin + BKK-klinkers

Het afstromende hemelwater moet naar het achterland worden geleid, niet naar de waterkering. Waar wordt dit water naartoe geleid? Zijn er bergingsvoorzieningen t.b.v. de opvang van hemelwater?

In de huidige situatie ligt nu (beneden op het park) een kolk tussen de dijk en de bestaande asfaltweg. Het plan is nu om het water van de hellingbaan onderaan deels op te vangen op de aansluiting met het bestaande asfalt waar al een kolk voorzien is. En een nieuwe kolk te maken aan de zuidoost kant van de hellingbaan/verlenging van de weg naar het bestaand asfalt. Hierop wordt grotendeels het valwater van de hellingbaan mee opgevangen en een deel van de te maken parkeerplaatsen. Het meest zuidoost deel van de te maken parkeerplaats wordt op een natuurlijke manier afgevoerd aan de zuidoost kant hiervan. Zie Tekening.

Welke bijkomende werken worden aangelegd? Hierbij valt te denken aan verlichting, kabels, leidingen, straatmeubilair, mantelbuizen, etc.

Met name verlichting, signage, slagboom of schuifpoort. Rondom de parkeerplaats zal wat nieuwe aanplanting komen. Denk hierbij aan siergrassen en een paar meerstammige boompjes.