



Legenda

- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering, 0,3-2,70 streep, 0,10m
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering, 1-1 streep, 0,10m
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering, 3-3 streep, 0,10m
- Aanbrengen thermoplast lengtemarkering, doortrokkenstreep, 0,10m
- Aanbrengen thermoplast dwarsmarkering, blokmartekering, 0,50m
- Aanbrengen thermoplast dwarsmarkering, haalmarkering, 0,50m
- Aanbrengen thermoplast symbol, fiets, 1,35m
- Aanbrengen thermoplast symbol, voorwaarschuingsdriehoek 4,00m



Verkeersborden:

- Alle niet weergegeven bordering binnen de projectgrenzen blijft gehandhaafd
- Zigkant bord minimaal 0,80m uit rijbaan v.o.m. vrachtwagen
- Stralen (spaspaten, thermisch verzinkt) 1076 mm en bovenstuk 848mm met afdekplaat v.v. paalanker met spiegelende afdekplaat, minimale lengte 3,90m en minimaal 100k diep in de grond

Alle hoogte maten t.o.v. NAP (in meters) en lengtematen in meters tenzij anders is aangegeven



DEFINITIEF

Project:	BT Revitalisering Spelwijk		
Onderdeel:	Bebording en markeringen		
Opdrachtgever:	Gemeente Dronten		
datum:	01 - 11 - 2024	projectnummer:	6233051
schaal:	1:500	bestandsnaam:	6233051-TM-001-S1-bebording en markeringen_v21.dwg
		tekenset:	30.dwg
		schaal:	1:1

3.0	25 - 15 - 2025	zakt	betreft 33 verkeersborden
2.0	18 - 10 - 2023	zakt	aanpak wijzigingen v.a.m. aanpakwijzigingen 05
1.0	19 - 01 - 2024	ss	aanpak
0.0	datum	getekend	omschrijving

Dit tekening is vervaardigd op basis van de BT Revitalisering Spelwijk, met alle rechten behouden voor het gebruik van de tekening voor andere doeleinden.

