

	werkgrans		bestaande bomen
	handhaven gazonbanden 60/200 mm, kleur grijs		planten nieuwe bomen door derden
	handhaven trottoirbanden 180/200x250 mm, kleur grijs		
	handhaven RWS-banden 115/225x250 mm, kleur grijs		
	handhaven goot		
	lokaal vervangen gerekend met (20%)		
	handhaven leuning		
	handhaven hekwerk / erf afscheiding		bestaande lichtmasten
	aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm, Lavaró deklaag		bestaande VRI masten
	aanbrengen trottoirbanden 115/225x250 mm, Lavaró deklaag		bestaande straatnaamborden
	aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, Lavaró deklaag		bestaande verkeersborden
	aanbrengen bitumenstrip t.b.v. aansluitingen bestaand op nieuwe afvaldeklaag		aanbrengen bebording
	aanbrengen goottegels beton kantgootegel 150x300 mm		aanbrengen verkeersbordpaal verplaatsen incl. bebording
	handhaven elementenverharding betontegels 300x300 mm		bestaande bewegwijzering
	handhaven asfaltverharding		bestaande informatieportalen
	handhaven betonverharding		bestaande reclamezuil
	bestaand groen middengedeelte		bestaande vlaggenmast
	aangebrachte asfaltverharding zwart		bestaande brievenbus
	aangebrachte asfaltverharding rood		bestaande stoepblokken beton
	handhaven koudplast marking lengte marking		bestaande afzetpaal
	handhaven koudplast marking figuurte marking		bestaande electracast
	aanbrengen koudplast marking onderbroken streep, breed 0,10 m		bestaande brandkanalen
	aanbrengen koudplast marking 3-3 streep, breed 0,10 m		handhaven bestaande inspectieputten
	aanbrengen koudplast marking 1-1 streep, breed 0,10 m		handhaven bestaande inspectieputten, op hoogte brengen putafdekkingen
	aanbrengen koudplast marking 0,50-0,50 streep, breed 0,10 m		vervangen putafdekking voor ronde putafdekkingen ingeboord in asfalt
	aanbrengen koudplast marking 0,30-2,70 streep, breed 0,30 m		handhaven straattoolken
	aanbrengen koudplast marking stopstreep, breed 0,30 m		handhaven trottoirtoolken
	aanbrengen koudplast marking stopstreep fietspaden, breed 0,20 m		bestaande trottoirtoolken opnieuw stellen
	aanbrengen koudplast marking 1-3 streep, breed 0,30 m		aanbrengen nieuw trottoirtoolken
	aanbrengen figuratie marking haaiantanden rijbaan 0,50x0,50 m		
	aanbrengen figuratie marking haaiantanden fietspad 0,30x0,30 m		
	aanbrengen figuratie marking blokken 0,50x0,50 m		

Opmerking:
 * Meetvoering in meters
 * Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
 * Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

5					
4					
3					
2	ndr	09-07-2025	d02	gegevens milieukundig ontwerp verwerkt	mbs
1	ndr	20-06-2025	d01	opgesteld definitief ontwerp	mbs
GETEKEND	DATUM	STATUS		OMSCHRIJVING WIJZIGING	VRIJGELEGD

ONDERDEEL:
Uitvoerings Ontwerp (UO)
Markering en behouding

Tevens vestigingen in
Alblasserdam Steenwijk
Amhem Veenendaal
Sneek Weesp

SCHAAL: 1:200		PROJECTNR: 51072243	TEKENINGNR: BM01	FORMAAT: A0	BLAD: 05 van 07
---------------	--	---------------------	------------------	-------------	-----------------