



1 : 50



- Vloeren: ... kg/m²
- Funderingsdaken: ... kg/m²
- Poeren: ... kg/m²
- Kolommen: ... kg/m²
- Wanden: ... kg/m²

Opgegeven hoeveelheden zijn exclusief knipverliezen, overlappingsen van netten, las- en verankeringslengte, supporten, hupstaal, etc.

Het gebruik van stekkenbakken, stekankers en doorkoppelingen in wapeningssloten is niet opgenomen in bovengenoemde wapeningshoeveelheden.

BW	borstweringsasteun	conform opgave leverancier
LT	latel (indicatief)	conform opgave leverancier
GO+LL	geveldrager + ligijst op vloer (indicatief)	conform opgave leverancier.
BPVxxx	breedplaatvloer	(dikte zie overzicht)
BVxxx	betonvloer	(dikte zie overzicht)
PBkxxx	prefab bakken	(dikte zie overzicht)
PBVxxx	prefab bordes	(dikte zie overzicht)
KZStxxx	kalkezandsteenwand	(dikte zie overzicht)
BWxxx	betonwand	(dikte zie overzicht)
BKxxx	betonkolom	(afmeting zie overzicht)
BBxxx	betonbalk	(afmeting zie overzicht)

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN

Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselect gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen juist zijn verwerkt.

Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid voor de tekeningen en berekeningen van derden bij deze derden berust.

Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteria 73/06 uitgegeven door Kiwa.

[illegible]

Technical drawing of a bridge cross-section showing a single-lane road with a central drainage ditch. The drawing includes dimensions for the road width (a, b), ditch width (2φ10, 2φ10), and ditch depth (h1, h2). A table on the right lists the conditions for the ditch dimensions.

voorwaarden sprongen	
a	≥ h totaal
b	≥ 200
h	≥ 1/3 h totaal
h1	≥ 200
h2	≥ 1/3 h totaal
h1	≥ 200
h2	≥ 200

De positie en afmeting van spanten dient te voldoen aan bovenstaand detail;
 Spansingsmodel = ledingsmodel ter controle voorleggen aan constructeur vóór start wapeningsberekening;
 Er dient rekening gehouden te worden met controle- en aanpassingsronde door constructeur en installateur;
 Spanten worden éénmalig afgewend. Bij wijzigingen kunnen er meerwerkposten in rekening gebracht worden;
 Het is de taak van de aannemer te controleren of de afmetingen van de spanten anders verschillen van de
 voor spanten $\leq 0,75$, waarbij geen wapening weggelinkt wordt; te geven aanvullende wapening benodigd;
 Bij afwijkende spanten of meerdere spanten naast elkaar zal aanvullende wapening worden aangegeven in de balkaanzichten.

B	13-12-2024	Diversen kelder	G.N.	D.L.
A	22-11-2024	+ definitief	G.N.	D.L.
Rev.	Datum	Omschrijving wijziging	Get.	Acc.

Definitief Ontwerp		Technisch Ontwerp		Uitvoeringsgereed Ontwerp	
Voorlopig	☐	Voorlopig	☐	Voorlopig	☐
Definitief	☒	Definitief	☐	Definitief	☐

Opdrachtgever:
Tenzin Vastgoed B.V.

Werk:

Oosterweg Valkenburg

Onderdeel: **Kelder**

Naam: 0000	Gebekend: 0000	Projectnummer: 0000
----------------------	-------------------	------------------------

D002
Vrijgegeven:
530002

Datum: -2024
Formaat: A0+

Wijziging: [REDACTED]
B
 Datum wijziging: 13-12-2024
 T [REDACTED]
 © [REDACTED]
 I www.paltebv.nl



