Openbare laadpaal

VERKLARING

Algemeen & bestaande situatie

- Kadastrale grens
- Bestaande situatie
- 143 Bestaande bebouwing incl. huisnummer
- Bestaande lichtmast
- Bestaande boom

Nieuwe situatie ondergronds

- D.P.N. PE drain Aanbrengen PE drain Ø100mm op -1.00 N.A.P.

Nieuwe situatie bovengronds

- Werkgrens
- Nieuwe materiaalgrens
- Contouren toekomstige bebouwing (Quadrant Architecten)
- Toekomstige kadastrale grens
- Aanbrengen goottegel 150x300x50mm, kleur: grijs
- 080 Aanbrengen opsluitband 80x200mm, kleur: grijs
- 100 Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs
- 150 Aanbrengen opsluitband 150x250mm, kleur: grijs
- 2TOS Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur: grijs
- 2TAS Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm, kleur: grijs
- Aanbrengen invitblokken 600x200x300mm, kleur: grijs
- Aanbrengen maaiveld verlooppband 130/150x250mm --> maaiveld
- V150 Aanbrengen verlooppband 130/150x250mm --> 150x250mm
- V180 Aanbrengen verlooppband 180/200x250mm --> 130/150x250mm
- V180 Aanbrengen verlooppband 180/200x250mm --> 200x250mm
- Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm uitwendig, kleur: grijs
- Aanbrengen hoekblok 130/150x250 mm inwendig, kleur: grijs
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: grijs (hergebruik)
- Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, kleur: rood
- Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: grijs (hergebruik)
- Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, structoplagen, kleur: grijs
- Aanbrengen Hydro Lines gesloten, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen Hydro Lines, type 40, halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen grasbetontegels
- Aanbrengen drempel/afval
- Herstraten aansluitende verharding
- Ondergrondse afvalcontainer 5M³
- Aanbrengen afvalbak (hergebruik)
- Aanbrengen straatkolk, type: STR 9737/60 GBIZ7 op Permavoid aansluitunit
- Aanbrengen trottoirkolk, type: TRK 4717/60 op Permavoid aansluitunit
- Op hoogte stellen bestaande put/afdekking
- Opnieuw stellen bestaande put/afdekking
- Gewijzigde positie bestaande lichtmast met nieuw armatuur, type; Lightronics KFK LED, klasse II - CLO, uitvoering door: Citytec
- Aanbrengen lichtmast staal verloop, thermisch verzinkt, grondstukbeschermingtype; Lightronics KFK LED, klasse II - CLO ijsmotief, kleur: DCC RAL 7037, uitvoering door: Citytec
- Aanbrengen lichtmast staal verloop, thermisch verzinkt, grondstukbeschermingtype; Schréder Axia 2.1, klasse II - CLO ijsmotief, kleur: DCC RAL 7037, uitvoering door: Citytec
- Aanbrengen nieuwe boom; conform tekeningnummer (23026000-GR-01)
- Aanbrengen compost t.p.v. nieuw boom in volle grond, dikte 1000mm
- Aanbrengen bomengrond t.p.v. nieuw boom, dikte 800mm
- Aanbrengen bomengranulaat t.p.v. nieuw boom dikte 600mm
- Aanbrengen menggranulaat 4/32 t.p.v. parkeervakken
- Aanbrengen menggranulaat, dikte 300mm
- Aanbrengen haag; conform tekeningnummer (23026000-GR-01)
- Aanbrengen openbaar groen; conform tekeningnummer (23026000-GR-01)

OPMERKINGEN
Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. NAP.

0 2 4 6 8m

Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
D-6	24-05-2024	Definitief versie 6	L. van de Vlouw
D-5	01-02-2024	Definitief versie 5	L. van de Vlouw
D-4	21-12-2023	Definitief versie 4	L. van de Vlouw
D-3	14-12-2023	Definitief versie 3	L. van de Vlouw
D-2	30-11-2023	Definitief versie 2	L. van de Vlouw
D-1	07-11-2023	Definitief versie 1	L. van de Vlouw

Opdrachtgever
Gemeente Drimmelen

Project
Pastoor van Hooijdonklaan
te Lage Zwaluwe

Onderdeel
Bestekstekeningen - woonrijp maken

GEO INFRA B.V.
Civiltechnisch Ingenieursbureau
Bedrijvenpark Borchtlaef
Emmetstijn 19
4751 XE OUD GASTEL
T (0165) 349 350
F (0165) 349 379
E info@geoinfra.nl
I www.geoinfra.nl

Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat	Blad 7 van 8 bladen, bladnummer 5
L. van de Vlouw	23026000	24-05-2024	A0L (841x1260)	
Gecontroleerd door	Bestektekeningen	Status	Schaal	Tekeningnummer
K. Broeseus	---	Definitief-6	1:200	23026000-WRM-01