



Verklaring

	Asfaltverharding, conform asfalt opbouw A
	Trapfreesvak, 2 lagen
	Bochtverzwaring, conform E06-02b
	Bermverzwaring, conform E06-03a-b (Rijbaan verbreding befonstrook)
	Grasbeton, 600x400x120 mm
	Duiker met materiaal, diameter in mm, lengte en b.o.b. hoogte
	Bestaande te handhaven lichtmast
	Gras, herstellen
	Bestaande boom voorzien van boombescherming
	Bestaande boom, handhaven
	Hoogte, nieuw
	Werkgrens

Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders aangegeven.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders aangegeven.
Peil-/hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Diameters in mm, tenzij anders aangegeven.
Inmeting d.d. 25-01-2023
Klik d.d. 24-03-2023

Versiegeschiedenis:

Nummer	Datum	Door	Wijziging
v1-0	22-03-2024	UD	Tekeningen opzetten
v2-0	28-03-2024	Opmerkingen	Opmerkingen DG verwerkt
v3-0	01-01-2025	Diameter duiker	Diameter duiker 1000 mm traditioneel gewapend

C2 Akertech Zuid
Engineering en advisering voor de buitenruimte

info@c2akertech.nl
www.c2nederland.nl

's-Hertogenbosch | Arnhem
 +31 (0) 88 040 56 00

Project: **Vervangen duiker Moergestel**

Onderdeel: **Nieuwe situatie**

Opdrachtgever: **Gemeente Oisterwijk**

Formaat: ISO A1	Projectnummer: 2024.005
Schaal: 1:200	Fase: UD
Opsteller:	Tekeningnummer: 2023005-402
Controle:	Versie: v3-0
Projectleider:	Status: Definitief

Doorsnede A-A

Schaal 1:50

Asfalt conform asfalt opbouw A
Grasbeton, 600x400x120 mm, in beton
Groen, handhaven / herstellen

Bestaand zandbed profileren
300 mm menggranulaat
400 mm menggranulaat, boven duiker
Vrijgekomen zand
Bestaande duiker Ø1000 beton, verwijderen
Nieuwe duiker Ø1000 beton (traditioneel gewapend)

Asfalt opbouw A
Schaal 1:10

35 mm AC 11 Surf DL-B 30% PR
50 mm AC 16 Bind TL-B 60% PR
60 mm AC 22 Base OL-B 60% PR
300 mm menggranulaat 0/31,5