

Schets inrichtingsplan IKDB

31-07-2025

FABRICations.



's-Hertogenbosch



Lister Buildings

Schets inrichtingsplan


1. Plangebied

- Verharding
- Daken
- Groen
- Waterberging
- Bomen
- Totaalgebied


2. Profielen

- Principes
- Moodboards
- Technische uitwerking (SO)

Oppervlakten verhard en daken





Oppervlakte verhard: 13,178 m2





Dak oppervlakte: 17,515 m2
Grasso & Hooge donken : 3,335 m2

Oppervlakten groen en blauw




Indicatie bestaande/nieuwe bomen en totaalkaart




Innovatiebos


Principes




Een speels stadsbos met een rijk palet aan inheemse bomen en beplanting.



Drie ontmoetingsplekken in het bos gekoppeld aan belangrijke plekken. Zichtlijnen dragen bij aan de zichtbaarheid van deze plekken.



Onverharde paden verbinden belangrijke entrees en zorgen voor voldoende ruimte voor ecologie. Materialiteit van informele paden en randen loopt continu door.



Gekoppeld aan de ontmoetingsplekken activeren kleinschalige follies het bos. De follies zijn uniek en innovatief vormgegeven.

Innovatiebos

Richtlijnen


- Speelse en natuurlijk ogende plaatsing van bomen
- Drie ontmoetingsplekken in het bos:
 - Aanlanding brug
 - Entree Veilinghal
 - Terras (uitbouw Veilinghal)
- Materialisatie loopt continu door rondom en in het bos
- Informele paden verbinden entrees van het bos
- Follies (zichtbare innovatie) gekoppeld aan ontmoetingsruimtes
- Mix van diverse boomsoorten en gelaagde begroeiing

Materialisatie inspiratie

- Heldere omkadering innovatiebos door bijvoorbeeld stelconplaten
- De informele paden hebben een andere uitstraling dan de omkadering
- Gelaagde beplanting (inheems en passend bij klimaat)

Zichtbare innovatie

- Drie kleinschalige follies voor ontmoeting



Groen in bestaande structuren

Onverharde bospaden



Gelaagde begroeiing (laag, middel, middelhoog, hoog)



Heldere omkadering bos



Drie hoofd ontmoetingsplekken in het innovatiebos

Ontmoeten in het groen

Rust en reuring

Stadsbos



Huidige situatie




Biodiversiteit

Belevingspaden en follies


Mix van inheemse soorten



Kleinschalige follies voor ontmoeting en maken innovatie zichtbaar



Innovatiekwartier
s'-Hertogenbosch



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever



Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 528 9484
www.fabrications.nl


Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)


Situatietekening		Innovatiebos Bladtitel
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-ikdb Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, disseminations or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Grassoplein


Principes




*Gevels aan het Grassoplein dragen bij aan de omkadering van het plein.
De Showroom (met uitbreidingen) staat als één solitair object op het plein.*



Materialisatie van het plein loopt rondom de Showroom door.




Het Grassoplein is flexibel in gebruik



*Aan de westzijde lopen de spanten zichtbaar door tot aan de achterzijde van de Showroom
Aan de oostzijde blijft het zicht op de Showroom behouden door de openheid van het plein.*

*De nieuwe toevoeging versterkt de identiteit en karakteristiek van het bestaande erfgoed
door in maat, schaal en tectoniek aan te sluiten.*



Groen in de spanten vormt een samenhangend 'dak' voor het plein



*Het plein sluit aan op de verschillende invloeden rondom:
Fabrieksstraat, dwaalmilieu,
Innovatiestraat en Parallelweg*

Grassoplein

Richtlijnen

- Het Grassoplein is ontworpen als één samenhangende ruimte
- Het Grassoplein loopt van gevel tot gevel
- Materialisatie van het Grassoplein loopt rondom door om de Showroom
- Materialisatie is eenduidig (niet te veel verschillende materialen)
- De Showroom staat als solitair object op het plein
- De ambitie is spanten te behouden
- Bestaande spanten t.b.v. unieke hangende tuinen als pleindak
- Het plein is flexibel in gebruik voor diverse activiteiten en groepsgroottes

Materialisatie inspiratie

Uitgangspunt is hergebruik en eenduidige materialisatie

- Twee hoofd materialen op het plein i.c.m. groen
 - (hergebruik) stelconplaten
 - Materiaal met waterdoorlatend vermogen (sponswerking)
- Eén hoofd materiaal rondom het plein i.c.m. groen
 - (hergebruik) klinkers

Innovatie

- Spanten krijgen een innovatieve uitstraling (verlichting en beplanting)
- Aan of in de spanten is er ruimte voor innovatieve kunst / installaties



Huidige situatie



Behoud van bestaande spanten t.b.v. groen



Industrieel karakter van het plein



Ruimte voor terras en ontmoeting op het plein



Een plein dat is levendig zowel overdag als in de avond

Verlicht hangende tuin

Karakteristieke spanten

Industriëel


Samenkomst

18/7 levendig

Activiteiten en terrassen



Uniek (verlicht) pleindak met hangend groen



Innovatiepad
(Hergebruik) stielconplaten met
verplaatsbare plantenbakken/zijneublaar


Grassoplein
waterdoorlatende materialsale
(hergebruik) stielconplaten en klinkers
Hangende planten in spanten

Showroom

Grassoplein
waterdoorlatende materialsale
(hergebruik) stielconplaten en klinkers

Innovatie Kwartier Den Bosch

s'-Hertogenbosch, Nederland



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever



Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl


Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)


Situatietekening		Grassoplein
		Bladtitel
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-ikDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, dissemination or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Edisonplein (studie)


Principes




Rijweg in het zuiden zorgt voor een groter en helder gedefinieerd plein.



*Het Edisonplein wordt gekenmerkt door twee zones:
zone 1: terrasruimte
zone 2: pocket parkjes*



De drie lange lijnen komen op een logische manier samen waarbij de Groene loper de dominante lijn is.



Op het plein is ruimte voor innovatieve kunst en/of installaties.

Edisonplein

Richtlijnen

- Edisonplein is ontworpen als groene entree van het Innovatiekwartier
- Edisonplein is de plek waar innovatie en de buurt samenkomen
- Rijweg ontworpen als onderdeel van het plein
- In de zone voor de plinten is er ruimte gereserveerd voor een terras
- Pocket parkjes zorgen voor een multifunctioneel gebruik van het plein
 - ruimte voor groen
 - ruimte voor innovatie
 - ruimte voor speelplekken
 - ruimte voor verblijfsplekken
- De drie lange lijnen komen in samenhang bij elkaar op het plein.
 - De Groene Loper is de dominante lijn in de inrichting

Materialisatie inspiratie

- Mix van kleine pocket parkjes en verharde paden

Innovatie

- Innovatiekunstwerken of installaties op het plein
- De punt aan het kopgebouw is ideaal geschikt voor zichtbare innovatie



Mix van verharding, grind/gravel en groen



Ontvangstplein met onverharde paden, tuinen en zitelementen



Adres aan het plein met ruimte voor terrasjes



Huidige situatie

Buurtplein

Mix groen en stedelijk

Gezellige verblijfsplek

Koffie en lunch



Innovatiekunst

Entree IKDB



Innovatie kunst of installatie


Gevoel van binnenstappen IKDB



Maatvoering loodrecht op gevel

Studie uitwerking; definitief nader uitwerken

Innovatie Kwartier Den Bosch
s'-Hertogenbosch, Nederland



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever



Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)

Situatietekening		Edisonplein
		Bladtitel
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-ikDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam	Tekenaar	
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, disseminations or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Dwaalmilieu

Richtlijnen

- Ontwerpen vanuit industrieel karakter
- Delftse stoep draagt bij aan eigenaarschap van de straat
- Mix van verharding, plantenbakken en gevelgroen
- Hergebruik spanten voor signing, groen en verlichting

Materialisatie inspiratie

- Bossche klinkers (zoals rondom de Grasso)
- Stelconplaten
- Plantenbakken (cortenstaal)
- Gevelgroen (in volle grond)

Innovatie

- Delftse stoep als verlengde van werk-/woonruimte



Delftse toep andere materialisatie (klinkers)



Materialen in de openbare ruimte: cortenstaal met hout, klinkers en stelconplaten



Huidige situatie



Interactie binnen en buiten

Spontane ontmoeting


Gevelgroen, klinkers en stelconplaten

Industrieel

Dwaalmilieu

Delftse stoep

Interactie binnen en buiten




Groene gevels

Eigenaarschap van de straat


Dwaalmilieu





Innovatie Kwartier Den Bosch

s'-Hertogenbosch, Nederland





AM gebiedsontwikkeling



Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect

Stedenbouwkundige

Landschapsarchitect

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)

Situatietekening

Dwaalmillieu

Bladtitel

SO

Fase

00

Revisie

31/07/25

Datum

2418

Projectnummer

1:200

Schaal

A2

Formaat

2418 250303-mp-IKDB Inrichtingsplan v2023

Bestandsnaam


MP

Tekenaar


Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, disseminations or duplication of any of the information contained herein may result in liability underapplicable laws.

Innovatiestraat


Principes




De Innovatiestraat verbindt het Grassoplein met het Innovatiebos. De straat loopt van Grasso tot uitbouw van de Veilinghal. Het profiel verbreed op twee plekken voor ontmoetingsplek.



In de inrichting wordt de noord-zuid richting van de Innovatiestraat benadrukt.



Dynamisch en interactief straatmeubilair draagt bij aan de levendigheid van de Innovatiestraat. Vergadertafels zijn verplaatsbaar van het Innovatiebos tot aan het Grassoplein.



Hergebruikte spanten dragen bij aan het innovatieve driedimensionale karakter van de Innovatiestraat. In de spanten is groen, verlichting en signing geïntegreerd.

Innovatiestraat

Richtlijnen


- Ontwerpen vanuit industrieel karakter
- Interactief door verrijdbare elementen van Innovatiebos tot Grassoplein
- Hergebruik spanten voor signing, groen en verlichting
- Materiaal met waterdoorlatend vermogen (sponswerking)

Materialisatie inspiratie

- Bossche klinkers (zoals rondom Grasso)
- Stelconplaten
- Waterdoorlatend materiaal (sponswerking)
- Plantenbakken (cortenstaal)
- Interactief (met voorkeur verrijdbaar) zitmeubilair en tafels
- Gevelgroen

Innovatie

- Verrijdbaar en interactief straatmeubilair voor samenkomst
- Unieke verlichting in spanten



Industriële sfeer door hergebruik (stelconplaten/spanten)



Levendigheid op de straat is sterk aanwezig (ruimte voor tafels en stoelen)



Straat gelijkvloers met begane grond van gebouwen



Huidige situatie

Interactiemilieu

Verbindend

Levendig en dynamisch

Industriële

Herkenbaar




Ontmoeting



Innovatiestraat is driedimensionaal Verrijdbaar meubilair voor ontmoeting


Innovatiestraat





)Delfse stoep (hergebruik klinkers)
Waterdoorlatende zone
(Hergebruik) stietconplaten
verplaatsbaar zitmeubelair en
plantentakken op rails
Delfse stoep (hergebruik klinkers)

Innovatie Kwartier Den Bosch
s'-Hertogenbosch, Nederland



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever



Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect

xx	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)

Situatietekening	Innovatiepad	Bladtitel
SO	00	31/07/20
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-IKDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, dissemination or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Daken (spoorzijde)

Richtlijnen

- Daken aan de spoorzijde zijn multifunctioneel
 - Waterberging
 - Groen en ecologie
 - Ruimte voor samenkomst en ontspanning (sport en spel)
- Daken zijn driedimensionaal groen (maaiveld, gevel, dak en pergola's)
- Trappen naar het dak zijn uitnodigend en als verblijfsplek ontworpen
- Bruggen zijn groene verbindingen

Materialisatie inspiratie

- Groene daken met intensieve beplanting en waterberging
- Sport- en speelvelden op daken

Innovatie

- Programma voor ontmoeting op daken (sport, recreatie en collectief)



Groene daken



De trap als aantrekkelijke verblijfsplek



Groen op niveau's

Zicht op de stad

Sport en collectieve activiteiten

Samenkomst



Huidige situatie



Natuurinclusief

Groen daklandschap


Uitnodigende trappen



Sport en collectieve voorzieningen op daken



Innovatie Kwartier Den Bosch
s'-Hertogenbosch, Nederland



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever



Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)

Situatietekening		Tweede Maaiveld
		Bladtitel
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-IKDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, disseminations or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Nelson Mandelalaan

Richtlijnen

- Onderdeel van ecologische zone langs spoor
- Beplanting met hoge biodiversiteitswaarde
- Gevelgroen (van maaiveld tot dak)
- Speels wandelpad scheidt twee functionaliteiten openbare ruimte
 - Ruimte voor waterbergend vermogen (wadi's)
 - Groen met een hoge biodiversiteitswaarde

Materialisatie inspiratie

- Gevelgroen
- Wadi's
- Gelaagde begroeiing
- Biodiversiteitsversterkers in het groen
- Onverhard pad (grind)

Innovatie

- Unieke wijze natuurinclusiviteit geïntegreerd in gebouwen



Onverhard pad door het groen



Groen met hoge biodiversiteitswaarde



Wadi structuur in het landschap opgenomen

Ecologische zone langs spoor

Snelfietsverbinding

Stadsentree




Huidige situatie

Biodiversiteit


Verticaal groen

Natuurinclusief



Groene gevels

Natuurinclusieve gebouwen



Innovatie Kwartier Den Bosch

s'-Hertogenbosch, Nederland

AM gebiedsontwikkeling

Lister Buildings

Gemeente 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)


Situatietekening	Nelson Mandelalaan	
	Bladtitel	
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-IKDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, dissemination or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Parallelweg


Principes




De Groene Loper verbindt het Station met de Deze. Ter hoogte van het Innovatiekwartier wordt het gekarakteriseerd door volwassen groen aan de westzijde en wadi's aan de oostzijde. Ter hoogte van het Innovatiebos wordt dit onderbroken.



Zowel ten noorden als ten zuiden van het Innovatiebos verbreedt het profiel van de Parallelweg ten behoeve van ontmoetingsplekken en groen. Op deze plekken springt de gevellijn vier meter terug.



De rijweg van de Parallelweg verspringt in het midden van het Innovatiekwartier. Ter hoogte van het Innovatiebos is materialisatie van het Innovatiebos leidend en loopt rondom door.



De groenzone aan weerszijden van de rijweg draagt bij aan verminderen van de lange lengte en creëert kleine ontmoetingsplekken in het groen.

Parallelweg

Richtlijnen

- Parallelweg in samenhang met Groene Loper (station-Dieze) ontwerpen
 - Aansluiting op EKP-Noord
 - Aansluiting op gebied tussen het station en Innovatiekwartier
- Vormgegeven als groene route met hoogwaardige verblijfsplekken
- Rijweg wordt geflankeerd door twee diverse groene zones
 - Westkant Parallelweg groen en volwassen bomen
 - Oostkant Parallelweg blauw en wadi structuur
- De rijloper verspringt eenmaal in het midden van het gebied
- Geen parkeerplaatsen langs de weg
- Ter hoogte van het Innovatiebos wordt de Parallelweg onderbroken
 - Ten noorden van het Innovatiebos (hoogte van het mobiliteitshuis)
 - Ten zuiden van het Innovatiebos (doorsteek naar Nelson Mandelalaan)
- Aansluiting op ontwerp (inrichting) fietsstraat EKP-Noord

Materialisatie inspiratie


- Wadi's
- Groenstrook met volwassen bomen en gelaagde begroëing
- Bossche tegels in diverse afmetingen (geïnspireerd op patchwork patroon)
- Bossche klinkers in bruin/rode kleur (rijweg)
- Plantenbakken van natuursteen met houten zitelementen

Innovatief

- Unieke verlichting verwerkt in materialisatie van de straat
- Uniek en innovatief straatmeubilair



Huidige situatie



Wadi aan oostkant van Parallelweg



Groene zone met (verspringende) volwassen bomen



Verspringingen en zitgelegenheden zorgen voor dynamisch straatbeeld

Volwassen bomen

Waterberging

Groenblauw

Groene loper

Verblijfsplek


Autoluw (langzaam verkeer)




Oplaadmogelijkheden verwerkt in straatmeubilair

Unieke verlichting

Parallelweg



Innovatie Kwartier Den Bosch
s'-Hertogenbosch, Nederland



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever



Lister Buildings





Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.

Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect



- Trottoir tegels nader te bepalen diverse afmetingen 'patchwork' patroon
- Wandelzone met bestaande en nieuwe bomen, waterdoorlatende tegels
- Trottoirband, graniet met waterafvoer
- Rijstrook klinkers (kleur afstemmen Groene Toer)
- Trottoirband, graniet met waterafvoer
- Wadi vaste planten, siergrassen, heesters
- Trottoir tegels nader te bepalen diverse afmetingen 'patchwork' patroon

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)

Situatietekening		Parallelweg
		Bladtitel
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-IKDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, dissemination or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		

Paardskerkhofweg

Richtlijnen

- Uitgangspunt bestaande profiel behouden
- Straatbeeld vergroenen door meer bomen toevoegen
- Snelheid verminderen door bijvoorbeeld verkeersdrempels of plaatselijke versmalling
- Groen toepassen als overgangszone naar plangebied

Materialisatie inspiratie

- Bestaande materialisatie profiel
- Plantenbakken (cortenstaal)

Innovatief

• -



Ruimte om buiten te zitten aan de straat



Levendige buurtstraat



Groene overgangszone

Vergroening

Voormalig spoorlijn

Woon-werk




Huidige situatie

Buurtstraat


Aansluiting Boschveld

Logistiek



Voordeuren aan de straat

Innovatie Kwartier Den Bosch
s'-Hertogenbosch, Nederland



AM gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever




Lister Buildings



Gemeente 's-Hertogenbosch

FABRICations.
Tussen de Bogen 18
1013 JB Amsterdam
T +31 (0)20 526 9484
www.fabrications.nl

Architect
Stedenbouwkundige
Landschapsarchitect



- 1 Ambitie om de straat te vergroenen
- 2 Ambitie om snelheid uit de straat te halen door verkeersdrempels

XX	yyyy-mm-dd	Toelichting revisie (1. initialen, 2. jaar/maan/dag, 3. revisie)

Situatietekening		Paardsekerkhofweg
		Bladtitel
SO	00	31/07/25
Fase	Revisie	Datum
2418	1:200	A2
Projectnummer	Schaal	Formaat
2418 250303-mp-1KDB Inrichtingsplan v2023		MP
Bestandsnaam		Tekenaar
Do not scale from drawing, all dimensions must be verified on site. This document contains copyrighted material. Any unauthorized use, disclosure, dissemination or duplication of any of the information contained herein may result in liability under applicable laws.		