Legenda

- (Concept)Werkgrens
- Perceelsgrens
- Natuurvriendelijke oever Talud 1:3
- Aanplanten struwelenhaag Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn), 40% Prunus spinosa (slingerbeemd), 40% Salix alba (wilg), 7% Acer campestre (veldesdoorn) 7% Sorbus aucuparia (lijsterbes), 6%
- -0.18 Nieuwe hoogteaanvoering in m t.o.v. NAP
- -0.18 Huidige hoogteaanvoering in m t.o.v. NAP
- Aanbrengen weidepoort
- Bestaande bebouwing
- Huidige waterpas
- Bestaande riet zone Hardhaven
- Struwelen Spontane ontwikkeling
- Verdacht op geschiedenisvlie
- Situering beheerpad

Brondocumenten
- BGT dd 20240918

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaaldikten in millimeters, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
Hoogtekaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Ligging bestaande kabels en leidingen ter indicatie ingetekend

-	-	-	-
-	-	-	-
Wijz.	Datum	Gef.	Omschrijving:

Project:
EVZ Steenbergsche Vliet-Ligne Steenbergen Fase 2

Opdrachtgever:
Waterschap Brabantse Delta

Omschrijving:
EVZ bedrijventerrein
Situatietekening

Bestelnummer: -
Gecontroleerd: -
Vrijgegeven: -
Datum: -
Datum: -

RPS MAKING COMPLEX EASY
A TETRA TECH COMPANY
Ontwerp & contractmanagement
Elektronicaweg 2, 2629 HG Delft
Postbus 5058, 2600 GB Delft
T +31 15 750 15 50
W www.rps.nl

Projectnummer: NL202046478
Projectleider:
Auteur:
Fase: Uitvoeringsontwerp
Logo opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

Formaat: A0
Schaal: 1:500
Status: Definitief
Datum: 25-02-2025
Blad: 1 van 1 bladen
Nummer: NL202046478-408
Wijz.: -

NL202046478 - 400 Inrichtingsplan_recover_recover.dwg