

Aanvraag

Omschrijving maatregel

Voor een kwaliteitsverbetering van Herstellende hoogvenen dienen in compartiment 10 van de Groote Peel hydrologische maatregelen te worden uitgevoerd. Over een lengte van circa 175 meter en totale breedte van ongeveer 10 meter een kade te worden aangelegd. Over circa 90 meter dient een bestaande kade waterdicht te worden gemaakt met grond en over circa 25 meter wordt een kwelscherm van kunststof aangebracht. Om het peil in het zo ontstane subcompartiment te kunnen regelen dienen twee stuwen te worden aangelegd, één in de nieuw aan te leggen kade en één als noodoverlaat richting het Mussenbaangebied. Zo wordt water beter en langer in het gebied vastgehouden en kan een meer stabiel waterpeil worden nagestreefd. Het huidige, vigerende streefpeil blijft **ongewijzigd**: 28,45m + NAP. Tevens dient over een totale lengte van ca. 500 meter een tweetal kades/paden te worden opgehoogd. Deze maatregel wordt in het kader van het landelijk Programma Natuur (SPUK) in opdracht van provincie Limburg uitgevoerd. Zie voor de ligging de situatietekening onderaan, waarvan een uitsnede hieronder.

Hydrologie

Om de N2000-doelstellingen voor hoogveenherstel te realiseren is een verhoging van het stuwpeil en de aanleg van een interne compartimenteringskade in het zuidelijk deel van compartiment 10 van de Groote Peel noodzakelijk. Daarnaast worden wandelpaden verhoogd. Na uitvoering van deze maatregelen wordt het stuwpeil in het zuidelijk deel van compartiment 10 verhoogd van 28,30 mNAP naar 28,45 mNAP. Het toekomstig stuwpeil van 28,45 mNAP is gelijk aan het streefpeil zoals dat in het projectplan LIFE+ Groote Peel (BTL Advies, 2016) is opgenomen. Uit de effectbeschrijving van het projectplan blijkt dat er geen uitstralingseffecten (verandering van de grondwaterstand) op de omgeving wordt verwacht. De aanleg van de interne compartimenteringskade zal evenmin uitstralingseffecten op de omgeving kennen. Daarom is een wijziging van de bestaande Vergunning Waterwet niet aan de orde. Zie hiervoor ook de bijgevoegde notitie.

Natuur

De maatregelen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht als bedoeld in de Omgevingswet (hoofdstuk 5) en het Besluit activiteiten leefomgeving (hoofdstuk 11) voor Natura 2000-activiteiten. Een stikstofberekening is om voornoemde reden ook niet noodzakelijk. Bevestiging van de Provincie Limburg (email: passende maatregelen d.d. 26 maart 2025)

Wel dienen mogelijke effecten op (leefgebieden van) beschermde soorten inzichtelijk te worden gemaakt. Tevens dient te worden voldaan aan de zorgplicht middels het opstellen van een ecologisch werkprotocol (EWP).

Voor de uitvoering van de maatregelen is op het moment van schrijven een ecologisch werkprotocol in wording. Vanaf heden worden tevens conform het protocol mitigerende maatregelen uitgevoerd (o.a. plaatsen van amfibieschermen).

Afstemming vergunningverleners

Er heeft geen vooroverleg met de gemeente plaatsgevonden. De omgevingsvergunning is 14 maart 2025 aangevraagd.

Er heeft afstemming plaats gevonden met Waterschap Limburg. Er is een omgevingsvergunning-activiteit water nodig (10 ha.).

Omgeving

Er is geen participatie plan en er is geen overleg met omwonende geweest. Direct aanwonende (Moostdijk 19) worden t.z.t. over de werkzaamheden geïnformeerd.

Archeologie

Er is een rapportage opgesteld. Zie hiervoor de bijlage.

Kadastraal

Het betreft kadastraal percelen

NDW00N	1304 (gemeente)
NDW00N	1305 (gemeente)
NDW00N	1306 (gemeente)
NDW00N	336
NDW00N	337
NDW00N	532
NDW00N	334

