

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het aanleggen van een (tijdelijke) parkeerplaats (transferium) onder de brug voor 350 personenauto's ter plaatse van De Helling 1 te Alblasterdam

Ons kenmerk
107818/191725

DSO kenmerk
2024073100128

Datum
16 september 2025

Vergunning opgesteld door



Belangrijk

Lees de voorschriften goed door
Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken
schoon water*



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	6
2.1	Algemene voorschriften.....	6
2.2	Algemene voorschriften per categorie	7
2.3	Voorschriften specifiek per onderdeel	8
Hoofdstuk 3	Overwegingen	14
3.1	Aangevraagde activiteiten	14
3.2	Toetsingskader en beleid	14
3.3	Conclusie	17
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	18
4.1	Zorgplicht	18
4.2	Aandachtspunten.....	18
4.3	Afschriften.....	18
4.4	Leges	19
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar	20
5.1	Gevolgdde procedure	20
5.2	Bezwaar.....	20

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het aanleggen van een (tijdelijke) parkeerplaats (transferium) onder de brug voor 350 personenauto's ter plaatse van De Helling 1 te Alblasserdam.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2024098175
- Ingekomen op 31 juli 2024 en ingeboekt onder nummer 107818
- Aangevuld op 22 april 2025.

Op 16 oktober 2024 hebben wij schriftelijk de beslistermijn van de aanvraag opgeschort tot 13 juni 2025 zodat de planuitwerking voor de waterkering gerelateerde werken door [REDACTED] kon plaatsvinden. Op 22 april 2025 zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen:

1. Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikelen 2.1.6, 2.2.7, 3.22.8, 6.6.11, 6.7.12, 6.11.6 en 6.12.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:
 - a. het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats;
 - b. het dempen en compenseren van oppervlaktewater en het realiseren van waterberging voor de toename aan nieuw verhard oppervlak door middel van waterberging in de fundering van de rijbanen en parkeervakken;
 - c. het plaatsen van een tijdelijk ontvangstgebouw en fietsverhuur;
 - d. het planten van bomen;
 - e. het aanleggen van kabels en leidingen;in de waterkering en bijbehorende beschermingszones, ter plaatse van De Helling 1 te Alblasserdam en nabij dijkpaal AW130, perceel kadastraal bekend [REDACTED] sectie B, nummers 4473, 3999, 3962 (ged.), 3964 (ged.) en 3965 (ged.).
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3, 4 en 5 en de volgende bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. Notitie Waterveiligheid oplegnotitie Transferium Alblasserdam, [REDACTED]
 2. Ontwerpnotitie Tijdelijk transferium onder de brug, [REDACTED] van 8 april 2025;
 3. Bijlage 2a Gecombineerd bodemonderzoek Transferium ter hoogte van kabelbaan te Alblasserdam, [REDACTED] van 20 januari 2023;
 4. Bijlage 2b Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, Transferium ter hoogte van Kabelbaan te Alblasserdam Vak 1, 2 en 4, [REDACTED] van 20 januari 2023;

5. Bijlage 2c Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, Transferium ter hoogte van Kabelbaan te Alblasterdam Vak 3, [REDACTED] van 20 januari 2023;
6. Bijlage 2d Waterhuishoudkundig plan, Transferium onder de brug Alblasterdam, [REDACTED] versie 3 van 26 maart 2025;
7. Bijlage 6 Memo [REDACTED] met betrekking tot gasunieleiding Transferium, 20 september 2023;
8. Tekening nummer Gab2201-301a 'Situatie te maken werk – bovengronds, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
9. Tekening nummer Gab2201-301b 'Situatie te maken werk – bovengronds, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
10. Tekening nummer Gab2201-301b 'Situatie te maken werk – bovengronds incl. K&L, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
11. Tekening nummer Gab2201-302a 'Situatie te maken werk – ondergronds, Definitief ontwerp', van 19 maart 2025;
12. Tekening nummer Gab2201-302b 'Situatie te maken werk – ondergronds incl. K&L, Definitief ontwerp', van 19 maart 2025;
13. Tekening nummer Gab2201-303a 'Lengteprofiel L1 – L1, Definitief ontwerp', van 3 april 2025;
14. Tekening nummer Gab2201-303b 'Dwarsprofiel D1 – D1, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
15. Tekening nummer Gab2201-303c 'Dwarsprofiel D2 – D2, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
16. Tekening nummer Gab2201-303d 'Dwarsprofiel D3 – D3, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
17. Tekening nummer Gab2201-303e 'Dwarsprofiel D4 – D4, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
18. Tekening nummer Gab2201-303f 'Dwarsprofiel D5 t/m D7 & details, Definitief ontwerp', van 3 april 2025;
19. Tekening nummer Gab2201-304a c2.0 'Ontgravingstekening', van 10 april 2025;
20. Tekening nummer Gab2201-304b c2.0 'Ontgravingstekening', van 27 maart 2025;
21. Tekening nummer Gab2201-306 'Situatie te maken werk – bovengronds ingekleurde situatie, Definitief ontwerp', van 21 maart 2025;
22. Tekening nummer Gab-2201-307 'Watercompensatie, Definitief ontwerp', van 3 april 2025;
23. Tekening nummer Gab-2201-307a 'Riolering, Definitief ontwerp', van 26 maart 2025;
24. Tekening nummer Gab-2201-307a 'Riolering, Alternatief tracé onder tunnel, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
25. Tekening nummer Gab-2201-307b 'Riolering incl. K&L, Definitief ontwerp', van 26 maart 2025;
26. Tekening nummer Gab-2201-307b 'Riolering incl. K&L, Alternatief tracé onder tunnel, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
27. Tekening nummer Gab2201-914 'Voorstel nieuwe inritten (incl. K&L), Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
28. Tekening nummer Gab2201-918a 'Vastgestelde legger waterkering', van 21 maart 2025;
29. Tekening nummer Gab2201-918b 'Vastgestelde legger waterkering incl. K&L', van 21 maart 2025;
30. Tekening nummer Gab-2201-919 'Oppervlaktes fundering constructies', van 21 maart 2025.



Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de Algemene voorschriften per categorie genoemde toezichthouder.
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. De vergunning wordt verleend voor de duur van 10 jaar. Uitgaande van de ingebruikname van het transferium op 1 maart 2026 is de einddatum van deze vergunning **10 maart 2036**. Na het verlopen van deze periode is een verlenging van de vergunning mogelijk met maximaal 5 jaar. Hiervoor is een separaat besluit benodigd. De einddatum wordt dan medio 2041.
4. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
5. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
6. Het werk moet worden uitgevoerd conform de **bijlagen**:
 - Tekening nummer Gab2201-301a 'Situatie te maken werk – bovengronds, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-301b 'Situatie te maken werk – bovengronds, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-301b 'Situatie te maken werk – bovengronds incl. K&L, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-302a 'Situatie te maken werk – ondergronds, Definitief ontwerp', van 19 maart 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-302b 'Situatie te maken werk – ondergronds incl. K&L, Definitief ontwerp', van 19 maart 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-303a 'Lengteprofiel L1 – L1, Definitief ontwerp', van 3 april 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-303b 'Dwarsprofiel D1 – D1, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-303c 'Dwarsprofiel D2 – D2, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-303d 'Dwarsprofiel D3 – D3, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-303e 'Dwarsprofiel D4 – D4, Definitief ontwerp', van 27 maart 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-303f 'Dwarsprofiel D5 t/m D7 & details, Definitief ontwerp', van 3 april 2025;
 - Tekening nummer Gab2201-304a c2.0 'Ontgravingstekening', van 10 april 2025;

- Tekening nummer Gab2201-304b c2.0 'Ontgravingstekening', van 27 maart 2025;
- Tekening nummer Gab2201-306 'Situatie te maken werk – bovengronds ingekleurde situatie, Definitief ontwerp', van 21 maart 2025;
- Tekening nummer Gab-2201-307 'Watercompensatie, Definitief ontwerp', van 3 april 2025;
- Tekening nummer Gab-2201-307a 'Riolering, Definitief ontwerp', van 26 maart 2025;
- Tekening nummer Gab-2201-307a 'Riolering, Alternatief tracé onder tunnel, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
- Tekening nummer Gab-2201-307b 'Riolering incl. K&L, Definitief ontwerp', van 26 maart 2025;
- Tekening nummer Gab-2201-307b 'Riolering incl. K&L, Alternatief tracé onder tunnel, Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
- Tekening nummer Gab2201-914 'Voorstel nieuwe inritten (incl. K&L), Definitief ontwerp', van 10 april 2025;
- Tekening nummer Gab2201-918a 'Vastgestelde legger waterkering', van 21 maart 2025;
- Tekening nummer Gab2201-918b 'Vastgestelde legger waterkering incl. K&L', van 21 maart 2025;
- Tekening nummer Gab-2201-919 'Oppervlaktes fundering constructies', van 21 maart 2025.

Als op de **bijlagen** door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.

7. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
8. Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
9. Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

2.2 Algemene voorschriften per categorie

Algemene voorschriften specifiek voor oppervlaktewaterlichamen

10. 
11. Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
12. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.

13. Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewaterlichamen worden gebracht. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
14. De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van oppervlaktewaterlichamen worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
15. Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

16. 
17. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
18. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
19. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.3 Voorschriften specifiek per onderdeel

Het maken van een aanberming (= geen afrit) tegen de waterkering ten behoeve van het parkeerterrein

20. Voordat begonnen wordt met de aanleg van de ophoging, moet een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. De meting moet worden gedaan over de as en de binnen-/buitenkruinlijn van de waterkering tot 25,00 meter links en 25,00 meter rechts van de aanberming.
21. De nulmeting moet om de 5,00 meter worden uitgevoerd. De meetpunten moeten zowel in X-, Y- als Z-coördinaten en ten opzichte van NAP zowel analoog als digitaal met behulp van meetspijkers ter plaatse worden vastgelegd.
22. De aanbermingen mogen niet groter worden gemaakt dan op de onder voorschrift nummer 5 van dit besluit vermelde tekeningen is aangegeven.
23. Na iedere 1,5 meter ophoging van de aanberming moet er een controlemeting worden uitgevoerd. Deze metingen moeten voldoen aan NEN 6740.
24. Als uit de meetgegevens blijkt dat zich ontoelaatbare zettingen voordoen, moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt. De toezichthouder moet direct van de zetting op de hoogte worden gebracht. De werkzaamheden mogen alleen worden hervat na zijn toestemming. Alle voorwaarden die aan de hervatting worden verbonden, moeten worden gevolgd.

25. Direct na uitvoering van de controlemetingen moeten alle meetgegevens, inclusief de nul-meting, ter beschikking worden gesteld aan de toezichthouder van het waterschap.
26. De aanberming tegen de waterkering moet door middel van een trapsgewijze inkassing aangelegd worden. De inkassing mag maximaal 0,50 meter hoog en maximaal 0,50 meter diep zijn.
27. Voordat de inkassing wordt gemaakt, moet de bovenliggende grasmat worden verwijderd.
28. Als een aanberming gemaakt wordt met zand, mag er op de inkassing van het dijkprofiel geen filterdoek worden aangebracht.
29. Door de aanberming mag geen laagte ontstaan. Een eventuele laagte moet worden aangevuld en worden ingekast. De afwatering moet uit de richting van de waterkering plaatsvinden.
30. De verharding die op de aanberming wordt gemaakt, mag de afwatering van het wegdek op de waterkering niet hinderen.
31. De rijbaan en de parkeerplaatsen moeten dusdanig zijn geconstrueerd en gefundeerd dat onderhoudsmaterieel van het waterschap tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering, geen schade aan de rijbaan en parkeerplaats en kan veroorzaken.
32. De vergunninghouder moet de rijbaan en parkeerplaatsen in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de rijbaan en parkeerplaatsen met bijbehorende werken, direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Het planten van bomen binnendijs van de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones

33. Bij het planten van de bomen mag niet meer grond worden vergraven of losgemaakt dan nodig is.
34. De plantgaten moeten worden aangevuld met grond die uit het plantgat komt.
35. Voorzieningen voor beluchting en/of watertoevoer zijn niet toegestaan.
36. De vergunninghouder is verplicht de grasmat één meter rondom de bomen in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijktaalud 1,00 meter rondom de bomen minimaal tweemaal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opgeruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder anders wordt bepaald.
37. De vergunninghouder moet de bomen in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen en/of verzakkingen van de bomen met bijbehorende werken die leiden tot beschadigingen van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Het plaatsen van een ontvangstgebouw en fietsverhuur (semi-permanent object) en een trap in de waterkering en bijbehorende beschermingszones

38. Het ontvangstgebouw en fietsverhuur inclusief fundering moeten **op** het bestaande maai-veld worden geplaatst. Voor het plaatsen van het object mag dus geen grond worden ont-graven of worden losgemaakt.
39. Het ontvangstgebouw en fietsverhuur mogen niet op het talud van de waterkering worden aangebracht.
40. De trap moet demontabel worden gemonteerd op de portalen van de brug. De trap mag niet in het talud van de waterkering worden aangebracht.
41. Het ontvangstgebouw en fietsverhuur en de trap moeten zodanig worden geplaatst dat de bekleding van het talud niet wordt aangetast door bijvoorbeeld schaduwwerking.
42. Als het nodig is voor de uitvoering van de dijkverbetering of andere werkzaamheden aan de dijk, moet de vergunninghouder voor eigen rekening voor het verplaatsen of verwijderen van het ontvangstgebouw en fietsverhuur en alles wat erbij hoort, zorgen.
43. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het waterschap het ont-vangstgebouw en fietsverhuur zodanig te veranderen dat het moeilijker wordt om het te verplaatsen.
44. De vergunninghouder is verplicht de grasmat één meter rondom en onder het ontvangstge-bouw en fietsverhuur in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat de grasmat van het dijktaalud 1,00 meter rondom en onder het ontvangstgebouw en fietsver-huur minimaal tweemaal per jaar moet worden gemaaid en het maaisel moet worden opge-ruimd. De eerste keer in de tweede helft van juni en de tweede keer in de eerste helft van september, tenzij door de toezichthouder van het waterschap anders wordt bepaald.
45. De vergunninghouder moet het ontvangstgebouw en fietsverhuur in goede staat onderhou-den. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen aan en/of verzakkingen van het object met bijbehorende werken die leiden tot beschadigingen van de waterkering di-rect moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezicht-houder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
46. Als het ontvangstgebouw en fietsverhuur naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet het ontvangstgebouw en fietsverhuur worden verwijderd. Het pro-fiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact wor-den opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden op-gevolgd.

Het leggen van een kabel parallel aan de waterkering door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering

47. Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechts-voorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden geno-men, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bij-behorende beschermingszones.

48. De kabel moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag onderin maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
49. Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden verdicht tot een proctordichtheid van 95% van de ongeroerde naastliggende grond. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
50. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.
51. Na ontmanteling van het parkeerterrein moeten de kabels worden verwijderd.

Het leggen van een leiding door middel van een open ontgraving parallel aan de waterkering

52. Leidinggedeeltes die vervallen, moeten, inclusief alle bijbehorende voorzieningen, vóór oplevering van de met dit besluit vergunde werken, uit de waterkering en de beschermingszones worden verwijderd en afgevoerd.
53. Na het verwijderen van de oude leiding moet de nieuwe leiding zoveel mogelijk in dezelfde sleuf gelegd worden.
54. De leiding moet rechtstreeks in een te graven sleuf te worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
55. De leiding moet beproefd worden op sterkte en op dichtheid volgens de eisen en richtlijnen van de NEN 3650-serie.
56. Leidingen moeten worden uitgevoerd in HDPE, met een sterkteklasse van minimaal SDR11 en moeten uit één stuk bestaan.
57. Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
58. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

Het dempen en compenseren van oppervlaktewaterlichamen

59. Voordat de demping wordt uitgevoerd, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gemaakt conform de hieronder vermelde voorschriften.
60. Het verlies aan waterberging als gevolg van de demping moet worden gecompenseerd door het vergraven/verbreden van bestaande oppervlaktewaterlichamen en het graven van nieuw oppervlaktewater.

61. Het bestaande water moet worden verbreed en het nieuwe oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven volgens bij dit besluit behorende tekeningen, waarbij een bodemhoogte van NAP-2.56 meter moet worden aangehouden.
62. De bodem en het talud van het vergraven/verbrede water en het nieuwe oppervlaktewaterlichaam moeten onder strak profiel worden afgewerkt.
63. De bodem en taluds van het te (ver)graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
64. Het doorstroomprofiel van het vergraven/verbrede water en het nieuwe oppervlaktewaterlichaam (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
65. De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk.
66. Aan beide zijden van het water moet een strook met een breedte van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek van het vergraven/verbrede water en het nieuwe oppervlaktewaterlichaam door vergunninghouder worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
67. Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
68. Als in een te vergraven water duikers aanwezig zijn, moeten deze in de as van (middenin) het vergraven water worden gelegd en moeten deze qua afmetingen en diepteligging voldoen aan het vigerend beleid.
69. Voordat een nieuw gegraven of vergraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.
70. De lengte van de demping op maaiveldniveau mag niet meer zijn dan zoals is weergegeven op de onder voorschrift nummer 5 van dit besluit vermelde tekeningen.
71. Bij de uiteinden van het te dempen water moet de slappe specie worden verwijderd. Tevens moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden.
72. Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
73. De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.

74. De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het lozen van hemelwater op oppervlaktewaterlichamen via een retentievoorziening

75. Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gerealiseerd conform de hieronder vermelde voorschriften.
76. De afmetingen van de retentievoorziening en bodempassages moeten minimaal worden gerealiseerd conform de maatvoering zoals weergegeven op de onder voorschrift 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen.
77. De retentievoorziening moet worden voorzien van een debietregulerend kunstwerk met een maximaal debiet van 1,50 l/s/ha.
78. De retentievoorziening moet onder strak profiel te worden afgewerkt.
79. Als ter plaatse van een te graven retentievoorziening kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het graven van de retentievoorziening minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te graven retentievoorziening worden gelegd.
80. Als in een te (ver)graven water duikers aanwezig zijn, moeten deze in de as van (middenin) het vergraven water worden gelegd en moeten deze qua afmetingen en diepteligging voldoen aan het vigerend beleid.
81. De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water (de watergang) worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening 9 is weergegeven.
82. Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
83. Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 1,00 meter uit de insteek van een secundair water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud en/of inspectie van het water.
84. Als het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt, worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
85. De vergunninghouder en diens rechtverkrijgenden zijn verplicht de constructie in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie met bijbehorende werken en het talud van het water direct moeten worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij dient vooraf contact opgenomen te worden met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats (transferium) onder de brug voor 350 personenauto's ter plaatse van De Helling 1 te Alblasserdam.

3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen:

Algemeen

- De aanvraag betreft de aanleg van een parkeerplaats voor circa 350 personenauto's als maatregel tegen de verkeers- en parkeerproblematiek rond Werelderfgoed Kinderdijk.
- Met de aanleg van het transferium wordt veel zoekverkeer in en rondom Alblasserdam en Kinderdijk voorkomen wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid en wordt de belasting van de waterkering beperkt als gevolg van de grote verkeersstromen van en naar Kinderdijk.
- Momenteel wordt voor een deel geparkeerd in Alblasserdam aan de Zuiderstek waar bezoekers met via een shuttlebus naar de molens van de Kinderdijk gebracht worden. Deze parkeerlocatie is echter eindig door de komst van woningbouw.
- Het transferium betreft een tijdelijke voorziening voor de duur van 10 jaar met als optie een verlening van 5 jaar totdat de definitieve transferium Ruigenhil in gebruik wordt genomen.
- Er wordt een convenant opgesteld tussen [REDACTED] en Waterschap Rivierenland. In deze overeenkomst wordt de contractuele verplichting opgenomen dat het transferium aan het einde van de gebruiksduur op kosten van [REDACTED] wordt verwijderd.
- In de overeenkomst wordt eveneens opgenomen dat op het moment dat een dijkversterking plaatsvindt, de constructies worden weggehaald. Deze contractuele verbintenis garandeert de ruimte voor een dijkversterking in de toekomst.
- [REDACTED] heeft een gasleiding door het gebied heen liggen. De belasting op deze leiding mag niet/beperkt toenemen. Boven de gasleiding wordt daarom gewichtsneutraal opgehoogd door middel van het gedeeltelijk afgraven van de aanwezig grond en het vervangen door een pakket van 500 mm schuimglas. De gasleiding ondervindt hierdoor geen grote veranderingen in de belasting.

Aanbermingen en parkeerplaats

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 18 a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 21 : ' Ophogingen op en bij de waterkering en beschermingszones bij de waterkering' van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en percelsontsluitingen (op- en afritten, trappen) binnen de waterkering en/of bijbehorende beschermingszone' van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

- De locatie van het transferium ligt voor een deel in de waterkering. Als regel wordt gesteld dat de aanleg van kapitaalintensieve constructies boven het profiel van vrije ruimte plaatsvindt.
- Een ophoging waarmee het parkeerterrein volledig boven het profiel van vrije ruimte wordt gerealiseerd betekent een ophoging van het huidige maaiveld met circa 2,50 meter met als kritische parameter een forse zetting van circa 1,20 meter. Daarmee dient een feitelijke ophoging met 3,90 meter zand plaats te vinden.
- Er zijn een aantal bepalende factoren en objecten die deze ophoging niet toelaten. Een van deze bepalende factoren is de aanwezigheid van een [REDACTED] en het zogenaamde [REDACTED] schema. Met name het [REDACTED] schema is gevoelig voor zettingsverschillen. De ophoging met zand en de daarmee gepaard gaande zetting zijn ontoelaatbaar.
- Binnen het leggerprofiel wordt niet ontgraven. Er wordt aangevuld tot het niveau van de legger. Het gehele maaiveld wordt beperkt opgehoogd.
- De verharding is opneembaar en daardoor gemakkelijk te verwijderen. Er wordt gedeeltelijk opgehoogd met schuimglas. Deze wordt op geotextiel aangebracht waardoor het schuimglas eenvoudig terug te winnen is bij de ontmanteling van het transferium.
- In de voorfase is gekeken naar het effect van de ophoging van het maaiveld op de stabiliteit van de waterkering en deze is door de toepassing van licht ophoogmateriaal (schuimglas) te verwaarlozen.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Ontvangstgebouw, fietsverhuur en trap

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 18 a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 22: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen (op- en afritten, trappen) binnen de waterkering en/of bijbehorende beschermingszone' van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- Het ontvangstgebouw en fietsverhuur bestaan uit tijdelijke units. Het ontvangstgebouw en fietsverhuur worden op de verharding geplaatst en niet verankerd in de grond.
- De trap wordt demontabel gemonteerd op de portalen van de brug en wordt daarmee niet in het talud aangebracht. De talusbekleding ter plaatse van de brug bestaat al uit een steenbekleding. De trap wordt pas na april 2026 aangebracht.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Beplanting

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 20: 'Bomen en struiken en laagblijvende beplanting binnen de waterkering en bijbehorende beschermingszones', van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

- Binnen het plangebied staan meerdere bomen waarvan een aantal worden verwijderd. Ter compensatie worden nieuwe bomen aangeplant. Voor de nieuwe bomen geldt dat deze verder van de waterkering worden geplant dan in de huidige situatie. Ook worden de bomen buiten het leggerprofiel geplant.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Kabels, leidingen en riolering

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- Het ontvangstgebouw krijgt enkele aansluitingen op nutsvoorzieningen, zoals een persriool en een waterleiding. Gezien de afstand tot de waterkering en omdat de leidingen buiten het leggerprofiel komen te liggen zal er geen negatief effect zijn op de veiligheid van de waterkering.
- Het persriool en de waterleiding zijn onderdeel van de infrastructuur van het transferium en worden gelijktijdig met het transferium opgeruimd na gebruik.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Dempen oppervlaktewaterlichaam

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 1 : 'Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam', van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.
- Volgens de bovengenoemde beleidsregel mag de aan- en afvoer- en bergingscapaciteit niet worden verminderd door de werkzaamheden.
- Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager van plan is om 1.391,5 m² aan wateroppervlak te dempen. Er komen twee waterbuffers te vervallen (nummers 070561 en 070577).
- Daarnaast worden twee oppervlaktewaterlichamen deels gedempt (nummers 070657 en 070687) waarbij de kop liggend in het plangebied met circa 6 meter wordt ingekort.
- De aanvraag voorziet in het graven van 1.453 m² aan wateroppervlak. Hiermee wordt aan de compensatieverplichting voldaan.
- Het secundair oppervlaktewaterlichaam 070657 wordt verbreed in oostelijke richting van het plangebied met totaal 1.320 m². Oppervlaktewaterlichaam 070657 wordt via een oppervlakkige verbinding (sloot) aangesloten op oppervlaktewaterlichaam 070687 (133 m²).
- Er wordt binnen het plangebied 61,5 m² aan extra oppervlaktewater gecreëerd.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Lozen hemelwater van verhard oppervlak

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 14: 'Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 16: 'Afvoeren van hemelwater vanaf (nieuw)

verhard oppervlak', van de Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

- Voor de berekening van de watercompensatie is uitgegaan dat de planlocatie wordt ingericht als parkeerterrein voor circa 260 personenauto's met verschillende verhardingen. Het gehele vlak van parkeerterrein en brug heeft een oppervlakte van 12.100 m².
- Voor de compensatie voor de aan te brengen verharding is het niet mogelijk om de volledige compensatie te realiseren door het creëren van extra oppervlaktewater.
- Binnen het peilgebied is veel bebouwing aanwezig. Op grote afstand van het projectgebied liggen watergangen, maar deze bieden te weinig ruimte voor vergroting. Dit wordt gehinderd door wegen, kabels en leidingen, bebouwingen en eigenaarschap van percelen. De enige kansrijke optie om secundair oppervlaktewaterlichaam 070966 langs de N915 te verbreden is afgefallen door de aanwezigheid van een groot aantal kabels en leidingen, waaronder enkele belangrijke transportleidingen voor water, gas en elektra.
- Er wordt daarom teruggevallen op de opties om op het terrein te bergen via de toepassing van kunstmatige buffering. Er wordt gewerkt met berging in de onderste laag van de wegfundering. Deze bestaat uit een laag schuimglas van 30 tot 50 cm, een lichtgewicht granulaire materiaal met een holle ruimte van 30% die zich zal bevinden boven de GHG.
- De gehele verhardingsconstructie is opgebouwd uit een drietal lagen. De bovenste laag is een waterpasserende verharding van H2O stenen ter plaatse van de rijbanen en waterdoorlatende 'groene' TTE-matten ter plaatse van de parkeerplaatsen. De tweede laag is een waterdoorlatende betongranulaatfundering met een holle ruimte percentage van circa 30%. Hieronder zit de laag met schuimglas ingepakt in een geotextiel, dat een holle ruimte heeft van 30% en tegelijkertijd zo licht is dat de zetting sterk wordt beperkt.
- De glaskorrels in de retentievoorziening is een proef waarmee het waterschap ook ervaring mee wil opdoen.
- De aanvrager moet de compensatie realiseren zoals in de voorschriften in deze vergunning is beschreven.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

3.3 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Wilt u een oppervlaktewaterlichaam dempen in de provincie Zuid-Holland? Bijvoorbeeld een meer, waterbekken, stroom, rivier, kanaal, plas, overgangswater, watergang of sloot? Dan kan het zijn dat u hiervoor (ook) van de provincie Zuid-Holland een vergunning nodig heeft. Inzicht of u deze vergunning voor uw initiatief op uw locatie nodig heeft, krijgt u met behulp van de [Vergunningcheck van het Omgevingsloket](#).

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouders.



4.4 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een aanslag legeskosten.

Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd. Op de aanvraag zijn ook zienswijze binnengekomen.

5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje “Regelen en aanvragen”.

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb