

## Intern memo

Aan: [REDACTED]  
Van: [REDACTED] J  
Vakgroep: Assetbeheer  
Datum: 11-7-2025

Onderwerp: Aanvraag vergunning eigen dienst t.b.v. tijdelijk dam met duiker

---

### Algemeen

WF heeft een overeenkomst opgesteld met een landeigenaar [REDACTED] J voor tijdelijke opslag van baggerspecie welke uit de zeedijksloot wordt gebaggerd over een lengte van plusminus 5 km. Na indroging van de bagger, zal deze toegepast worden in de te verbeteren zeedijk (plusminus 12.500 m<sup>3</sup>). Om deze grond vanuit het depot toe te passen in de zeedijk, is het niet haalbaar zonder schade deze grond te transporteren langs de gebruikelijke route over andere percelen. Dit is geen optimale ontsluiting om de grond te transporteren naar de zeedijk waar de grond naartoe getransporteerd moet worden. Tevens wordt de aanleg van het depot uitgevoerd met zware kranen die ook direct via deze tijdelijke dam op het perceel kunnen komen om het depot aan te leggen.

Het depot wordt eind begin oktober aangelegd, de bagger wordt er vanaf oktober 2025 tot plusminus het najaar 2026 ingebracht.

De bagger zal daarna ongeveer 2 jaar moeten indrogen voordat het als grond toegepast worden in de te verbeteren zeedijk. Dit betekent dat deze tijdelijke dam tot plusminus 2028 moet blijven liggen.

Omdat de tijdelijke dam met duiker tussen [REDACTED] J en onze zeedijk in een hoofdwater wordt aangelegd moet hier mogelijk een interne vergunning voor worden aangevraagd. In deze memo de informatie om te beoordelen of een interne vergunning of melding nodig is.

### Maatvoering tijdelijke dam

De dam zal plusminus 8 meter breed worden aangelegd met taluds van 1:1,5. Op de dam zal een afsluitbaar hekwerk geplaatst worden. Deze tijdelijke dam is overleg met de dijkbeheerder [REDACTED] J afgesproken.

Tijdelijke dam wordt aan gelegd tussen de kadastrale nr's: NES02 C 1288 en NES02 B 2699



### Beschrijving mogelijke negatieve gevolgen en maatregelen

Er zijn geen nadelige gevolgen en hoeven daarom ook geen maatregelen te worden getroffen.

De eigenaar van het perceel NES02 C 1288 akkoord. Intern is overleg geweest met onze beheerder zeedijken om deze tijdelijke dam aan te leggen.

### Bijlage 1: Kaart met situering weilanddepot



Ontwerp specificaties

Buitenkades  
Kadebreedte tussenkades: 1.50m  
Kadehoogte buitenkades: N.A.P. + 2.70m  
Buitentalud buitenkades: 1:2  
Binnentalud buitenkades: 1:3

Tussenkades  
Kadebreedte tussenkades: 1.50m  
Kadehoogte tussenkades: N.A.P. + 2.70m  
Taluds tussenkades: 1:3

Volumes  
Totaal benodigde grond voor kades: 8.880m<sup>3</sup>  
Totaal ontgravingsopp. binnen de kades: 27.090m<sup>2</sup>  
Gemiddelde ontgravings dikte 0.33cm

EN WAT  
DOEN WE  
MORGEN  
MET  
WATER?

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen