

**KORTE MOTIVERING BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG
VOOR EIGEN WERK VAN WATERSCHAP – VERGUNNING EIGEN DIENST (VED)**

Onderwerp: Baggerwerkzaamheden uitstroom Eeltjemeer
Datum: 25 augustus 2025
Vakgroep: PM FRODO
Zaaknummer: WF-PM FRODO
Opsteller: 

Korte motivering Vergunning Eigen Dienst

De omgevingsvergunning eigen dienst wordt ingediend bij Wetterskip Fryslân en is volgens het aangeleverde format ingevuld. Naast deze omgevingsvergunning Eigen Dienst wordt er ook een omgevingsvergunning ingediend via het omgevingsloket ten behoeve van de vergunningverlening vanuit de gemeente Dantumadiel & provincie Fryslân.

Deze motivering is geschreven ten behoeve van het aanvragen van de vergunning Eigen Dienst voor de extra maatregelen in het kader van project 'Ruimte voor water in de Jordaan'. De toelichting beschrijft de uit te voeren maatregelen en geeft daarbij antwoord op de 6 vragen behorende bij de VED:

1. Het doel van de activiteit;

Aanleiding voor de werkzaamheden is het grotendeels uitgevoerde project 'Ruimte voor water in De Jordaan'. Binnen dit project zijn de afmetingen van een aantal watergangen vergroot. Binnen dit project is er een koppelkans onderzocht om het grootschalig achterstallige onderhoud bij een zijtak van het Eeltjemeer op te lossen. Hiervoor zal de watergang worden gebaggerd en verbreed ten gunste van de doorstroming en KRW doelstellingen. Hierdoor wordt het achterliggende waterstelsel weer robuust verbonden met het Eeltjemeer. De projectlocatie is gelegen aan de noordoost hoek van het Eeltjemeer en beslaat de verbinding met een lengte van ongeveer 400 meter tussen het meer en de Galgensloot.

2. Een onderbouwing van de noodzaak van de activiteit;

Vanuit het beheer en onderhoud van Wetterskip Fryslân is deze locatie naar voren gekomen vanwege de beperkte bereikbaarheid als gevolg van achterstallig onderhoud en verlanding. Om de water aan- en afvoer in het achtergelegen watersysteem te optimaliseren en de watergang opnieuw bereikbaar maken voor het uitvoeren van beheer en onderhoud, zal de watergang worden teruggebracht naar zijn originele staat door middel van baggerwerkzaamheden en ontgraving. Bijkomend voordeel bij het verruimen van deze watergang is het creëren van meer ruimte voor planten en dieren waarmee de ecologische toestand verbeterd en de watergang bijdraagt aan de KRW doelstellingen van het Wetterskip.

3. een situatietekening, kaart of foto van de locatie voorzien van een noordpijl;

Zie situatie en dwarsprofielen in de bijgeleverde ontwerptekeningen.

- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-001.pdf"
- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-002.pdf"

4. het object, voorzien van maatvoering en hoogtematen in meter (m).

Zie situatie en dwarsprofielen in de bijgeleverde ontwerptekeningen voor de locatie.

- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-001.pdf"
- "DJ-ARC-SI-00-DR-CE-TO-3000-Situatie Eeltje Meer-002.pdf"

De volgende maatvoeringen worden aangehouden:

- Baggeren watergang DWP 2 t/m 5:
 - o Bodemhoogte: -2.55m NAP (1m waterdiepte)

- Taluds 1:3
- Bodembreedte 4m
- Baggeren watergang DWP 1:
 - Bodemhoogte: -2.55m NAP (1m waterdiepte)
 - Taluds 1:3
 - Bodembreedte 1.50m
- Vervangen 3 duikers in dam:
 - Materiaal: PVC
 - Diameter: 400mm
 - Lengte: 10m
 - B.o.b hoogte: -1.90m NAP

5. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de activiteit en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;

Om de afvoerende watergangen vanuit de aangrenzende percelen te waarborgen zullen drie bestaande duikers vervangen worden. Daarnaast worden de oevers met een talud van 1:3 afwerkt waardoor de omstandigheden gunstig zijn voor het herstel van rietkraag.

6. een werkplan met daarin het plan van aanpak voor de activiteiten op of in de waterkering of de beschermingszone van de waterkering.

Gebaseerd op het voorbereidingstraject is een maatregelenpakket tot stand gekomen wat is weergegeven in de bijgevoegde ontwerptekeningen. Het voornemen is om deze werkzaamheden vanaf oktober uit te voeren met eventuele uitloop tot einde 2025 afhankelijk van de weersomstandigheden. Ter verduidelijking zijn in de onderstaande vijf punten de maatregelen inclusief een korte toelichting opgesomd:

1. Maaien en afvoeren bestaande rietkraag + verwijderen bestaande opslag
Het bestaande riet langs de watergang wordt gemaaid en afgevoerd en eventuele opslag (struiken of jonge boompjes) die de rietkraag verstoren, wordt verwijderd indien aanwezig.
2. Baggeren watergang en aanbrengen van oorspronkelijke watergangprofiel
Ophoping van slib en sediment in de watergang wordt verwijderd (baggeren) en de watergang wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke, ontwerp-profiel om waterafvoer te verbeteren.
3. Verwerken vrijkomende grond in beheerpad
De vrijgekomen grond/bagger bij het baggeren wordt gebruikt voor het aanleggen van een beheerpad van circa 4 meter breed.
4. Aanbrengen van dam met duiker Ø400mm (3x)
Op drie locaties wordt een dam met duiker aangelegd om de afwatering vanuit de percelen te waarborgen. De duikers zullen een diameter van 400 mm hebben, 10m lang en een bob van -1.90m NAP.
5. Inzaaien grasmengsel
Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal het werkterrein worden ingezaaid met hetzelfde grasmengsel als in de overige deelgebieden van het project 'Ruimte voor water in de Jordaan' is toegepast.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen