



Nr.	Locatie/Activiteit	Foto	Activiteit	Subactiviteit	Codering	Medium	Vloerveld		Bodemrisicofactoren volgens de BB-CVM	BB-CVM om bodemverontreiniging te voorkomen			Voldoet	Opmerkingen
							Code	Omschrijving		cvm nr	Voorzieningen	Maatregelen		
001	Ondergrondse leidingen Transport van vloeistoffen		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Leidingtransport - Ondergrondse leiding	2.2.1	Water	AB		Inwendige en uitwendige corrosie	I	• Enkelwandige leiding.	• Leidinginspectie en; • Onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie. • Specifieke zorgplicht.	Ja	
002	Bovengrondse leidingen Transport van vloeistoffen		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Leidingtransport - Bovengrondse leiding	2.2.2	Water	AB		Inwendige en uitwendige corrosie	I	• Enkelwandige leiding en; • Aandacht voor appendages.	• Leidinginspectie en; • Onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
003	Transportpompen		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1		AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
004	Injectiepompen		Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1		AB		- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
005	Hulpstoffen en afvalstoffen in verpakking		Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Op- en overslag in emballage - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	3.3.2		AB		Lekkende emballage	I	• Eersthoofdactiviteitselecteren	Eerst hoofdactiviteit selecteren	Ja	
006	Processen dosering hulpstoffen		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Gesloten proces of bewerking	4.1		AB		Lekken van de installatie	I	• Geen voorzieningen noodzakelijk en; • Aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	• Onderhoudsprogramma en; • Systeem inspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
007	Onderhoud aan onttrekkings- en injectorputten		Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Half open proces of bewerking	4.2		AB		- Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang - Lekken van de installatie	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	
008	Bedrijfsafvalwater		Overige activiteiten	Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Bestaande ondergrondse riolering	5.1.1		AB		Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties	II	• Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten.	• Onderhouds- en inspectieprogramma en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
009	Activiteiten in werkplaatsen		Overige activiteiten	Activiteiten in werkplaatsen	5.3		AB		- Lekken of morsen van stoffen - Wegspattende (onder)delen of stoffen	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	

Funtionalitiet vloervelden

VB	Vloeistofdichte bodemvoorziening of vloeistofdicht ontwerp (vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.)
AB	Aaneengesloten bodemvoorziening (vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.)
EB	Elementenbodemvoorziening (vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht.)
LB	Lekbak
	Geen bodembeschermende voorziening nodig

Afkortingenlijst: