



Nr.	Locatie/Activiteit	Activiteit	Subactiviteit	Codering	Medium	Vloerveld		Bodemrisicofactoren volgens de BB-CVM	BB-CVM om bodemverontreiniging te voorkomen			Voldoet Ja / Nee / ?	Opmerkingen
						Code	Omschrijving		cvm nr	Voorzieningen	Maatregelen		
001	Boorput	Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Open proces of bewerking - Open proces of bewerking met vloeistoffen	4.3.1	Zout water met mogelijk olie en gas	VB	Betonnen boorput met rondom een afwateringsgoot	Stof komt buiten de bodemvoorziening / verharding / vloer terrecht	I	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; • Aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.	• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
002	Werklocatie rondom boorput	Procesactiviteiten / procesbewerkingen	Half open proces of bewerking	4.2	Zout water met mogelijk olie en gas	AB	Asfaltverharding met afschot naar afwateringsgoot van betonnen boorput	- Vrijkomen van de stof via de geopende doorgang - Lekken van de installatie	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor hemelwater.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	
003	Verpompen van testwater	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Verpompen - Pomp met sluitende seals en afdichtingen	2.3.1	Zout water met mogelijk olie en gas	AB	Asfaltverharding met afschot naar afwateringsgoot van betonnen boorput	- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijfas - Lekkage of morsen van smering	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening	• Onderhoudsprogramma en; • Pompinspectie en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
004	Opslag van testwater	Opslag bulkvloeistoffen	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	1.3	Zout water met mogelijk olie en gas	AB	Opslag in vloeistofdichte containers/opvangbakken	Inwendige en uitwendige corrosie	I	• Enkelwandige tank en; • Aaneengesloten bodembodemvoorziening.	• Visuele controle uitwendig op lekkage en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	Het testwater wordt gebruikt om de exploitatie van de putten te testen.
005	Afvoer van testwater	Overslag en intern transport bulkvloeistoffen	Los en laadactiviteiten van vloeistoffen in bulk - Onderbelading en onderlossing	2.1.2	Zout water met mogelijk olie en gas	AB	Tankauto op asfaltverharding met afschot naar afwateringsgoot van betonnen boorput	- Overvulling - Na-lekken uit vullleiding inclusief bijbehorende appendages	I	• Aaneengesloten bodembodemvoorziening bodemvoorziening en; • Overvulbeveiliging op het te vullen object en; • Aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	
006	Bedrijfsriolering	Overige activiteiten	Afvoer van afvalwater in bedrijfsriolering - Nieuw aan te leggen ondergrondse riolering	5.1.2	Zout water met mogelijk olie en gas	VB	Betonnen lijngoten met afvoer naar betonnen hoekput	Lekken uit leidingen, koppelingen, ontvangpunten, tussenpunten of afscheidingsinstallaties	I	• Vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Aandacht voor putten, siltvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten	• Periodieke inspectie én controle vloeistofdichte bodemvoorziening en; • Specifieke zorgplicht.	Ja	
007	Opslag van gevaarlijke stoffen	Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Op- en overslag in emballage - Op- en overslag vaste stoffen in emballage	3.3.1	Diverse chemicaliën en stoffen t.b.v. processen	AB	Opslag in verpakking	Lekkende emballage	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor geschikte verpakking.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	
008	Opslag van dieselolie	Opslag en verlading van stortgoed en emballage	Op- en overslag in emballage - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage	3.3.2	Diesel	AB	Opslag in bovengrondse tank	Lekkende emballage	I	• Aaneengesloten bodemvoorziening en; • Aandacht voor geschikte en gesloten verpakking.	• Specifieke zorgplicht.	Ja	

Funtionaliteit vloervelden

VB	Vloeistofdichte bodemvoorziening
AB	Aaneengesloten bodemvoorziening
EB	Elementenbodemvoorziening
LB	Lekbak

Afkortingenlijst: