

Memo

memonummer 240530-01
 datum 30 mei 2024
 aan Klaas Roeberts Omgevingsdienst IJsselland
 van E. Maas Antea Group
 kopie T. v.d. Beek Agrifirm
 project Agrifirm – Brouwersweg 8 Dalfsen
 projectnr. 11.0571
 betreft Akoestische onderbouwing Brouwersweg 8 te Dalfsen

Naar aanleiding van de vraag van Omgevingsdienst IJsselland (in de brief van 3 mei 2024) om aanvullende informatie t.a.v. het akoestisch onderzoek Brouwersweg 8 te Dalfsen (d.d. 01-03-2024, versie 01), is in voorliggende memo nader toelichting gegeven op de uitgangspunten van het onderzoek.

UITGANGSPUNTEN VOERSILO'S

1. Opslagcapaciteit voersilo's voor gebouw 2 gewijzigd van 20 ton naar 32 ton

In het akoestisch onderzoek is voor het vullen van de voersilo's een bedrijfsduur van 40 minuten per vracht aangehouden. Deze bedrijfsduur is ruim genoeg om de voersilo's met een hogere tonnage te vullen. Deze aanvulling heeft derhalve geen invloed op de conclusie uit het onderzoek.

2. Aan de voorzijde van gebouw 7 zijn twee voersilo's aanwezig

In het akoestisch onderzoek is reeds rekening gehouden met de situering van voersilo's aan de voorzijde van gebouw 7. Omdat de voersilo's binnen de inrichting niet allen binnen één etmaal worden gevuld, is rekening gehouden met de opstelplaats van de bulkwaggen, waarin het rekenmodel wordt rekening gehouden dat de bulkwaggen één van de twee locaties zal bezoeken. De opstelplaats is gesitueerd tussen gebouw 7 en gebouw 1. Omdat de maatgevende woning op grotere afstand is gelegen van de voersilo's bij gebouw 7 dan bij gebouw 1, kan worden aangenomen dat als de voersilo's bij gebouw 7 worden gevuld, de situering van de opstelplaats worstcase is bepaald. Deze aanvulling heeft derhalve geen invloed op de conclusie uit het onderzoek.

