

Rijkswaterstaat
Afdeling vergunningverlening

[redacted]

Uw mail van : 25 juli 2023
Uw zaaknummer : RWSZ2022-00011023
Ons zaaknummer : *0652561770*
Ons kenmerk : 674260
Behandeld door : [redacted]
Doorkiesnummer : 076 564 1454
Datum : 14 augustus 2023

Onderwerp: advies watervergunning

Geachte [redacted]

Door [redacted] is bij u een aanvraag om een watervergunning ingediend d.d. 23 juni 2023 voor het maken van een horizontaal gestuurde boring onder de Bergsche Maas ter hoogte van Keizersveer te Raamsdonksveer. Bij deze aanvraag is sprake van samenloop op basis van de Waterwet. Onderling zijn Rijkswaterstaat en het waterschap overeengekomen dat Rijkswaterstaat voor deze vergunningsaanvraag als bevoegd gezag zal optreden.

U vraagt advies aan ons als waterkeringbeheerder, aangaande de bij ons in beheer en onderhoud zijnde primaire kering (P41). De werkzaamheden vinden plaats binnen de zonering van de primaire kering en vallen daarmee onder onze Keur waterschap Brabantse Delta.

Bijgevoegd is ons advies, onderbouwd met overwegingen en voorzien van voorschriften.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

[redacted]

Bijlagen: - advies

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder de Bergsche Maas en de (beschermings)zones van de primaire waterkeringen ter hoogte van Keizersveer te Raamsdonksveer in de gemeentes Geertruidenberg en Altena.

Samenloop

2. De gestuurde boring doorloopt de beheersgebieden van waterschap Brabantse Delta (primaire waterkering P 41), Rijkswaterstaat en waterschap Rivierenland. Hierdoor is de samenloopregeling uit artikel; 6.17 van de Waterwet van toepassing. Vergunningverlening en coördinatie wordt verzorgd door Rijkswaterstaat.

Wetgeving

3. Volgens artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater (Brabantse Delta)

4. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15 en 16 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
5. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
6. Het doel van beleidsregel 16 (kabels en leidingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van kabels en leidingen in het waterstaatswerk en beschermingszones van een waterkering is het voornamelijk van belang dat de waterkerende functie van de waterkering is gegarandeerd. Kabels en leidingen (waaronder drainage) zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.

Uitvoeren gestuurde boring

7. Kabels en leidingen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering.
8. De werkzaamheden vinden plaats binnen de waterkering en de beschermingszone A en B van de primaire waterkering P41.
9. De aanleg is noodzakelijk ten behoeve van de aanleg van diverse nutsvoorzieningen.
10. De leiding is ontworpen conform de eisen van de NEN 3650-serie.

11. De boring kruist de waterkering (P41) en loopt voor een deel parallel onder de kruin van deze waterkering.
12. Er is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is voor de realisatie van het tracé.
13. De nieuwe boorlijn is gekozen onder een reeds eerder vergunde en gerealiseerde boring.
14. Het intredepunt bevindt zich binnendijks buiten de beschermingszone B van de primaire waterkering.
15. Er is door de aanvrager door middel van rapportage en berekeningen aangetoond dat door de aanleg van de leiding met een gestuurde boring de waterkerende functie van de waterkering niet aangetast wordt.
16. Bij werkzaamheden voor kabels en leidingen binnen het waterstaatswerk dient te worden voldaan aan de landelijke richtlijnen en normeringen voor werkzaamheden in waterstaatwerken.
17. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

ADVIES:

Hierbij adviseren wij positief in het kader van de aanvraag van en zijn rechtverkrijgenden met betrekking tot het verlenen van een vergunning van het verbod, gesteld in artikel 3.3 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen hebben en onderhouden van kabels en leidingen door middel van een gestuurde boring;

ter hoogte van Keizersveer, kruisend met de primaire waterkering P41 in de gemeente Geertruidenberg, kruisend met de Bergsche Maas en eindigend in de beschermingszone buitendijks van de primaire waterkering in de gemeente Altena, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening 20013798BT d.d. 22-06-2023 en boorplan 2306-3770861 d.d. 23-06-2023.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones plaatsvinden.
- 3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.
- 3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
- 3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.
- 3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha).
- 3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfalt nagels en eventuele verklikpalen)

onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

- 4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Gestuurde boring kruisend met de primaire waterkering

- 8.1. Voor zover de mantelbuis met kabels en leidingen binnen de waterkering en/of beschermingszone ligt, wordt voldaan aan de NEN-normen 3650 en 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat vergunning is verleend.
- 8.2. Ter plaatse van kruisingen met dijktechnische constructies, zoals damwanden en kwelschermen, moet de bovenzijde van de boring ten minste 5,00 meter onder de onderzijde van de constructie komen te liggen.
- 8.3. Kabels en leidingen moeten binnen de zonering van de waterkering als één stuk gelegd worden.
- 8.4. De uiteinden van de mantelbuis met de daarin liggende kabels en leidingen, moet over een lengte van tenminste 0,25 meter waterdicht en zanddicht afgesloten worden met een rot- en krimp vrij materiaal (zoals flexibel synthetisch rubber).
- 8.5. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met reeds aanwezige kwelschermen en/of kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 8.6. Indien zich op enigerlei wijze een storing voordoet bij de aanvoer van boorspoeling naar het boortracé, moet de boring onmiddellijk worden gestaakt. Werkzaamheden kunnen worden hervat als de storing is verholpen.
- 8.7. Indien er sprake is van opbarsten dient de boring onmiddellijk te worden gestaakt en dient dit direct te worden gemeld bij het waterschap.