

Blad 2.1

Blad 2.2



Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Aanduiding locatie inrit
- Verkanting
- Aanbrengen asfaltverharding
- Aanbrengen rode coating (op asfaltverharding)
- Aanbrengen betonverharding 160mm
- Aanbrengen BSS KF keperverband, kleur: grijs/bruin
- Aanbrengen BSS KF keperverband, kleur: rood
- Aanbrengen BSS KF halfsteensverband, kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels trottoir 300x300x45mm, halfsteensverband kleur:
- Aanbrengen betontegels inritten 300x300x60mm, stroolagen kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels fietspad 300x300x60mm, halfsteensverband kleur:
- Aanbrengen BSS inritconstructie 4 str. KF + 1 str. DF, kleur grijs
- Aanbrengen grasbetonstenen parkeren Hydro Lineo 40, halfsteensverband
- Aanbrengen grasbetonstenen inritten Hydro Lineo 22, stroolagen
- Aanbrengen halfverharding van menggranulaat 350mm
- Aanbrengen trottoirband 180/200x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen opsluitband 80x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen scheidsband 200x200mm, kleur: grijs
- Aanbrengen inritband 200x170mm, kleur: grijs
- Aanbrengen verloopband 180/200x200 - MV, kleur: grijs
- Aanbrengen gootlaag 1 strek goottegel 300x150mm, kleur: grijs
- Aanbrengen gootlaag 2 strekken BSS KF, kleur: grijs/bruin
- Aanbrengen gootlaag 2 strekken BSS KF, kleur: rood
- Aanbrengen langsmarkering van thermoplast, 1-1 streep (0.10m)
- Aanbrengen combikolken incl. kolkaansluiting ϕ 160mm
- Aanbrengen straatkolken incl. kolkaansluiting ϕ 160mm
- Aanbrengen inspectiepuiten van beton 1000x1000mm
- Aanbrengen afzetpaaltjes VAP diamant
- Bermen (inzaaien)
- Beplantingen (door derden)
- Nieuwe bomen (door derden)
- Bestaande bomen
- Aanbrengen wortelgeleidingsscherm
- Nieuwe hagen (door derden)
- Bestaande hagen

1.0	03-12-25	PB	JVM	Eerste uitgave
Versie	Datum	Getekend	Vrijgave	Omschrijving

PROJECT: Bergerweg e.o. Einighausen