



VP1

- Aanbrengen asfaltverharding, opbouw conform dwarsprofielen
- Aanbrengen deklaag SMA-NL11-B
- Aanbrengen asfaltverharding voorzien van rode coating
- Aanbrengen DF straatbakstenen in eelbosverband op 50mm straallaag
- Aanbrengen KF straatbakstenen in keperverband op 50mm straallaag
- Aanbrengen DF straatbakstenen in halfsteensverband op 50mm straallaag
- Bestaande elementenverharding herstraten
- Aanbrengen SoliDrain Connect 100 platen van Swaans o.g. op 50mm legbedsubstraat
- Aanbrengen groenvoorziening
- Aanbrengen geleideband 50/200x250mm in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen RWS-band 110/220x200mm in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband 60x200mm in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband 100x300mm in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband 200x200mm in betonspecie, kleur grijs
- VB1: Verloopband 180/200x200mm naar 50/200x200mm in betonspecie, kleur grijs
- VB2: Eindverloopband 50/200x200mm in betonspecie, kleur grijs
- VB3: Verloopband 50/200x200mm naar 200x200mm in betonspecie, kleur grijs
- VB4: Verloopband 110/220x200mm naar 200x200mm in betonspecie, kleur grijs
- VB5: Inritverloopband 180/200x200mm
- Aanbrengen 1-1 markering van thermoplast
- Aanbrengen taludmarkering van thermoplast
- SK: Eendelige straatkolk 450x300mm P-line S 1300/80 GB1 incl. Ø125mm PVC kolkafsluiting
- CK: Eendelige combikolk 450x450mm P-line ST 4545/90-5/20 GB1 incl. Ø125mm PVC kolkafsluiting
- CK2: Eendelige combikolk 450x450mm P-line ST 1290/90-18/20 GB1 incl. Ø125mm PVC kolkafsluiting
- Aanbrengen 5-streks schipgoot van KF betonstraatstenen in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen 5-streks molgoot met 7mm holling van KF betonstraatstenen in betonspecie, kleur grijs
- Aanbrengen puldeksel in elementenverharding type P SOLO S AME 600/24 van SVA o.g.
- Aanbrengen puldeksel in asfaltverharding type 600 RM/76 HTR D400 van SVA o.g.
- Kadastrale grens
- Aanbrengen haag door derden
- Nieuwe hoogte
- Aanbrengen rood-witte afzetpaal
- Bestaande elektrakast
- Afschot
- Aanbrengen nieuwe boom
- Bestaande boom
- Inrit
- Bestaande lichtmast herplaatsen
- Nieuwe lichtmast
- Bestaande lichtmast handhaven

