

RijswijkBuiten - Boring persleidingen Lange Kleiweg publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	waterschap Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden Gebruik maken van een waterstaatswerk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260409 00823 000 (ingediend op 09-04-2026)

Project

Naam van dit project

RijswijkBuiten - Boring persleidingen Lange Kleiweg

Projectomschrijving

Als onderdeel van het project RijswijkBuiten dient de vuilwaterleiding in Pasgeld-West aan te worden gesloten op het gemeentelijk rioolstelsel aan de Jaagpad-Lange Kleiweg. Deze aansluiting wordt gerealiseerd via een persleiding (HDD-boring) onder de Lange Kleiweg. Hierbij wordt het vuilwaterstelsel aangesloten op een bestaande put. Het uittredepunt van de boring ligt net buiten de beschermingszone van de waterkering, maar de aansluiting tussen het uittredepunt en het rioolstelsel vindt wel plaats binnen de beschermingszone en kernzone van de waterkering. Dit geldt ook voor de werkerreinen en het uitlegtracé van de persleiding.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

RijswijkBuiten - Boring persleidingen Lange Kleiweg

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie

ARCADIS Nederland B.V.

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

09036504

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

001830041

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Amsterdamseweg

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

13

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

6814CM

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Arnhem

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer**Naam van de organisatie**

Gemeente Rijswijk

*Vooraf ingevuld antwoord.***KVK-nummer**

50681044

*Vooraf ingevuld antwoord.***Vestigingsnummer**

-

RSIN

001527812

*Vooraf ingevuld antwoord.***Straatnaam**

Generaal Spoorlaan

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisnummer**

2

*Vooraf ingevuld antwoord.***Huisletter**

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2283GM

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaatsnaam**

Rijswijk

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactgegevens van de initiatiefnemer****Naam van contactpersoon of afdeling**

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het parse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Het uittredepunt van de HDD-boring voor de persleiding vindt net buiten de beschermingszone van de waterkering plaats. Wel wordt vervolgens binnen de beschermingszone van de waterkering een rioolpersleiding aangebracht die via een nieuwe woelput aansluit op het bestaande rioolstelsel. De woelput wordt via een vrijvalleiding aangesloten op de bestaande inspectieput. De werkzaamheden binnen de beschermingszone van de waterkering worden door middel van open ontgraving uitgevoerd. Zie voor details de tekening in de bijlage.

Geef de verwachte startdatum.

06-07-2026

Geef de verwachte einddatum.

28-08-2026

Wat legt u aan of verwijdert u?

Leiding

Geef de aanlegwijze of verwijderwijze van de leiding(en) en/of mantelbuis tijdens de werkzaamheden.

Open ontgraving

Welk type leiding legt u aan of verwijdert u?

Afvalwaterleiding

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Ten behoeve van de HDD-boring worden binnen de beschermingszone en kernzone van de kering werkerreinen ingericht voor de boring en voor het lassen van de persleiding. Ook het uitlegtracé van de leiding bevindt zich in de beschermingszone en kernzone. Daarnaast vinden

werkzaamheden plaats, zoals het opbreken van asfaltverharding en het toepassen van sleufbekisting. Zie voor de details de tekeningen in de bijlagen.

Geef de verwachte startdatum.

06-07-2026

Geef de verwachte einddatum.

28-08-2026

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bijlagen

Kabel, leiding of mantelbuis aanleggen, aanpassen en houden

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
WHH-67-Boring Lange Kleiweg-HDD2.pdf	Nee

Voeg een technische tekening toe met het dwarsprofiel van het tracé ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Document	Vertrouwelijk
WHH-67-Boring Lange Kleiweg-HDD2.pdf	Nee

Bij een gestuurde boring die de waterkering kruist: voeg een boorplan toe met een beschrijving van de boring en het in- en uitredepunt bepaald volgens de NEN 3650-serie.

Geen documenten.

Bij het onderlangs kruisen van primair water: geef aan hoe u voldoet aan de criteria in de NEN 3650-serie en NEN 3651.

Geen documenten.

Gebruik maken van een waterstaatswerk

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
WHH-67-Boring Lange Kleiweg-HDD2.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe met daarop de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
WHH-67-Boring Lange Kleiweg-HDD2.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Geen documenten.

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Geen documenten.