

## Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

*Voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in een primaire waterkering ter plaatse van de Beersteeg 7 en Gamerschedijk te Zaltbommel*

**Ons kenmerk**  
313545/664175

**DSO kenmerk**  
202512601515

**Datum**  
30 april 2026

**Vergunning opgesteld door**



### Aandachtspunten

- Lees de voorschriften goed door
- Meld op tijd de start van de werkzaamheden

*sterke dijken  
schoon water*



## Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit.....	3
1.1	De aanvraag .....	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	4
2.1	Algemene voorschriften.....	4
2.2	Specifieke voorschriften .....	4
Hoofdstuk 3	Overwegingen .....	7
3.1	Aangevraagde activiteiten .....	7
3.2	Toetsingskader en beleid .....	7
3.3	Overwegingen .....	7
3.4	Conclusie .....	8
Hoofdstuk 4	Aanvullende informatie.....	9
4.1	Zorgplicht .....	9
4.2	Aandachtspunten.....	9
4.3	Afschriften.....	9
4.4	Leges .....	9
Hoofdstuk 5	Procedure en bezwaar .....	10
5.1	Gevolgde procedure .....	10
5.2	Bezwaar.....	10

## Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

### 1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in een primaire waterkering ter plaatse van Beersteeg 7 en Gamerschedijk te Zaltbommel.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk DSO 2025121601515
- Ingekomen op 16 december 2025 en ingeboekt onder nummer 313545
- Aangevuld op 10 april 2026.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

### 1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.7.15 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland voor:  
het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone ter plaatse van de Beersteeg 7 en Gamerschedijk te Zaltbommel;
2. de volgende bijlage deel te laten uitmaken van deze vergunning:  
- Vergunningstekening, versie 1 van 16 december 2025;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Hoofdstuk 2 Voorschriften

### 2.1 Algemene voorschriften

1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted].
2. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
3. Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijgevoegde Vergunningstekening, versie 1 van 16 december 2025.  
Als op de bijlage door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de bijlage(n) staat aangegeven.
6. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.

Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

#### Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

7. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
8. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
9. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

### 2.2 Specifieke voorschriften

#### Het leggen van een kabel dijkkrusend door middel van een open ontgraving in de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones

10. Binnen de op de tekening aangegeven kaders is voor uitvoering Schriftelijke goedkeuring van de toezichthouder [redacted] vereist.

- Minimaal 2 weken vóór de start van de werkzaamheden levert de vergunninghouder een plan van aanpak ter goedkeuring aan de toezichthouder. Het plan van aanpak bevat minimaal **de dijkpalen én:**
  - De bevestiging dat alle werkzaamheden op de gevraagde locatie zullen plaatsvinden en de vergunningsvoorschriften/meldingsvoorschriften niet strijdig zijn met de uitvoeringswijze.
  - Een gedetailleerde werkplanning van de diverse werkfasen.
  - Informatie over de toe te passen uitvoeringsaspecten en- wijzen gedetailleerd per locatie.
  - Een vastgestelde wijze waarop de controles (van bijvoorbeeld kwelschermen, lasverbindingen, te gebruiken muddrukken en sterkte- en dichtheidsproeven) worden uitgevoerd en geregistreerd.
  - Afspraken over het aanwezig zijn van een toezichthouder van het waterschap bij de in het besluit met rode rechthoeken/vierkanten aangegeven risicovolle aanleg;
  - Afspraken over de wijze en inhoud van de opleveringsrapportage die na het afronden van de werkzaamheden aan de toezichthouder moet worden toegezonden.
  - Pas na schriftelijk akkoord van de toezichthouder op het plan van aanpak mag er worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
  - De toezichthouder moet er plaatse zijn geweest én moet goedkeuring hebben gegeven om de sleuf te dichten.
11. Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
  12. Op plaatsen waar de kabel (gedeeltelijk) de waterkering kruist, moet deze uit één stuk bestaan.
  13. De kabel moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag onderin maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
  14. Waar de kabel de buitenkruinlijn van de waterkering kruist, moet een kwelscherm worden aangebracht met een minimale afmeting van 0,50 meter rondom de kabel.
  15. Het ontwerp van het kwelscherm moet voldoen aan de bij dit besluit behorende principetekening 1 kwelschermen.
  16. De sleuf moet worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter worden verdicht tot een proctordichtheid van 95% van de ongeroerde naastliggende grond. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
  17. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

18. Mocht de kabel functieloos worden, dan moet dat gemeld worden aan het college van dijkgraaf en heemraden en de kabel moet verwijderd worden.

### Het leggen van een mantelbuis in de beschermingszone van de waterkering

19. Binnen de op de tekening aangegeven kaders is voor uitvoering Schriftelijke goedkeuring van de toezichthouder [REDACTED] vereist.
- Minimaal 2 weken vóór de start van de werkzaamheden levert de vergunninghouder een plan van aanpak ter goedkeuring aan de toezichthouder. Het plan van aanpak bevat minimaal **de dijkpalen én:**
  - De bevestiging dat alle werkzaamheden op de gevraagde locatie zullen plaatsvinden en de vergunningsvoorschriften/meldingsvoorschriften niet strijdig zijn met de uitvoeringswijze.
  - Een gedetailleerde werkplanning van de diverse werkfasen.
  - Informatie over de toe te passen uitvoeringsaspecten en- wijzen gedetailleerd per locatie.
  - Een vastgestelde wijze waarop de controles (van bijvoorbeeld kwelchermen, lasverbindingen, te gebruiken muddrukken en sterkte- en dichtheidsproeven) worden uitgevoerd en geregistreerd.
  - Afspraken over het aanwezig zijn van een toezichthouder van het waterschap bij de in het besluit met rode rechthoeken/vierkanten aangegeven risicovolle aanleg;
  - Afspraken over de wijze en inhoud van de opleveringsrapportage die na het afronden van de werkzaamheden aan de toezichthouder moet worden toegezonden.
  - Pas na schriftelijk akkoord van de toezichthouder op het plan van aanpak mag er worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
  - De toezichthouder moet er plaatse zijn geweest én moet goedkeuring hebben gegeven om de sleuf te dichten.
20. Bestaande kabels en/of leidingen in eigendom van de vergunninghouder (inclusief rechtvoorgangers) die buiten gebruik zijn of n.a.v. deze vergunning buiten gebruik worden genomen, moeten volledig worden verwijderd en worden afgevoerd uit de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones.
21. Het boorgat rondom de toe te passen (raket)persing moet worden afgedicht met drillgrout, bedoeld om elastisch af te dichten en op te stijven. Drillgrout moet in de mengverhouding conform specificatie leverancier worden aangemaakt en de uitvoeringsmethode moet zo zijn dat de best mogelijke afdichting in de kruising wordt behaald.
22. Bij een afwijking groter dan 20cm in de diepterichting ten opzichte van het ontwerp of in het geval van een mislukte persing wordt het werk gestaakt en wordt er contact opgenomen met de toezichthouder.
23. Van de uitgevoerde persing moet een fotoverslag worden aangeleverd van de ontgraving, het aanbrengen van de persing en de afdichting van de persing.

## Hoofdstuk 3 Overwegingen

### 3.1 Aangevraagde activiteiten

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden in een primaire waterkering ter plaatse van Beersteeg 7 en Gamerschedijk te Zaltbommel.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### 3.3 Overwegingen

Ten aanzien van:

#### Kabels, leidingen en riolering

- Er is bij het beoordelen van de aanvraag gebleken dat er (voor de waterkering) risicovolle werkzaamheden aan kabels en/of leidingen plaats zullen vinden.
- Deze werkzaamheden willen wij daarom nauwkeurig volgen en er zijn daarom extra voorschriften opgenomen in dit besluit.
- Op de tekening behorend bij dit besluit is aangegeven welke locatie(s) het betreft.
- De locatie(s) waarvoor de extra voorschriften gelden is/zijn aangeduid met een kader "Schriftelijke goedkeuring toezichthouder [REDACTED] vereist (voor plan van aanpak en uitvoering)".
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen' van de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Aanvrager heeft op verzoek van het waterschap de aanvraag dusdanig aangepast dat de kruising van de waterkering (Gamerschedijk) in open ontgraving plaatsvindt en zonder mantelbuis.
- Onder de Beersteeg (onderweg van de Gamerschedijk) wordt de kabel nog wel aangelegd in een mantelbuis door middel van een persing.
- De kruising van de Beersteeg vindt plaatst in de beschermingszone van de waterkering.
- In het huidige beleid is aangegeven dat kabels en leidingen in de waterkering en bijbehorende beschermingszone in open ontgraving moeten worden aangelegd.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregels kunnen rechtvaardigen.
- Wij zijn voornemens het beleid op dit punt binnen afzienbare tijd te verruimen.
- Op grond van dit nieuwe beleid zou de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wel kunnen worden verleend.
- De aanvrager zou in dit geval dus door een strikte toepassing van de huidige beleidsregel onevenredig in zijn belangen worden geschaad.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat er geen bezwaren zijn om te anticiperen op het nieuwe beleid.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de in hoofdstuk 2 genoemde voorschriften worden nageleefd.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie

### 4.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

### 4.2 Aandachtspunten

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de bevoegde gezagen en/of belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

Provincie Utrecht - dempen oppervlaktewaterlichaam

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

### 4.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:



### 4.4 Leges



## Hoofdstuk 5 Procedure en bezwaar

### 5.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

### 5.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift<sup>1</sup> indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

#### *Wilt u schriftelijk bezwaar maken?*

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland  
Postbus 599  
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

#### *Wilt u digitaal bezwaar maken?*

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier ([www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit](http://www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit)). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website ([www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl)) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

---

<sup>1</sup> op grond van artikel 7:1 van de Awb