Verhard oppervlak trayvelden

Betonverharding trayveld	2 727	m²
Netto trayveld	19 892	m²
Overige verharding	0	m²
Totaal	**22 619**	**m²**

HNO-buffer trayvelden

Rekenregel;	Verhard oppervlak	*	(gevoeligheidsfactor * 600 m³/hectare)
=	22 619 m²	*	(1.00 * 600 m³/hectare)
Totaal benodigd;	**1 357 m³**		

Opvang drianwater

Benodigd trayvelden;				
Rekenregel capaciteit;	Teeltoppervlak	*	500 m³/hectare	(gelijk aan 50mm/m²)
=	22 619 m²	*	500 m³/hectare	
=	1 131 m³			
Rekenregel First-Flush;	Teeltoppervlak	*	30 m³/hectare	(gelijk aan 3mm/m²)
=	22 619 m²	*	30 m³/hectare	
=	68 m³			
Benodigd trayvelden;	1 199 m³			
Totaal benodigd;	**1 199 m³**			

TRAYCON INFRA METING B.V.

MTS Buiks
Aanleg trayveld Kruispad

gewijzigd	omschrijving
04-12-2025	Situatie trayveld
07-03-2026	Situatie trayveld

getekend door	[redacted]	schaal	1:500
gecontroleerd door		formaat	A1 (841 x 597)
status Concept	versie S02	tek nr. 07-03-2026	