

Plangebied tijdelijke woonunits

Bestaande verharding		Nieuwe verharding	
	m2		m2
Parkeerplaatsen	893	Woonunits	897 Gebouw totaal 1011 - 114 op bestaande rijbaan
Stelconplaten	793 190x hele, 14x halve	Klinkerverharding bij woonunits	208
Voetpad	14	Klinkerverharding tussen stelconplaten	125
		Stelconplaten	250 61x hele, 3x halve
		Fietsparkeerplaats	58
		Pad binnentuin halfverharding (50%)	15
		Pleintje moestuin halfverharding (50%)	5
		Kas moestuin	13,5
		Parkeren	250 20 st. 20 * 12,5 = 250
		waarvan halfverharding (50%)	-90 20 * 9 = 18 (180 * 0,5 = 90)
		Trafohuisje	22,5
Totaal	1700 m2		1754 m2

Balans 54 toename

Norm wadi (peilstijging 0,3 m) 54 * 0,0664 = **3,5856 m3**
 3,5856 / 0,3 = 11,952 m2

Plangebied tijdelijke woonunits

Te compenseren wadi		Nieuwe wadi	
	m2		m2
Wadi langs Bellweg	38 bodem 12,15 talud (50%)	Wadi in binnentuin uitbreiden	87 bodem 26 talud (50%)
			52
Kleine wadi in binnentuin	24,5 bodem 10,95 talud (50%)		
Totaal m2	85,6 m2	Totaal m2	113 m2
Norm wadi (peilstijging 0,3 m)		Norm wadi (peilstijging 0,3 m)	
Totaal m3	25,68 m3	Totaal m3	33,9 m3
			> ruimschoots voldoende

