

Gemeente Raalte

t.a.v. [redacted]

Postbus 140

8100 AC Raalte

Zwolle, 20 april 2026

Kenmerk: 018.26

Betreft: advies landschappelijke inpassing zonnepark Energielandgoed Raalte

Geachte [redacted]

In het kader van de aanvraag zonnepark Energielandgoed Raalte aan de Hondemotsweg en Stobbenbroekerweg heeft u ons gevraagd om te adviseren over wijzigingen die zijn gedaan in het ontwerp landschappelijke inpassing naar aanleiding van zienswijzen.

De wijzigingen betreffen een verandering in veld 1 (verschuiving rij knotwilgen) en veld 3 (loskoppelen poel), hogere beheerhoogte van aanplant binnen het hekwerk. In het huidige ontwerp is het onderscheid in o.a. patrijzenhaag, struweel en wintergroene haag duidelijker geworden zodat hierover ook beter advies kan worden gegeven in relatie tot de inpassing in het landschap.

U vraagt ons het advies te beperken tot de beoordeling van de omvang en inpassing in het landschap waarbij aan de criteria en uitgangspunten van uw beleid *Richtlijnen zonneparken in de gemeente Raalte 2.0 (2021)* wordt getoetst.

Dit advies, op vraag naar aanleiding van zienswijzen, is een aanvulling op onze eerdere adviezen. Wij concluderen dat de voorgestelde wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben voor de landschappelijke inpassing. Wij lichten dit toe.

Aan de Stadsmuur 79-83
Postbus 531, 8000 AM Zwolle
038 – 4213257
mail@hetoversticht.nl
www.hetoversticht.nl


KvK 40059486
BTW NL0026.45.440.B01
IBAN NL47RABO0184885671

ADVIES

Wijziging veld 1

Op verzoek van het waterschap is aangegeven dat de rij knotwilgen niet “langs de perceelgrens” maar “parallel met de sloot of perceelgrens” moet worden aangeplant zodat er voldoende ruimte voor het beheer van de watergang vrij blijft (schouwpad van 5 meter). Landschappelijk gezien zal deze ‘verschuiving’ geen negatieve impact hebben op de inpassing van het veld. De rij met knotwilgen, passend bij het weteringen landschap, blijft landschappelijk gezien gekoppeld met de watergang die voor de ontginning als lijn bepalend is.

De rij met knotwilgen zal samen met de aanplant aan de zuidoostzijde de panelen aan het zicht onttrekken. Door bladval van de inheemse soorten zal het zicht in de winter meer transparant zijn. Echter door de breedte van de aanplant, met meerdere rijen struiken, zullen ook de kale struiken het zicht op de panelen op termijn wegnemen. Door de wijze van beheer worden de struiken compacter en dichter qua takstructuur.



De verschuiving van de rij knotwilgen langs de watergang vanwege vereisten van beheer (schouwpad) heeft landschappelijk gezien op de inpassing van veld 1 geen negatieve gevolgen.

Wijziging veld 3

Op verzoek van het waterschap ligt de poel in dit inpassingsplan los van de sloot. Dit is met name een begrijpelijke voorwaarde vanuit ecologie en water waarin stromend water en stilstaand water wordt gescheiden. Landschappelijk gezien heeft het loskoppelen weinig negatieve impact.



Inpassing veld 3, optie kruidrijk landschap, poel en struweel.

Poel los van sloot (uitsneden bron: landschappelijk inpassingsplan, februari 2026).

Wijziging alle velden aanpassing hoogte kruidrijke vegetatie nabij de installaties.

Vanuit veiligheidsoverweging is overeengekomen dat in een zone van 2,50 meter rond de omvormers, trafo's en batterijen, de hoogte van het kruidrijke gras maximaal 30 centimeter mag bedragen. De kruidrijke vegetatie buiten deze zones kan wel hoger zijn. Deze wijziging heeft landschappelijk een meerwaarde ten opzichte van het eerdere plan.

Wij hopen dat dit advies over de impact van wijzigingen op de landschappelijke inpassing naar aanleiding van zienswijzen beantwoording geeft op uw vraag.

Met vriendelijke groet,



Landschapsarchitect, ervenconsulent