

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-26-148149/D-26-213769



1 Procedure

Datum vergunning: 15 juli 2026
Datum aanvraag: 28 mei 2026
Verzoeknummer: 2026052802088
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Aanvrager: Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam
Locatie activiteit: Hudsonstraat 129, 3025 CE Rotterdam
Projectnaam: Hudsonstraat herinrichting
Referentiecode: Hudsonstraat herinrichting

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil een kleinschalige herinrichting van de buitenruimte in combinatie met een grootschalige rioolvervanging uitvoeren ter plaatse van de Hudsonstraat in Rotterdam. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk de zone waterstaatswerk, de ruimtelijke reserveringszone en de beschermingszone buitenwaarts van de Delflandsedijk. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten in de zone waterstaatswerk, de ruimtelijke reserveringszone en de beschermingszone buitenwaarts van de Delflandsedijk. Leggervak: DD14-2:

- Leiding aanleggen, aanpassen en houden;
- Leiding weghalen;
- Lichtmasten aanbrengen en houden;
- Lichtmasten verwijderen.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2025);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de

Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.4 en 4.5 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
 - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren;
 - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd;
 - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde;
 - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven;
 - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen;
 - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

3.3.2 Beoordelingsregels Delflandsedijk

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk of het aanbrengen van beplanting in, op, over of onder de Delflandsedijk of bijbehorende ruimtelijke reserveringszone wordt in acht genomen dat sprake is van een zwaarwegend belang.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk of het aanbrengen van beplanting in, op, over of onder de Delflandsedijk of bijbehorende ruimtelijke reserveringszone voor een reeds lopend project dat expliciet genoemd is in de op 2 september 2025 door dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland vastgestelde brief aan de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.
3. Het bepaalde in artikel 4.4 eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Waterveiligheid

In verband met de slechte staat van onderhoud worden twee bestaande rioolleidingen in de Hudsonstraat vervangen. Het gaat om een betonnen leiding verlopend van ø 400/600

mm tot ø 800/1200 mm. Deze leiding ligt in de zone waterstaatswerk. De andere leiding betreft een betonnen leiding ø 400 mm. Deze leiding ligt in de beschermingszone buitenwaarts. De leiding in de zone waterstaatswerk wordt op dezelfde plaats vervangen door een betonnen leiding verlopend van ø 500 mm tot ø 1000 mm. De leiding in de beschermingszone buitenwaarts zal in verband met de aanwezigheid van grote bomen niet worden verwijderd. De te handhaven leiding zal worden opgevuld met Dämmer. In plaats daarvan wordt een nieuwe Drainage Infiltratie Transport (DIT) leiding ø 400 mm aangelegd in de zone waterstaatswerk in dezelfde sleuf als de rioolleiding.

Een DIT-riool is een geperforeerde buis die regenwater afvoert naar het oppervlaktewater. Daar waar grote wisselingen in de grondwaterstand zijn, kan een DIT-riool ervoor zorgen dat de pieken in grondwaterstanden (hoog en laag) worden afgevlakt. Door het vervangen van de oude riolering ter plaatse neemt de kans op grotere wisselingen in de grondwaterstand toe vandaar de keuze om een DIT-riool aan te leggen. Het gaat om een drukloze leiding. Door de aanleg van de leiding worden geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering verwacht. Er is ook geen extra risico voor piping. Daarnaast is er ter plaatse een groot voorland aanwezig.

De werkzaamheden vinden in open ontgraving plaats. Daarbij is voor de riolering de maximale ontgravingsdiepte ca. 2,50 m-mv. De bestaande wegverhardingen zullen binnen het project worden vervangen en aangepast. Na aanbrengen van de leidingen wordt het maaiveld boven het profiel van vrije ruimte gelegd zodat er geen extra werkzaamheden zijn voor beheer en onderhoud. Door het bovenstaande kan worden gesteld dat de verstoring zo minimaal mogelijk wordt gehouden en het effect op de stabiliteit en het waterkerend vermogen verwaarloosbaar is.

De lichtmasten staan in de zone waterstaatswerk van de Delflandsedijk. De bestaande lichtmasten worden verwijderd en vervangen door nieuwe masten op nagenoeg dezelfde locaties. De lichtmasten worden ingegraven maar zijn niet voorzien van een fundering. Hierdoor wordt het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de Delflandsedijk niet aangetast

Gezien het maatschappelijke en daarom zwaarwegende belang van het vervangen van de rioolleidingen en lichtmasten en het feit dat het overige deel van deze voorzieningen al aanwezig zijn binnen het waterstaatswerk van de Delflandsedijk, kan er worden ingestemd met het vervangen van de rioolleidingen en lichtmasten binnen het waterstaatswerk en het profiel van vrije ruimte van de Delflandsedijk. Er vindt geen achteruitgang van de bestaande situatie plaats.

Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt er voldaan aan de in de Waterschapsverordening onder 3.3.1 benoemde beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken a. tot en met f. en onder 3.3.2 benoemde beoordelingsregels Delflandsedijk 1 tot en met 3. Tevens wordt er voldaan aan de voorwaarden onder hoofdstuk 2.2 en 2.4 van de Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk.

Waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie

De aspecten waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie zijn niet verder beoordeeld, aangezien de werkzaamheden niet plaatsvinden in of boven oppervlaktewater waarover Hoogheemraadschap van Delfland bevoegd gezag is.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Waterschapsverordening Delfland](#).

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving

nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.

3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen, droogte of een buitenwaterstand van $\geq$ NAP +2,50 m mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de Delflandsedijk.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3 Werken

4.3.1 Leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage van de rioolleiding moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De rioolleiding moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 2,35 m onder het maaiveld.
3. De DIT-leiding moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 2,45 m onder het maaiveld.
4. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan voor de uitvoering van de werkzaamheden strikt noodzakelijk en niet dieper worden gemaakt dan 0,20 m onder de aanlegdiepte;
 - moet direct na het leggen van de leidingen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
5. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd die aan het einde van de werkdag gedicht zijn.
6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
7. De DIT-leiding moet worden uitgevoerd als
8. Leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
9. De te handhaven betonnen leiding $\varnothing$ 400 mm moet volledig worden gevuld met Dämmer of een ander daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. Hierbij moet verontreiniging van de omgeving worden voorkomen.
10. De houder behoudt de plicht de leiding die achterblijft in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
11. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

4.3.2 Lichtmasten

1. De lichtmasten moeten op de locaties worden geplaatst, zoals op de bij deze vergunning behorende tekening is aangegeven.
2. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan strikt noodzakelijk.
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam, voor het in de zone waterstaatswerk en de ruimtelijke reserveringszone van de Delflandsedijk:
- verwijderen en aanleggen en hebben van een rioolleiding en een DIT-leiding;
 - verwijderen en plaatsen en hebben van lichtmasten.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- tekening 'Hudsonstraat, Riolering te verwijderen en nieuwe situatie deel 1', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-01-RI-001, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Hudsonstraat, Riolering te verwijderen en nieuwe situatie deel 2', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-01-RI-002, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Hudsonstraat, Riolering te verwijderen en nieuwe situatie deel 3', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-01-RI-003, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Hudsonstraat, Riolering te verwijderen en nieuwe situatie deel 4', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-01-RI-004, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Hudsonstraat, Riolering te verwijderen en nieuwe situatie deel 5', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-01-RI-005, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Openbare verlichting te verwijderen en nieuwe situatie deel 1 en 2', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-WE-OV-001, versie a, d.d. 19-03-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Openbare verlichting te verwijderen en nieuwe situatie deel 3, 4 en 5, tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-WE-OV-002, versie a, d.d. 19-03-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Openbare verlichting te verwijderen en nieuwe situatie deel 6, tekeningnummer: IB-2025-0514-T-DO-WE-OV-003, versie a, d.d. 19-03-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Wegenbouw te verwijderen en nieuwe situatie deel 1', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-BO-WE-VH-001, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Wegenbouw te verwijderen en nieuwe situatie deel 2', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-BO-WE-VH-002, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Wegenbouw te verwijderen en nieuwe situatie deel 3', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-BO-WE-VH-003, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Wegenbouw te verwijderen en nieuwe situatie deel 4', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-BO-WE-VH-004, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Wegenbouw te verwijderen en nieuwe situatie deel 5', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-BO-WE-VH-005, versie a, d.d. 07-04-2026;
 - tekening 'Bospolder Hudsonstraat, Wegenbouw te verwijderen en nieuwe situatie deel 6', tekeningnummer: IB-2025-0514-T-BO-WE-VH-006, versie a, d.d. 07-04-2026;

- tekening 'Hudsonstraat Tekening t.b.v. Waterschap', tekeningnummer:
IB-2024-0299-T001, versie a, d.d. 24-092025.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep stuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [Leges en legesverordening Delfland - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://www.hhdelfland.nl/legesverordening-Delfland).

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.