

Veiligheidsplan – Kappen boom

Meeuwenlaan 124

Projectomschrijving

Het project betreft het verwijderen van één boom in de binnentuin, ter plaatse van de toekomstige patio. In dit gedeelte van de tuin vinden bouwwerkzaamheden plaats en wordt de indeling van het perceel aangepast. De boom staat in het midden van de werkruimte, waardoor uitvoering van de werkzaamheden niet veilig en niet praktisch mogelijk is.

Reden van kap

De boom moet worden verwijderd omdat er onvoldoende is voor de geplande bouwwerkzaamheden. Daarnaast belemmert de boom de nieuwe indeling van de tuin en de aanleg van de patio. Om de verbouwing veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de boom wordt verwijderd.

Veiligheidsplan voor het verwijderen van de boom

Het verwijderen van de boom wordt uitgevoerd door een professionele hovenier. De boom wordt in delen verwijderd, waarbij takken gecontroleerd en veilig naar beneden worden geleid. Hiermee wordt schade aan het tuinhuis, de erfafscheiding, leidingen en omliggende bebouwing voorkomen.

Tijdens de werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van passende beschermingsmiddelen en wordt de werkruimte afgezet waar dit nodig is, zodat de werkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden.

Rol van de aannemer tijdens de bouwfase

Tijdens de bouwfase zal er meer ruimte beschikbaar zijn om de boom te kappen doordat delen van de tuin worden vrijgemaakt voor de werkzaamheden. De aannemer die de bouwwerkzaamheden uitvoert, zal het verwijderen van de boom meenemen in de planning en zorgen dat er voldoende werkruimte is voor de hovenier. Hierdoor kan de kap op een controleerbare, veilige en efficiënte manier plaatsvinden.