Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539377260
DSO-nummer:	2026021201553
Indieningsdatum:	12 februari 2026
Beslistermijn verlengd	13 mei 2026

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (het tijdelijk onttrekken van grondwater) ter plaatse van omgeving Vonderweg te Eindhoven (Emmasingelkwadrant).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet, Waterschapsverordening De Dommel 2024, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening De Dommel 2024 te verlenen aan Wijnen Bouw Someren B.V. te Someren voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen van een kelder onder een nieuw te realiseren appartementengebouw ter plaatse van Vonderweg te Eindhoven;

2. dat voor de aangevraagde onttrekking van grondwater geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;

3. de vergunning te verlenen voor een periode van 40 weken, gerekend vanaf de start van de onttrekking;

4. aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Onttrekken van grondwater

3. De hoeveelheid te onttrekken grondwater mag niet meer bedragen dan:

Fase	Omschrijving	Maximaal debiet (m^3/u)	Periode (weken)
1	Grondwerk en kelder-2	35	12
2	Poeren -1 niveau	30	10
3	Keldervloer -1	20	8
4	Wanden en dek	15	10
	Totaal		40

4. Vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand tot maximaal 0,5 meter dieper dan de ontgraving:

Fase	Omschrijving	Maximale verlaging (m-NAP)	Maximale verlaging (m-mv)
1	Grondwerk en kelder-2	11,5	5,8
2	Poeren -1 niveau	11,5	4,3
3	Keldervloer -1	12,7	3,1
4	Wanden en dek	13,3	2,5

5. Vergunninghouder beperkt te allen tijde de duur van de bemaling zoveel mogelijk en verlaagt de grondwaterstand niet verder dan strikt noodzakelijk is.
6. Tijdens het onttrekken dient vergunninghouder de lokale grondwaterstand te monitoren met behulp van peilbuizen.
7. De peilbuizen moeten worden geplaatst volgens de geldende NEN-normen op het moment van afgeven van de Omgevingsvergunning.
8. Minimaal 3 weken voorafgaande aan de grondwateronttrekking wordt een nul-meting van de grondwaterstand uitgevoerd en geregistreerd.
9. De grondwaterstand en stijghoogte in de peilbuizen, als bedoeld in bovenstaande voorschriften moeten volgens NEN 5766 en het BAL (Besluit activiteiten leefomgeving) art 6.37.a, worden bepaald en zijn te allen tijde beschikbaar op de onttrekkingslocatie.
10. De peilbuizen dienen te worden geplaatst volgens de aanvraag.
11. Vergunninghouder meet en monitort de grondwaterstanden tot 3 maanden na het einde van de onttrekking of totdat de grondwaterstand is hersteld.

Opname bebouwing

1. Voor aanvang van de grondwateronttrekking moeten alle zettingsgevoelige bebouwingen binnen de 0,50 meter verlagingscontour door vergunninghouder fotografisch, op beeldband (video) of door middel van een beschrijving worden vastgelegd. Dit moet door een onafhankelijk en daartoe gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. De

verslaggeving met beeldmateriaal moet een goed beeld van de bouwkundige constructieve staat geven waarbij alle visueel waarneembare schades zowel inwendig als uitwendig van de panden worden vastgelegd.
2. Zettingsgevoelige bebouwing moeten worden voorzien van hoogte bouten.
3. Het opname rapport dient te allen tijde op de onttrekkingslocatie/bouwplaats ter inzage- en voorhanden te zijn voor de toezichthouders van Waterschap De Dommel.
4. Bij constatering van (mogelijke) verzakking als gevolg van de grondwateronttrekking dienen direct maatregelen getroffen te worden om de schade te voorkomen of te beperken. Voorts dient het waterschap terstond geïnformeerd te worden.

Openbaar groenvoorziening

Vergunninghouder treft mitigerende maatregelen als sprake is van een negatief effect (verdroging) op het (openbaar) groen.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 19 augustus 2026 digitaal ondertekend door:



Aanvraag

Voor deze activiteit is volgens artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.

De aanvraag gaat over het tijdelijk onttrekken van grondwater, met een maximaal debiet van 35 m^3 per uur, gedurende een periode van 40 weken (verdeeld over 4 fasen), ter plaatse van de Vonderweg te Eindhoven (Emmasingelkwadrant).

Toetsing

Wettelijk kader
De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in nadere regelgeving die bij de Omgevingswet hoort, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Waterschapsverordening De Dommel 2024
De Waterschapsverordening De Dommel 2024 bepaalt voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is.

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024. De wateractiviteit is getoetst aan Beleidsregel 22 (Grondwater) van Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het project betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater, met een maximum debiet van 35 m^3 per uur, ter plaatse van Vonderweg te Eindhoven. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Eindhoven, sectie D, nummers 3365, 3867, 3380 en 3881.

Deze grondwateronttrekking ligt niet binnen een Attentiegebied en of Beschermd gebied.

Het terrein ter plaatse van de grondwateronttrekking bevindt zich op een maaiveldhoogte van circa 17,0-17,3 m+NAP. In de aanvraag is een grondwaterstand van 15,8 m+NAP gebruikt als uitgangpunt voor de berekening van de hoeveelheden te onttrekken grondwater en de onttrekkingsduur.

Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden is een verlaging noodzakelijk tot circa 9,94 m+NAP.

De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt 15,1 m+NAP en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt 15,8 m+NAP.

Het maximaal aangevraagde onttrekkingsdebiet bedraagt per fase:

Fase	Omschrijving	Maximaal debiet (m^3/u)	Periode (weken)
1	Grondwerk en kelder-2	35	12
2	Poeren -1 niveau	30	10
3	Keldervloer -1	20	8
4	Wanden en dek	15	10
	Totaal		40

Gedurende een periode van 40 weken zal in totaal circa 173.000 m^3 grondwater worden onttrokken.

Specifieke overwegingen

Grondwateronttrekking

Op grond van de Waterschapsverordening De Dommel 2024 zijn activiteiten vergunningplichtig omdat er meer dan 50.000 m^3 per maand grondwater wordt onttrokken en/of dat de grondwateronttrekking langer duurt dan 6 maanden. In dit geval duurt de onttrekking langer dan 6 maanden.

De aanvraag wordt getoetst aan de Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Om te komen tot verdere grondwaterbesparing zijn volgens de beleidsregels alternatieven onderzocht, is een proefonttrekking uitgevoerd, en zijn andere bouwtechnieken en methoden onderzocht. Dit is in vooroverleg tussen Waterschap De Dommel en aanvrager besproken en uitgewerkt in het onderbouwende bemalingsadvies als onderdeel van de aanvraag Omgevingsvergunning wateractiviteit.

De aangevraagde activiteiten passen binnen de genoemde beleidsregels.

Beoordeling milieueffecten (m.e.r.)

Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag is een verzoek ingediend voor een m.e.r-beoordeling.

Ten aanzien van de onttrekking van grondwater, wordt door het bevoegde bestuursorgaan (Waterschap de Dommel) een besluit genomen, omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de aanzienlijke milieueffecten die het kan hebben, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Gebruik is gemaakt van de informatie in de aanmeldnotitie voor de project-m.e.r.-beoordeling: Rapport "31023 MER beoordeling bemaling 20260724", dd. 24 juli 2026.

In het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V activiteiten opgenomen waarbij op grond van artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de aanzienlijke milieueffecten die zij kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Het voornemen valt in de categorie K1: Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Voor de activiteit wordt minder dan 10 miljoen m^3 grondwater onttrokken. Dit is onder de drempelwaarde van onderdeel K1, kolom 2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit, waarvoor een m.e.r- plicht geldt. Volstaan kan worden met een m.e.r- beoordeling waarbij een oordeel wordt gevormd of er al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Dat een m.e.r.-beoordeling nodig is blijkt uit onderdeel K1, kolom 3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Bij de beslissing betreffende de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld, houdt het bevoegd gezag rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

I. de kenmerken van de activiteit;
II. de plaats waar de activiteit wordt verricht;
III. de kenmerken van de gevolgen van de activiteit.

In deze paragraaf worden bovenstaande criteria in relatie tot de voorgenomen activiteit beschouwd.

1. De kenmerken van het project

De bemaling wordt uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse bouwput voor een meerlaagse kelderconstructie. De grondwaterstand wordt tijdelijk verlaagd om een droge, veilige en begaanbare bouwput te realiseren. De werkzaamheden bestaan uit:
• verticale deepwell bemaling;
• horizontale drains;
• een waterremmende bouwputconstructie.

Cumulatie met andere projecten

De projectlocatie bevindt zich binnen bestaand stedelijk gebied in het centrum van Eindhoven. Er zijn geen bestaande grondwateronttrekkingen van derden binnen het invloedsgebied bekend.

Overige kenmerken van het project

De bemalingsduur bedraagt circa 40 weken met een maximaal debiet van circa 35 m^3/uur. Het gemiddelde debiet ligt tussen 15 tot 30 m^3/uur. Het totale waterbezwaar bedraagt circa 173.000 m^3. De maximale 5 cm-verlagingscontour ligt rond de 250 meter vanaf de bouwput

De bemaling is tijdelijk van aard en wordt beëindigd zodra de constructieve werkzaamheden onder maaiveld zijn afgerond.

2. Locatie van het project

Bij de beslissing over de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld wordt informatie betrokken over de locatie van de activiteit. Daarbij is bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn worden de criteria uit Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling in overweging genomen.

De locatie van de voorgenomen activiteit

De beoogde locatie van het initiatief betreft een gebied in de binnenstad van Eindhoven nabij de Vonderweg. De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor de bouw van ondergrondse kelders/verdiepingen van een te realiseren appartementengebouw.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu

Door de bemaling treedt een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand op rondom de bouwput. Uit de berekeningen blijkt dat de invloed zich beperkt tot een maximale 5 cm-verlagingscontour van circa 250 meter. Na beëindiging van de bemaling herstelt de grondwaterstand zich naar het natuurlijke niveau. Gezien de tijdelijke aard worden geen blijvende effecten op het grondwatersysteem verwacht.

De invloed van de bemaling reikt niet tot de bekende VOCl-verontreiniging ter plaatse van de Witte Dame/Emmasingel. Verspreiding of verplaatsing van deze verontreiniging wordt daarom niet verwacht.

Overige criteria

Effecten op bodem en zettingen
Voor de omgeving is een zettingsanalyse uitgevoerd op basis van de berekende grondwaterstandsverlaging. Daaruit volgt een maximale theoretische maaiveldzetting van circa 7 mm. De berekende hoekverdraaiing is groter dan 1:50.000 en blijft daarmee ruim beneden algemeen gehanteerde schadecriteria. De eventuele zettingen zijn gering en veroorzaken naar verwachting geen significante gevolgen voor de omgeving.

Effecten op bebouwing
Binnen het invloedsgebied bevinden zich bestaande gebouwen, waaronder enkele monumentale panden. Voor paalgefundeerde bebouwing wordt geen schade verwacht. Voor op staal gefundeerde bebouwing is het risico zeer beperkt, omdat de berekende vervormingen ruim binnen de gebruikelijke schadegrenzen blijven.

Effecten op natuur
Binnen het invloedsgebied zijn geen natuurgebieden of landbouwgebieden aanwezig die gevoelig zijn voor de tijdelijke grondwaterstandsverlaging. Negatieve effecten op natuurwaarden worden daarom niet verwacht.

Effecten op cultuurhistorische waarden
Binnen het invloedsgebied bevinden zich enkele monumentale panden. Op basis van de beperkte grondwaterstandsverlagingen, zettingen en vervormingen worden geen negatieve effecten op cultuurhistorische waarden verwacht.

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

De omgeving bestaat hoofdzakelijk uit bestaande bebouwing, infrastructuur en stedelijke functies. Uit het bemalingsonderzoek volgt dat de locatie niet binnen een beschermd gebied waterhuishouding ligt. Binnen het invloedsgebied zijn geen landbouwgebieden of natuurgebieden aanwezig.

Conclusie project-m.e.r.-beoordeling

De in het voorgaande hoofdstuk geïnventariseerde kenmerken van het voornemen moeten beschouwd worden in relatie tot de ernst van de milieugevolgen.
Daarbij spelen de volgende aspecten een rol:
- de huidige situatie en de autonome ontwikkeling;
- de vigerende wetgeving en beleidsuitspraken;

- de status van het beschermd gebied;
- de beschikbare kennis en informatie; en
- de politieke en maatschappelijke gevoeligheid.

Gelet op het vorenstaande is het waterschap van oordeel dat de aard van de effecten die gekoppeld zijn aan het te nemen besluit, voor zover deze vallen binnen de afweging van de doelen waarvoor het waterschap de vergunning verleend, in voldoende mate in beeld zijn.

Uit de m.e.r- beoordeling blijkt dat geen aanzienlijke milieueffecten zijn te verwachten en er geen aanleiding is om een volledige MER op te stellen,

Omgevingsfactoren

De aangevraagde onttrekking is getoetst aan omgevingsfactoren die als gevolg van de grondwaterstandverlaging beïnvloed kunnen worden. Hierbij is gekeken naar bebouwing en infrastructuur, verontreinigingen, archeologie, landbouwpercelen en gronden, natuur en waardevolle groenvoorzieningen, andere grondwateronttrekkingen.

Een grondwaterstandverlaging en/of -verhoging van 0,05 m of meer wordt als significante beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking gezien. Uit de aanvraag blijkt dat de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking zich tot op een afstand van circa 250 meter van de projectlocatie bevindt.

Op basis van het rapport bevinden zich binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking geen, archeologische waarden, verontreinigingen, waterkeringen of andere grondwateronttrekkingen.

Op basis van het rapport bevinden binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bebouwing en infrastructuur, landbouwgronden, natuurwaarden en waardevolle groenvoorzieningen. Deze omgevingsfactoren worden individueel overwogen.

Bebouwing en infrastructuur.

Een verlaging van de grondwaterstand in het watervoerend zandpakket leidt tot een afname van de waterspanning en een toename van de korrelspanning in de bodem. Als de grondwaterstand wordt verlaagd tot beneden de niveaus die in het verleden al zijn opgetreden, bestaat in het algemeen de kans dat een zekere zakking van maaiveld, bebouwing of infrastructuur optreedt. Dit kan met name optreden in de volgende situaties:

- Op staal gefundeerde bebouwing kan een zekere extra zakking ondergaan, als de grondwaterstand wordt verlaagd tot beneden de niveaus die in het verleden al zijn opgetreden. Dit treedt op als door de grondwaterstandsverlaging de korrelspanning wordt verhoogd tot boven de grensspanning 1. In het algemeen geldt dat daar waar deze zakkingen ongelijkmatig zijn (hoekverdraaiing) de kans bestaat dat schade optreedt.
- Op betonpalen gefundeerde bebouwing kan een toename van negatieve kleef ondervinden als door de grondwaterstandsverlaging een significante maaiveldzakking (> 2 à 5 cm) optreedt. Dit kan voor problemen zorgen (extra paalkopzakking of zelfs bezwijken van de fundering) als hiermee geen rekening is gehouden in het ontwerp van de bebouwing.
- Op houten palen gefundeerde bebouwing kan problemen ondervinden met paalrot. Dit kan optreden als de (houten) paalkoppen langdurig droog komen te staan tijdens de bemaling.

Bebouwing op houten palen wordt op deze locatie niet verwacht. Voor bebouwing op betonpalen geldt bij onderhavige bodemopbouw sowieso een verwaarloosbaar schaderisico (er is geen sprake van negatieve kleef).

A-schade (Bouwtechnisch schade)
Voor bebouwing in een goede conditie treedt doorgaans geen schade op bij een hoekverdraaiing kleiner dan 1:500. Eventuele esthetische schade kan ontstaan bij een hoekverdraaiing tussen 1:500 en 1:300 en constructieve schade bij een hoekverdraaiing tussen 1:300 en 1:100. Bij de toetsing van de eis rotatie moet worden uitgegaan van:
- het zakkingsverschil tussen de twee beschouwde funderingselementen.
- tenminste 50% van de gemiddelde zakking van de beschouwde funderingselementen. Dit als gevolg van mogelijke heterogeniteit van de bodem en/of uitvoeringsonvolkomenheden.

Volgens de "Leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een grondwaterstandsdaling op de bebouwing" (SBR, 1998) geldt daarnaast dat:
- de gemiddelde zettingsgrenswaarde waaronder geen schade wordt verwacht (schadecategorie 1), ligt op circa 5 mm.
- de gemiddelde zettingsgrenswaarde waaronder slechts architectonische schade wordt verwacht (schadecategorie 2; scheuren tot enkele millimeters), ligt op 10 mm.
- bij een gemiddelde zetting van meer dan 10 mm rekening dient te worden gehouden met constructieve schade.

B-schade (t.g.v. verschilzakking tussen gebouw en maaiveld)
B-schade zijn een gevolg van een verschilzakking tussen gebouw en maaiveld c.q. leidingaansluitingen of verharding. Volgens de "Leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een grondwaterstandsdaling op de bebouwing" (SBR, 1998) geldt dat rekening dient te worden gehouden met B-schade indien het zakkingsverschil tussen bebouwing en maaiveld groter is dan 20 mm.
Uitgaande van het verschil tussen de berekende maaiveldzakking en gebouwzakking kan worden gesteld dat B-schade redelijkerwijs kan worden uitgesloten voor zowel bebouwing op palen als op staal.

Om adequaat te kunnen reageren op mogelijke schade zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Natuur en landbouwpercelen
De invloed van de bemaling reikt niet tot aan natuur en landbouwpercelen in de omgeving. Schade aan de natuur en opbrengstderving wordt niet verwacht.

Openbaar groenvoorzieningen.
De grondwateronttrekking vindt plaats in stedelijk gebied. Als de grondwaterstand in het groeiseizoen (globaal van medio maart tot medio oktober) te laag is, kan dat een nadelige invloed hebben op de groei van openbaar groenvoorzieningen (bomen, beplanting, gazons, tuinen e.d.). Als de bemaling buiten het groeiseizoen in uitvoering is, speelt dit aspect vrijwel geen rol. Mitigerende maatregelen zijn nodig als sprake is van een negatief effect (verdroging) op het (openbaar) groen.

Om negatieve effecten te voorkomen worden voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Conclusie
De complete aanvraag is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024 en het is de verwachting dat het onttrekken van de aangevraagde maximale hoeveelheid water geen problemen op gaat leveren.

Tijdelijkheid van de vergunning
De grondwateronttrekking wordt aangevraagd voor een gefaseerde periode van 40 weken, gerekend vanaf de start van de onttrekking.

De overwegingen in deze vergunning zijn gebaseerd op de uitgangspunten, beschreven in de aanvraag. Deze uitgangspunten zijn tijdgebonden.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?
Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

Het besluit treedt direct in werking.
Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.