Hekwerk aansluiting op bestaande hekwerk

Ruimte voor gestoken keren

Aanbrengen rollaag van betonstraatsteen grijs

Noodzaak verlagen putrand in het werk te bepalen

Keerwand

Parkeren met 0,50 m overstek over bestaande band

Noodzaak verlagen putrand in het werk te bepalen

Hekwerk wordt geplaatst door BCRT bij inrichten Bouwplaats
Oplossing hoogteverschil met bouwterrein afstemmen met BCRT

Vredesplein

Lichtmast verwijderen door derden

Opening in hekwerk 1.5meter breed t.b.v. voetgangers

2 betonplaten onder ABRI

ABRI

Bestaande watermeterput en trafo voor de bouwplaats

Aanbrengen prefab middengeleider (ter beschikking gesteld)

Aanbrengen verkeersbordpaal inclusief bord D02R

Locatie toegangsbord (door derden)

Aanbrengen planten welke zijn vrijgekomen bij opbreken plantvak

Geleidelijn met verdraaiing aanbrengen richting bestaande noppentegels

Aansluiten op bestaande situatie

Bestaande verlaagde banden en noppentegels hergebruiken

Aansluiten d.m.v. trapfrees

Lichtmast handhaven

Aansluiten op bestaande situatie

Bestaande bloembakken verplaatsen

Aansluiten op bestaande situatie

2e Rosestraat

Laantjesweg

Aanbrengen verkeersbordpaal inclusief bord C04-R

Aanbrengen verkeersbord C07 aan lichtmast

Markering uitvoeren in witte BSS

Markering 1-1 (0.10) van witte BSS

Nieuwe locatie verkeersbordpaal en Bord G11 (hergebruik)

Aansluiten op bestaande situatie

Beijerlandselaan

Beverstraat

LEGENDA WATERKERING

- Waterkering aslijn
- Waterkering, beschermingzone
- Waterkering, kernzone

LEGENDA

- Werkgrens
- Bestaande kadastrale grens
- Bestaande situatie
- Bestaande hekwerk
- Bestaande inspectieput
- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Materiaalgrens
- Opsluitband 120x250mm met een toplaag van uitgewassen grijsgraniet 1-3
- Opnieuw stellen opsluitband 120x250mm
- Indien aangegeven met TB18/20x16 = Trottoirband 180/200x160mm
  Indien aangegeven met TB18/20x25 = Trottoirband 180/200x250mm
  met een toplaag van uitgewassen grijsgraniet 1-3
- Afzetpaal; type: kegelbinkie
  Kleur: Antraciet grijs poeder gecoat
- Molgoot 5 strek van betonstraatsteen; Keiformaat; dikte:80mm
  Kleur: grijs
- Gootlaag van betontegels 150x300x80mm
  Kleur: rood
- Straatkolk 450x300mm
  Type: STR9742/30 o.g.
- Trottoirkolk 300x450mm
  Type: P-Line T 1860.5-1850.5/115 GB2 o.g.
- Nieuwe HWA inspectieput
- Inzaaien met gras; 20cm grondverbetering van teelaarde
  Grasmengsel (Rotterdams mengsel): (tenzij anders aangegeven)
  40% Engels raaigras
  20% Roodzwenk grof
  20% Roodzwenk fijn
  20% Veldbeemd
- Straatbaksteen; Dikformaat; Elleboogverband; Roodbruin
  Dikte:80mm
- Betonstraatsteen; Keiformaat; Elleboogverband; Grijs
  Dikte:80mm
- Asfalt rood
- Betonplaten; 2000x2000x140mm
  en 1000x2000x140mm (t.b.v rijbaan noordzijde en oostzijde)
- Betontegels 300x300x45mm; halfsteensverband
  met vellingkant 4/6 en een toplaag van uitgewassen gebroken
  grijs-graniet (1-3) zonder kleurtoeslag
  Indien aangegeven met (H) betreft het herstraten
- Betontegels 150x300x80mm; elleboogverband
  met vellingkant 4/6 en een toplaag van uitgewassen gebroken
  grijs-graniet (1-3) zonder kleurtoeslag.
- Stootband rond 1000x200 dubbel
- Inritband 160x500x1000mm met een toplaag van
  uitgewassen grijsgraniet 1-3
- Doorgetrokken markering (0.10) van wegenverf
- Markering 1-1 (0.10) van wegenverf
  (tenzij anders verneld)
- Lichtmast met dubbele en enkele uithouder
  Mast 8 m staal poedergecoat conisch RAL7037 (80073)
  Uithouderlengte 1.10m
  Montagehoek armatuur aan uithouder: 6 graden
  Armatuur: Lightwell Luxis Small; RAL7037, LW-SRDS2 7500LM 24A 730
  DANB AV G4, 52W, 3000K, 7500lm, standaard gedimd op 80%
  verlichtingsniveau, voorzien van bijpassende driver
- Slagboom (door derden)
- Semi-permanent bouwhek
- Hekwerk keerwand 1m hoog
- Contouren bouwplaats Colosseumplot tijdens bouw gebouw B+C
  (basis: tekening bouwplaats d.d. 11-07-2025)
- ABRI met betaalautomaten (door derden)
- Locatie CCTV (door derden)
- Pijlmarkering rechtdoor 5 meter (uitvoeren in wegenverf)
- Markering oversteekplaats voetgangers wegenverf
- Bestaande boom handhaven
- Bestaande boom verplanten
- Nieuwe locatie te verplanten boom

Opmerkingen

- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld;
- Exacte diepteligging bestaande kabels en leidingen onbekend, standaard uit handboek ondergrond gemeente Rotterdam aangehouden.

Schaal 1:200
0 2 4 6 8m

revisie	omschrijving	getekend	gecontr.	akkoord	datum
2.0	Toevoegen bord C07	GEE	SvL	MH	04-05-2026
1.0	Eerste uitgave	JvdW	MHo	MHo	26-03-2026

opdrachtgever
STIGAM

project
Parkeergarage Colosseumweg

omschrijving
Nieuwe situatie bovenaanzicht
Tijdelijke parkeerterrein en aansluiting
Fase 1+2

Haskoning
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.

documentstatus
Definitief

formaat	schaal	fase	bladnr.	van
A0	1:200	UO	1	1

projectnummer / tekeningnummer
BG7020-147-TE-UO-09