

Datum

25 augustus 2026

Zaaknummer

2026-010397

Onderwerp

Reactie op uw melding kabels en
leidingen en besluit maatwerk,
kenmerk S25-0104

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 7

Vitens N.V.
Oude Veerweg 1
8019 BE ZWOLLE

Beste,

Op 13 juli 2026 hebben wij uw melding met kenmerk S25-0104 ontvangen voor het leggen, verleggen of verwijderen van kabels en leidingen langs provinciale weg N844 van km. 2.100 tot km. 2.600 te Malden. De werkzaamheden moeten zijn gestart binnen 6 maanden na de verzenddatum van deze brief.

De werkzaamheden kunnen niet (geheel) volgens de regels uit de Omgevingsverordening Gelderland uitgevoerd. Daarom stellen wij de volgende maatwerkvoorschriften:

- 1 Gaat u gestuurd boren met een diameter groter dan 300 mm? Voer dan een o-meting uit ter hoogte van de asfaltverharding. Doe dit vóór de start van de werkzaamheden samen met het steunpunt. Ook bent u verplicht om 6 maanden na de werkzaamheden een revisiemeting uit te voeren. Stuur het metingsrapport na oplevering van de werkzaamheden aan afdeling Beheer en Onderhoud Wegen, het Steunpunt Oosterhout, Keizer Hendrik VI Singel 8, 6515 KZ Nijmegen, e-mail: oosterhout@gelderland.nl.

Dit betekent dat u de werkzaamheden mag uitvoeren zoals aangegeven in uw melding en de maatwerkvoorschriften die wij daarvoor stellen. Daarnaast gelden de overige regels uit de Omgevingsverordening Gelderland. Deze regels vindt u ook in de bijlage bij deze brief. Wijzigingen ten opzichte van de melding of uitbreiding van het werk moeten opnieuw aan ons worden gemeld.

Hieronder vindt u nog belangrijke informatie om rekening mee te houden. Lees dit goed door.

Andere vergunningen

Misschien heeft u naast deze vergunning ook andere vergunningen nodig. U kunt dit controleren via de [vergunningcheck](#). U dient zelf na te gaan of u al gebruik kunt maken van deze vergunning

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

25 augustus 2026

Zaaknummer

2026-010397

Blad

2 van 7

terwijl u wacht op de eventuele andere vergunningen. U dient per projectonderdeel de juiste vergunningen te kunnen overleggen aan de toezichthouder.

Specifiek voor aanvragen van 'stikstofvergunningen' (vergunningaanvragen voor Gebiedsbescherming of Natura2000 activiteiten) dient u rekening te houden met lange doorlooptijden. Laat u goed informeren over hoe uw aanvraag past binnen de meest actuele beoordelingskaders.

Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl, of telefonisch via (0800) 00 80. Het Kadaster verzamelt vervolgens informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.

Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

Melden bij het Waterschap

Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij een dijklichaam, watergang of waterkering is betrokken? Vraag daarvoor eerst toestemming aan het Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel, telefoonnummer 0344 64 90 90.

Melden bij het steunpunt

Neem minimaal 14 dagen voordat u begint met werkzaamheden contact op met het Steunpunt Oosterhout, Keizer Hendrik VI Singel 8, 6515 KZ Nijmegen via e-mail: oosterhout@gelderland.nl of telefonisch via het Provincieloket 026 359 99 99.

- Vermeld het tijdstip waarop het werk start en wanneer het klaar is.
- Stem de verkeersmaatregelen af.
- Is ons areaal gewijzigd als gevolg van de werkzaamheden, lever dan de revisiegegevens aan.

Zorg dat u deze brief tijdens de werkzaamheden bij de hand houdt.

Melden ongewoon voorval

U bent verplicht om een ongewoon voorval, zoals een blow-out of mislukte boring, direct te melden bij het steunpunt.

Graven bij bomen en planten

Om schade aan de wortels van bomen en planten te voorkomen, is het belangrijk dat u zicht houdt aan de regels voor graven bij beplanting. Bekijk hiervoor ook de 'bomenposter' bij deze brief. Wij zien extra toe op werkzaamheden in de buurt van bomen.

Alle schade aan beplanting die een gevolg is van de werkzaamheden, brengen we bij u in rekening. De schade wordt berekend volgens de rekenmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Datum

25 augustus 2026

Zaaknummer

2026-010397

Blad

3 van 7

Straatwerkbrief


Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden in het asfalt moet zagen of breken. Hiervoor is een straatwerkbrief bijgevoegd. Deze straatwerkbrief moet u volledig invullen en ondertekenen en ook laten ondertekenen door een medewerker wegbeheer van het steunpunt. Mail dit naar het e-mailadres dat is aangegeven op de straatwerkbrief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provinciaal loket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand.

We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Richard van Wilpe
Teammanager Strategie en Bedrijfsvoering

Bijlage(n)

- algemene regels
- werkbare urenkaart
- bomenposter
- werktekening(en)
- straatwerkbrief

Voor deze brief gelden:

- Omgevingsverordening Gelderland, paragraaf 4.6.3

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provinciaal loket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1: Algemene regels kabels en leidingen

Artikel 4.69 (meldplicht kabels en leidingen)

- 1 Het is verboden in een beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg de in artikel 4.68, derde lid, onder a, genoemde kabels of leidingen¹ te leggen, te plaatsen, in stand te houden, te slopen of te verwijderen, zonder dit ten minste vier weken voor het begin en ten hoogste zes maanden voor het begin ervan te melden aan Gedeputeerde Staten.
- 2 Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig die melding, wordt een nieuwe melding gedaan.
- 3 Het eerste en tweede lid gelden niet voor:
 - a. activiteiten die worden verricht door of namens de wegbeheerder in het kader van de aanleg, de wijziging of het beheer van een weg of de regeling van het verkeer over die weg;
 - b. kabels voor telecommunicatie-infrastructuur.
- 4 In afwijking van het eerste en tweede lid worden werkzaamheden aan kabels en leidingen als gevolg van een calamiteit direct gemeld

Artikel 4.70 (gegevens en bescheiden bij melding begin van werkzaamheden)

Ten minste twee weken voor het begin van de activiteit worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit;
- b. de verwachte duur ervan; en
- c. de te nemen verkeersmaatregelen.

Artikel 4.71 (ontgraving algemeen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een ontgraving:
 - a. beperkt tot een zo klein mogelijk profiel en onafgebroken uitgevoerd;
 - b. op dezelfde dag dat deze wordt gemaakt, gedicht met de uitkomende grond of met aangevoerde grond met het RAG-keurmerk;
 - c. als verdichting op dezelfde dag niet mogelijk is, voldoende veilig afgezet;
 - d. niet verricht tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang;
 - e. als tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn, verricht in de werkbare uren die voor die weg zijn gesteld; en
 - f. niet verricht en onderbroken bij slecht zicht door weersomstandigheden.
- 2 De gesloten bekleding of verharding van de weg wordt niet opgebroken, tenzij dit nodig is voor verlegging, onderhoud of reparatie van de kabels of leidingen. De verharding wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
- 3 De afwatering van de weg wordt niet belemmerd.
- 4 De tijdelijke verkeersmaatregelen voldoen aan de actuele versie van “Werk in Uitvoering 96a/b” van het kennisplatform CROW of aan een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd verkeersplan en conflicteren niet met tijdelijke verkeersmaatregelen van andere werkzaamheden.

¹ het leggen, plaatsen, in stand houden, slopen of verwijderen van kabels en leidingen met een openbare functie en de hiermee samenhangende proefsleuven en sonderingen

Artikel 4.72 (ontgraving bescherming groenvoorziening)

- 1 Voor de start van de ontgraving wordt het gras over de volle werkbreedte gemaaid.
- 2 Met het oog op de bescherming van de ecologische waarden en natuur wordt een ontgraving in de berm:
 - a. zodanig uitgevoerd dat beplanting zowel boven- als ondergronds niet beschadigt raakt;
 - b. niet uitgevoerd binnen de kroonprojectie van bomen en 1,5 meter daarbuiten; en
 - c. verdicht tot ten hoogste 1,5 MPa.
- 3 Binnen de kroonprojectie van bomen en een zone van 1,5 meter daarbuiten wordt niet met zwaar materieel gereden, geen zwaar materieel geparkeerd of materiaal opgeslagen.
- 4 Er wordt gewerkt volgens het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen.
- 5 Overtollige grond en puin worden onmiddellijk afgevoerd naar een erkend verwerker.

Artikel 4.73 (ligging van de kabel of leiding)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een kabel of leiding gelegd:
 - a. ten minste 1,0 meter buiten de verharding van de weg;
 - b. op een afstand van ten minste 3,0 meter van de aanwezige bomen, gemeten vanuit de as van de bomenrij als er een bomenrij is;
 - c. op een afstand van ten minste 1,5 meter van andere beplanting, met uitzondering van gras;
 - d. als de kabel of leiding parallel aan een bermsloot wordt gelegd: op een afstand van ten minste 0,6 meter vanaf de insteek van de bermsloot;
 - e. als de kabel of leiding parallel aan een talud wordt gelegd: op een afstand van ten minste 0,6 meter vanaf de teen van het talud; en
 - f. als de kabel of leiding parallel aan een geleiderailconstructie wordt gelegd: op een afstand van ten minste 1,5 meter vanaf die constructie.
- 2 De afstanden worden gemeten tot aan de dichtstbij gelegen zijde van de kabel of leiding.
- 3 Het vlak, gelegen onder een helling van 1:3 uit de onderkant van de verharding of de fundering, wordt niet doorsneden.
- 4 In de berm van de weg is de gronddekking ten minste 0,8 meter boven een gasleiding of riolering, ten minste 1,0 meter boven een waterleiding en ten minste 0,6 meter boven een elektriciteitskabel.
- 5 Als een kabel of leiding kruist met een bermsloot, is de gronddekking boven de kabel of leiding ten minste 1,0 meter.
- 6 Waar kabels of leidingen boven een duiker komen te liggen of een persleiding kruisen en de voorgeschreven gronddekking niet kan worden verkregen, worden zij in mantelbuizen gelegd.
- 7 Wanneer het niet mogelijk is om buiten de wortelzone een kabel of leiding aan te leggen, wordt een mantelbuis onder de wortelzone aangelegd met een gestuurde boring.

Artikel 4.74 (wegkruisingen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt bij een kruising van een kabel of leiding met een weg:
 - a. een mantelbuis gebruikt; en
 - b. een gestuurde boring toegepast.
- 2 De kabel of leiding wordt zoveel mogelijk loodrecht op de as van de gesloten verharding aangelegd.

Artikel 4.75 (gestuurd boren en persen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt geboord of geperst volgens de geldende NEN-normen voor de aanleg van kabels en leidingen.
- 2 Bij het boren is controleerbaar of de inhoud van de hoeveelheid uitkomende grond ongeveer gelijk is aan de inhoud van de voorwaartse verplaatsing van de persbuis, waarbij rekening wordt gehouden met de uitlevering van de grond.
- 3 Bij het verwijderen van de grond aan de voorzijde van de buis wordt niet uitgeboord.
- 4 Als de boring of persing mislukt, worden passende herstelmaatregelen getroffen die zijn afgestemd met Gedeputeerde Staten.

Artikel 4.76 (afstanden bij boren)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg wordt een boring verricht op voldoende diepte ten opzichte van de verharding van de weg.
- 2 Een boring wordt op voldoende afstand van een andere kabel of leiding verricht.

Artikel 4.77 (mantelbuizen)

- 1 Met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de weg liggen het intredepunt en het uitredepunt van een mantelbuis, van waaruit wordt geboord, ten minste 1 meter buiten de weg.
- 2 De lengte van een mantelbuis bestrijkt ten minste een spreidingszone onder 45° vanuit de zijkant van de wegconstructie.
- 3 De mantelbuis is geschikt als toepassing voor bescherming van kabels en leidingen voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

Artikel 4.78 (noodreparatie)

Bij een noodreparatie wordt de verharding pas opengebroken als het voor herstel benodigde materiaal op of nabij het werk is aangevoerd.

Artikel 4.79 (verzakkingen en beschadigingen)

Gedurende twee jaar na de datum van uitvoering van de werkzaamheden worden optredende verzakkingen en beschadigingen van de weg hersteld.

Artikel 4.80 (verplichting tot verwijderen of verleggen bij belemmering)

- 1 Met het oog op het belang van aanleg, verruiming of wijziging van een provinciale weg worden kabels en leidingen, verplaatst of verlegd als die een belemmering vormen voor de voorbereiding of uitvoering van de aanleg, verruiming of wijziging van die weg of het onderhoud daarvan door of namens de wegbeheerder.
- 2 Als, ondanks een redelijke poging daartoe, met de rechthebbende van de kabels of de leidingen geen schriftelijke overeenstemming is bereikt over de termijn waarop de kabels of de leidingen worden verplaatst of verlegd, stellen Gedeputeerde Staten die termijn bij maatwerkvoorschrift vast.
- 3 Alle kosten die verband houden met de verplaatsing of verlegging van kabels en leidingen zijn voor rekening van de rechthebbende van de kabels of de leidingen.

Datum

25 augustus 2026

Zaaknummer

2026-010397

Blad

7 van 7

Artikel 4.81 (informereren over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde Staten worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval, waarbij de volgende gegevens en bescheiden worden verstrekt:

- a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
- b. gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
- c. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.