Nummer: 1055014

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit ‘Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024’ en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 9 juli 2026, ingekomen op 9 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521047658.

Van: Combinatie Mourik Besix GOL
Laan van Europa 900
3317 DB te Dordrecht

Gelet op:
- de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het aanbrengen van een permanente stalen damwand en het inrichten van een tijdelijk werkgebied / 2 werkwegen ed. in de zonering van de westelijke regionale waterkering langs het Drongelens Kanaal (DWK01663) ter hoogte van afrit A59 bij de Valkenvoortweg te Waalwijk.
2. Voor het project Gebiedsinrichting Oostelijke Langstraat (GOL) wordt er een nieuwe autobrug (kunstwerk O3.1) over het Drongelens Kanaal gerealiseerd. Het GOL project verbetert de economische vitaliteit van het gebied, de leefomgevingskwaliteit van de bewoners en gebruikers, veiligheid op en rondom (snel)wegen en draagt bij aan de ecologische en recreatieve kwaliteit van de regio.
3. De pijlers en het landhoofd van de nieuw beoogde autobrug (kunstwerk O3.1) zijn gesitueerd in de waterkering en dit is conform de vigerende beleidsregels niet toegestaan.
4. Door het aanbrengen van een damwandscherm, die de kerende functie overneemt, vallen de pijlers en het landhoofd buiten het waterstaatswerk en kan er een vergunning voor de autobrug worden verleend. Voor de bouw van de autobrug (kunstwerk O3.1) over het Drongelens kanaal en de 2 regionale keringen lopen momenteel nog gesprekken met waterschap Aa en Maas en waterschap Brabantse Delta in kader van de samenloopregeling.
5. De start van de bouw van de autobrug (kunstwerk O3.1) staat vooralsnog gepland voor april 2027.
6. De aanvrager heeft besloten om het aanbrengen van de stalen damwand in de waterkering naar voren te trekken en dit nog uit te voeren voor het stormseizoen (voor 1 oktober 2026).
7. Om de stalen damwand in de regionale waterkering aan te kunnen brengen worden er tijdelijk twee werkwegen aangelegd (die worden verwijderd nadat kunstwerk O3.1 is gerealiseerd) en een damwand plateau voor de heikraanopstelling.
8. Vooraf is veelvuldig overleg gevoerd tussen de aanvrager en het waterschap en zijn de benodigde berekeningen/uitwerkingen overlegd (ABT GOL O3.1 Vervangende waterkering Drongelens Kanaal West projectnummer 2401865 d.d. 26-5-26 / Mourik Besix DO Waterkering Drongelens Kanaal West P14420013-BRN-01184 d.d. 8-5-2026 / Mourik Besix Berekeningsresultaten -draagvermogen heistelling bovenop waterkering). Deze zijn intern beoordeeld en akkoord bevonden.

Participatie

9. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in de vorm van informatiebijeenkomsten ed.

Wetgeving

10. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
    - handelingen te verrichten;
    - werken te behouden; of
    - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
11. Volgens artikel 3.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een primaire waterkering of regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen, of in de daarbij behorende beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van compartimenteringskeringen:
    - handelingen te verrichten;
    - werken te behouden; of
    - vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
12. Volgens artikel 3.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden in het profiel van vrije ruimte bij een waterkering.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

13. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
14. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
    a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
    b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
    c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
    d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuivering technisch werk.
15. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuivering technisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
16. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
17. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
18. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
19. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
20. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

21. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 15, 17 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Algemene toetsingscriteria waterkeringen

22. Beleidsregel 15 (algemene toetsingscriteria waterkeringen) stelt dat waterkeringen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen overstroming van het achterland. Het waterschap hanteert als ideaalbeeld een waterkering in de vorm van een grondlichaam bekleed met een erosiebestendige grasmat vrij van niet-waterkerende objecten als bijvoorbeeld bouwwerken en bomen en struiken. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid is het waterschap zich er bewust van dat het ideaalbeeld als zodanig niet over de volle lengte van de waterkering realiseerbaar of zelfs wenselijk is. Uit het oogpunt van veiligheid en efficiënt beheer van de waterkering is dit ideaalbeeld wel onderdeel van het referentiekader waaraan (nieuw gewenste) niet-waterkerende objecten en activiteiten getoetst worden.
23. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering en in de beschermingszone A van de westelijke regionale waterkering langs het Drongelens Kanaal.
24. Waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten.

25. Door ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting kunnen de sterkte en stabiliteit en daarmee de veiligheid van de waterkering nadelig worden beïnvloed.
26. De werkzaamheden leveren geen belemmering op voor zowel de sterkte en stabiliteit als het beheer en onderhoud van de waterkering. Dit wordt geborgd door het opnemen van voorschriften in de vergunning.

Bouwwerken waterkeringen

27. Het doel van beleidsregel 17 (bouwwerken waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Voor het plaatsen en hebben van bouwwerken in de waterkering en beschermingszone A van waterkeringen is het van belang dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gewaarborgd, dat het doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering niet wordt bemoeilijkt en dat de keringen in de toekomst versterkt kunnen worden.
28. De reden om het bouwwerk (stalen damwand) aan te brengen is vanwege vervangende waterkering zodat de autobrug over het Drongelens Kanaal (kunstwerk O3.1 GOL) gerealiseerd kan worden.
29. Het betreft hier een permanent bouwwerk met een levensduur van 100 jaar.
30. Er is door de aanvrager tijdens de aanvraagprocedure door middel van rapporten (ABT GOL O3.1 Vervangende waterkering Drongelens Kanaal West projectnummer 2401865 d.d. 26-5-26 / Mourik Besix DO Waterkering Drongelens Kanaal West P14420013-BRN-01184 d.d. 8-5-2026 / Mourik Besix Berekeningsresultaten -draagvermogen heistelling bovenop waterkering) aangetoond dat er door het aanbrengen van de stalen damwand en de uit te voeren werkzaamheden geen negatieve invloed op de stabiliteit van het waterstaatswerk en er geen piping ontstaat.
31. Het uitgangspunt van het waterschap is "onbebouwd blijft onbebouwd". Dit vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van mogelijke toekomstige ontwikkelingen (versterking) waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn.
32. Er kan worden afgeweken van dit (bovenstaande) uitgangspunt omdat de bouw van de autobrug (kunstwerk O3.1) nodig is voor het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat).
33. De damwand wordt hoogfrequent trillend aangebracht met een variabel moment (ook wel trillingsarm genoemd) zodat de trillingen richting de omgeving minimaal zijn.

Wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen waterkeringen

34. Het doel van beleidsregel 18 (wegen, parkeerplaatsen en perceel ontsluitingen waterkeringen) is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij het aanbrengen van wegen, op- en afritten op de waterkering is het voornamelijk van belang dat de stabiliteit, dus ook de waterkerende functie van de waterkering, evenals het doelmatig onderhoud is gewaarborgd.
35. De reden om deze tijdelijke wegen tegen/op de regionale waterkering aan te willen aanleggen is vanwege het werkverkeer ten behoeve van het aanbrengen van een damwand als vervangende waterkering zodat kunstwerk O3.1 (autobrug) voor het GOL gerealiseerd kan worden.
36. Voor de aanleg is een grondophoging noodzakelijk waarbij een zetting wordt verwacht. Door de initiatiefnemer is door middel van berekeningen aangetoond dat de ophoging geen nadelige gevolgen heeft voor de waterkering en bijbehorende of inliggende voorzieningen en of belendende percelen.
37. Het werkterrein / de werkwegen worden zodanig opgebouwd dat deze geen schade ondervinden als het onderhoudsmaterieel van het waterschap hiervan gebruik maakt en/of er dwars overheen rijdt.
38. Voor de aanleg van het werkterrein en de werkwegen wordt er tot een beperkte diepte in de waterkering gegraven.
39. De werkwegen en onderliggende fundering worden zodanig aangelegd dat de verkeersbelasting voldoende wordt verspreid naar het onderliggende grondlichaam, zonder dat er negatieve effecten op kunnen treden met betrekking tot de constructie en functie van de waterkering.
40. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Combinatie Mourik Besix GOL, Laan van Europa 900, 3317 DB te Dordrecht en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 (lid 1) en artikel 3.2 (lid 1 en 4) van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van een permanente damwand in een regionale waterkering;
- tijdelijk aanleggen, hebben en onderhouden van een damwandplateau en twee toegangswegen en het inrichten van het werkgebied;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Westelijke kering langs het Drongelens Kanaal (DWK01663) ter hoogte van afrit A59 bij de Valkenvoortweg te Waalwijk, in de gemeente Waalwijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 06521047658-A, 06521047658-B, bijlage 5 Damwandplateau O3.1 west en Toelichting op de aanvraag.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Aanleg en uitvoering keringen

3.1. In het gesloten seizoen (van 1 oktober tot 1 april) mogen geen handelingen in het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone A plaatsvinden.

3.2. De stabiliteit en veiligheid van de waterkering moet tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden worden gegarandeerd.

3.3. Op waterkeringen mogen geen machines, (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

3.4. Tijdens en na afloop van de werkzaamheden moeten alle graaf- en werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien wellen of kwelgaten worden geconstateerd moet de vergunninghouder dit onmiddellijk melden bij het waterschap waarbij de locatie op tekening en beeldmateriaal wordt vastgelegd en aan het waterschap worden verstrekt.

3.5. De vergunninghouder herstelt op aanzegging van of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk/de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

3.6. De vergunninghouder herstelt bij beschadiging van de grasmat deze zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat, op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap. Indien opnieuw inzaaien noodzakelijk is wordt gebruik gemaakt van het graszaad, type DBG Dijken Basis Gras (30 tot 50 kg/ha).

3.7. Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van het waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

4. Toezicht

4.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

7.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

8. As built gegevens

8.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie van de permanente damwand, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.

8.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.

8.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Damwand aanbrengen in regionale waterkering

9.1. De stalen damwand wordt aangebracht op het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie K, nummer 667, zoals staat aangegeven op bijbehorende tekening met nummer 06521047658-B.

9.2. De stalen damwand moet hoogfrequent trillend aangebracht worden met een variabel moment (ook wel trillingsarm genoemd) zodat de trillingen richting de omgeving minimaal zijn.

9.3. De bovenkant/hoogte van de stalen damwand moet op +5,25 m NAP worden aangebracht.

9.4. Ten behoeve van het aanbrengen van de damwand in de regionale waterkering moet er een damwandplateau van draglineschotten van 8 meter breed boven op de kruin worden aangebracht. Dit damwandplateau is van tijdelijke aard en mag blijven liggen totdat de brug (kunstwerk O3.1) over het Drongelens Kanaal is aangebracht.

9.5. Als gevolg van de belasting van de permanente stalen damwand mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.

9.6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd door het plaatsen en de aanwezigheid van de stalen damwand.

10. Tijdelijke wegen ed. aanbrengen tegen/op een regionale waterkering

10.1. De tijdelijke werkwegen, het werkterrein en de heikraanopstelling worden aangebracht op de percelen kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie K, nummers 667 en 668 en sectie G, nummers 1156 en 1329, zoals staat aangegeven op bijbehorende tekening met nummer 06521047658-B.

10.2. De ontgravingen die benodigd zijn voor de aanleg van de tijdelijke werkwegen, het werkterrein en de heikraanopstelling worden niet dieper en groter uitgevoerd dan strikt noodzakelijk.

10.3. Voor het aanbrengen van de zandophoging onder de heikraanopstelling / toekomstig brugdek bovenop de waterkering moet eerst de grasmat en de kleilaag worden verwijderd zodat er een goede aansluiting is met de kern van de dijk en de zandophoging.

10.4. De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om schade aan de waterkering en aan de grasmat en/of dijkbekleding te voorkomen. Eventuele ontstane schade wordt onmiddellijk hersteld en de vergunninghouder neemt maatregelen om verdere schade te voorkomen.

10.5. Het afschuiven van een (groot deel van) het talud moet ten allen tijden worden voorkomen. Wanneer dit onverwijld toch optreedt, kan dit een risico voor de waterveiligheid zijn maar ook voor de werkzaamheden (risico op het vallen van de kraan wordt hiermee verhoogd). De vergunninghouder dient de werkzaamheden dan direct stop te zetten en contact op te nemen met het waterschap om samen een risico inschatting te maken.

10.6. Tijdens de uitvoering van de werken moet voorkomen worden dat er (bouw)materialen ed. in de nabijgelegen oppervlaktewaterlichamen terecht kunnen komen. Indien dit toch gebeurt, dient dit onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

10.7. Als gevolg van de aanleg van de tijdelijke werkwegen, werkterrein en heikraanopstelling mogen er geen zettingen van het waterstaatswerk plaatsvinden.

10.8. De tijdelijke toegangswegen en het werkterrein moeten zodanig worden opgebouwd/aangelegd dat deze geen schade ondervinden als het onderhoudsmaterieel van het waterschap hiervan gebruik maakt/dwars overheen rijdt. Indien er toch schade wordt gereden door het waterschap dan zijn de kosten voor het herstel voor rekening van de vergunninghouder.

10.9. De afwatering van de waterkering, de omliggende watergangen en de drainage onderin de teen van de waterkering mogen niet worden belemmerd.

10.10. Tijdens de werkzaamheden dient er 24/7 een toezichthouder van de aannemer bereikbaar te zijn. Dit telefoonnummer dient voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap doorgegeven te worden.
10.11. De vergunninghouder onderhoudt het terrein binnen de bouwhekken en minimaal 1 meter rondom de tijdelijke werkwegen, het werkterrein en de heikraanopstelling.
10.12. Na het verwijderen van de tijdelijk aangebrachte constructies dient de grasmat van de waterkering zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld en in- en doorgezaaid te worden met graszaad, type DBG Dijken Basis Gras (30 tot 50 kg/ha).

Breda, 28 augustus 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurt, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden bodemactiviteiten

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) van toepassing. In het BAL staan de regels voor milieubelastende activiteiten als het graven in de bodem en het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Voor deze activiteiten geldt meestal een meld- en informatieplicht voor degene die de activiteit uitvoert. Een melding doen of informatie geven over bodemactiviteiten doet u via het Omgevingsloket van het DSO, www.omgevingswet.overheid.nl.