Omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Locatie activiteiten: project Wapserveensche Aa
Dossier: Z/25/072597
Verzoeknummer: 2025120301082
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Drents Overijsselse Delta
uw waterschap

1. Besluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.103, 2.106, 2.111, 2.113 en 2.116 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, is het dagelijks bestuur voornemens te besluiten:

I Vergunning te verlenen aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60 in Zwolle, voor:

- het aanleggen van een natuurvriendelijke oever binnen de A-oppervlaktewaterlichamen W1635, W1681, W1682, W1705, W1875, W1875-1, W1910, W1915, W1975, W2095, W2560, W8738, W9351 en W9351-1 (Wapserveensche Aa tussen Van Helomaweg en stuw De Wulpen), en binnen de overige keringen 9255 en 9344, inclusief beschermingszones;
- het aanleggen van een vispassage bij stuw 923 Kwasloot (stuw 10288S Kwasloot 1);
- het aanleggen van een vispassage bij stuw 924 Kwasloot (stuw 10289S Kwasloot 2);
- het aanleggen van een vispassage bij stuw Olde Peereboom (stuw 1285S);
- het herstellen van een vispassage nabij Stuw De Driesprong (stuw 10286S);
- het aanleggen van 2 maaibootinlaatplaatsen binnen de A-oppervlaktewaterlichamen W1635, W9049 (Wapserveensche Aa) en overige kering 9344, inclusief beschermingszones.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse percelen kadastraal bekend Vledder, sectie H en K, Havelte, sectie N, Diever, sectie H en Steenwijk, sectie H, in de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland.

De locatie is plaatselijk bekend als Wapserveensche Aa.

II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:

- Aanvraagformulier van 3 december 2025;
- Projectomschrijving Omgevingswet project Wapserveensche Aa versie 1.0 van 29 juli 2026;
- Bijlage A Overzichtskaart “Scope planuitwerking Wapserveensche Aa”, tekeningnummer 01 DO3 van 19 juni 2026;
- Bijlage B Detailtekeningen en dwarsprofielen, tekeningen die onderdeel van deze vergunning uitmaken:
  - Thema K1 Realisatie NVO details drijvende vuilbarrière en bootinlaten, tekeningnummer 02E, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO details, tekeningnummer 02D, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO locatietekening, tekeningnummer 02A, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO profielen blad 1 van 2, tekeningnummer 02B, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO profielen blad 2 van 2, tekeningnummer 02C, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K2 vispassage realiseren bij stuw Olde Peereboom, tekeningnummer 03, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 923, tekeningnummer 04B, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 924, tekeningnummer 04A, versie D03 van 19 juni 2026;

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

  - Thema K4 verbetering van de vispassage nabij stuw De Driesprong - vistrap, tekeningnummer 05B versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K4 verbetering van de vispassage nabij stuw De Driesprong, tekeningnummer 05A, versie D03 van 19 juni 2026;
- Bijlage D Vooronderzoek bodemkwaliteit “Milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725 Wapserveensche Aa” van 2 juni 2025;
- Bijlage E “Rapport quickscan Flora- en fauna-activiteit gebiedsontwikkeling Wapserveensche Aa” van 6 juni 2025;
- Bijlage F “Stikstofberekening gebiedsontwikkeling Wapserveensche Aa” van 10 augustus 2026;
- Bijlage G.1 “Onderhoudsplan Wapserveensche Aa” V3.01 van 9 juni 2026;
- Bijlage G.2 Onderhoudskaart “Thema O3 nieuwe onderhoudsplan Wapserveense Aa + Kwasloot”, tekeningnummer 08B versie D03 van 19 juni 2026;
- Bijlage I.1 Hydrologische onderbouwing “Rapport hydrologie Wapserveense Aa”, versie 2.2 van 27 augustus 2025;
- Bijlage I.2 “Aanvullende rapportage hydrologie Wapserveense Aa”, versie 1.2 van 11 november 2025;
- Bijlage J “Notitie DO” versie 2.0 van 25 augustus 2025;
- Reactienota zienswijzen.

III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 25 augustus 2026

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur a.i. de waarnemend dijkgraaf





I. Geveke H.J. Pereboom

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

2. Voorschriften

1. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers

1.1. De oevers binnen het A-oppervlaktewaterlichaam moeten onder het profiel worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekeningen.

1.2. De oevers langs de overige kering moeten zodanig worden aangelegd dat de waterkering minimaal aan het volgende profiel voldoet:

- Kruinhoogte : bestaande hoogte
- Kruinbreedte : minimaal 1,50 meter
- Talud : minimaal 1:3

2. Het aanleggen van 3 vispassages bij de stuwen 10288S (923 Kwasloot), 10289S (924 Kwasloot) en 1285S (Olde Peereboom)

2.1. De vispassages moeten worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekeningen.

3. Het herstellen van een vispassage bij stuw 1285S (De Driesprong)

3.1. De verbetering van de vispassage moeten worden uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekeningen.

4. Het aanleggen van 2 maaibootinlaatplaatsen nabij Van Helomaweg en nabij De Wulpen

4.1. De maaibootinlaatplaatsen moeten worden aangelegd conform de bij dit besluit behorende projectomschrijving en tekening.

5. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

5.1. Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap. Bovengenoemde melding kunt u hier doen of door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/25/072597 en locatie: Wapserveensche Aa.

5.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.

6. Werkzaamheden.

6.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.

6.2. De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.

6.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.

6.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

7. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

7.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor de waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

7.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

8. Onderhoud en voorkomen van schade.

8.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.

8.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.

8.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

9. Revisiegegevens.

9.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.

9.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

3. Overwegingen

Aanvraag
Op 3 december 2025 heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De vergunning wordt aangevraagd voor het aanleggen van 2,5 kilometer natuurvriendelijke oever, het aanleggen van 3 vispassages, het verbeteren van een vispassage en het aanleggen van 2 maaibootinlaatplaatsen.

Het baggeren, vervangen van beschoeiing, plaatsen van een maaiselafvangbalk en aanpassen van het beheer voor de realisatie van de natuurvriendelijke oevers zijn activiteiten die niet vergunningplichtig zijn, deze werkzaamheden maken wel onderdeel uit van het project Wapserveensche Aa.

De locatie is plaatselijk bekend als Wapserveensche Aa.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta
De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.
Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
d. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie
De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan.
Hiervoor heeft de aanvrager de volgende stappen ondernomen:
De omgeving is geïnformeerd over de voortgang van het project door nieuwsbrieven, de website van het waterschap en er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanaf de start van het project staat de webpagina online, die met regelmaat wordt geüpdatet. De eerste nieuwsbrief is in december 2023

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

verstuurd met aansluitend een inloopbijeenkomst, hier is het project geïntroduceerd in de omgeving. In 2024 is de tweede nieuwsbrief verstuurd met aansluitend een inloopbijeenkomst, waar de verschillende alternatieven zijn toegelicht. Na het vaststellen van het voorkeursalternatief is de omgeving ingelicht door een nieuwsbrief. De voortgang van het project is tevens per nieuwsbrief toegelicht in april 2025. Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd met belanghebbenden indien aangegeven dat hier behoefte aan was.

Ook heeft het waterschap contact met partijen gesproken over meekoppelkansen op het gebied van recreatie. De algehele tendens tijdens de inloopbijeenkomsten en keukentafelgesprekken op het gebied van de natuurvriendelijke oever is positief. Er zijn in de omgeving meerdere natuur- en recreatie-initiatieven en de natuurvriendelijke oever past daar goed in.

De inzageperiode van de ontwerp omgevingsvergunning wateractiviteit is gecommuniceerd per nieuwsbrief. Tevens heeft er nog een inloopbijeenkomst plaatsgevonden tijdens de inzageperiode.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zijn er 2 zienswijzen binnengekomen.

Wijziging ten opzichte van ontwerp-omgevingsvergunning
De zienswijzen worden beantwoord in de bij dit besluit behorende reactienota, maar deze hebben niet geleid tot een wijziging van het besluit. De vergunning wordt ongewijzigd verleend.
Wel is in het definitieve ontwerp een technische aanpassing doorgevoerd:
- In het ontwerp was bij stuw Olde Peereboom een uitgebreide technische “de Wit’ vispassage voorzien, in het definitieve ontwerp is hier voor een vislift gekozen. Deze neemt minder ruimte in beslag in de omgeving en is efficiënter voor de vissen. Daarnaast is deze duurzamer doordat er minder materialen gebruikt worden dan bij de in het ontwerp gekozen uitvoering.

Regelgeving
De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:
- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kader Richtlijn Water (KRW)
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn regels opgesteld om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen en te werken aan verbetering. Door herstel van ecosystemen in en rond het water en vermindering van vervuiling is het de bedoeling om uiterlijk in 2027 een “goede toestand” te bereiken in waterlichamen.

De aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg en verbetering van vispassages maken onderdeel uit van het project Wapserveensche Aa. In de huidige situatie voldoet de Wapserveensche Aa nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen maatregelen binnen dit project moeten ervoor zorgen dat deze waterloop aan de KRW-normen gaat voldoen. Hiermee wordt het ecologische doel van dit project gehaald.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta
<u>Dempen binnen beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam</u>
Voor het dempen binnen een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam (aanleggen van natuurvriendelijke oevers binnen 1/3 van het bestaande profiel) is in artikel 2.106 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dempen binnen werkingsgebied van een grondwaterlichaam
Voor het dempen binnen een werkingsgebied van een grondwaterlichaam (aanleggen van natuurvriendelijke oevers binnen 1/3 van het bestaande profiel) is in artikel 2.111 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Dempen binnen beperkingengebied van een waterkering
Voor het dempen binnen een beperkingengebied van een waterkering (aanleggen van natuurvriendelijke oevers binnen 1/3 van het bestaande profiel) is in artikel 2.103 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Graven binnen beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam
Het graven binnen een beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam (aanleggen en verbeteren van vispassages en aanleggen van maaibootinlaatplaatsen) is in artikel 2.116 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Graven binnen beperkingengebied van een waterkering
Het graven binnen een beperkingengebied van een waterkering (aanleggen van maaibootinlaatplaatsen) is in artikel 2.113 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Beleid
De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:
- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027
Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”.
Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.
De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Meppelerdiep als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta
De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. *Algemeen toetskader voor waterkeringen.*
   De aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan het gestelde in beleidsregel 2. Algemeen toetskader voor waterkering. Door de werkzaamheden is er geen significante negatieve invloed op het functioneren van de waterkering. Het dagelijks beheer en onderhoud wordt hierdoor niet belemmerd.

7. *Ophogingen en afgravingen in en nabij waterkeringen.*
   Bij de aanleg van de oevers wordt rekening gehouden met de instandhoudingsnorm welke van toepassing is voor overige keringen. In hoofdstuk 2 van dit besluit is in de voorschriften opgenomen wat de minimale eisen zijn voor het profiel van overige keringen.

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

12. *Dempen en (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen.*
In het hydrologisch rapport is beschreven en onderbouwd dat de aanleg van de natuurvriendelijke oevers binnen het bestaande profiel van het oppervlaktewaterlichaam geen negatieve effecten zal hebben op de omgeving.

13. *Natuurvriendelijke oevers.*
Afname bergings- en doorstromingscapaciteit:
Volgens de beleidsregel moeten natuurvriendelijke oevers buiten het leggerprofiel worden aangelegd. In het project Wapserveensche Aa worden de natuurvriendelijke oevers binnen 1/3 van het bestaande profiel aangelegd. Daarom is in het hydrologisch rapport is beschreven en onderbouwd dat de aanleg van de natuurvriendelijke oevers binnen het bestaande profiel geen negatieve effecten zal hebben op de omgeving.

Mogelijkheid van doelmatig onderhoud van het waterstaatswerk:
Door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers verandert het beheer en onderhoud voor de Wapserveensche Aa. Er is daarom een onderhoudsplan opgesteld. Dit onderhoudsplan is onderdeel van dit besluit en de projectomschrijving.
Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren worden op twee locaties in het projectgebied inlaatplaatsen voor maaiboten aangelegd.

Effecten op ecologie en waterkwaliteit:
Voor het project is een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Uit deze quickscan blijkt dat, zonder aanvullende maatregelen, negatieve effecten op enkele soorten te verwachten zijn. Tijdens de uitvoering worden mitigerende maatregelen genomen of wordt de werkwijze aangepast. De vergunningen en ontheffingen voor de uitvoering van de maatregelen zijn aangevraagd.
De resultaten van de quickscan Flora en Fauna zijn opgenomen in bijlage E.

Uit de projectomschrijving en de onderzoeksrapporten blijkt dat het waterschap werkt volgens de natuurbeschermingswetgeving en dat zij een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden worden zodanig gepland dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een minimum worden beperkt. Er wordt gewerkt middels een ecologisch werkprotocol conform de Gedragscode bestendig beheer en onderhoud.

Bij de uitvoering van de maatregelen kan stikstof vrijkomen. In de nabijheid van de projectlocatie bevindt zich kwetsbare natuur. Om de effecten op deze kwetsbare natuur in kaart te brengen, zijn stikstofdepositie-onderzoeken (Aerius-berekeningen) uitgevoerd. De resultaten van het stikstofdepositie-onderzoek zijn opgenomen in bijlage F.

Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in, op of nabij waterkeringen geldt dat er geen beleidsregels zijn opgesteld. Daarom zijn de betreffende activiteiten of werkzaamheden op de volgende aspecten getoetst:

- *Effecten op kerende hoogte:*
  Conclusie: Geen effecten want huidige hoogte blijft behouden, over een (kruin)breedte van tenminste 1,5 m. Dus geen effect op de kerende hoogte.
- *Effecten op stabiliteit:*
  Conclusie: Binnen en buitentalud zijn stabiel. Deze zijn niet steiler dan 1:3.
- *Effecten op de erosiebestendigheid:*

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Conclusie: Niet relevant omdat er niet in de waterkering wordt gegraven.
- *Effecten op grondwaterstromingen (piping):*
  Conclusie: Niet relevant omdat er niet diep gegraven wordt.
- *Gevolgen voor beheer en onderhoud van het waterstaatswerk:*
  Conclusie: De natuurvriendelijke oever vormt geen belemmering voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, zie hiervoor het onderhoudsplan.
- *Toekomstbestendigheid van de waterkering (profiel van vrije ruimte):*
  Conclusie: Niet relevant, een overige kering kent geen profiel van vrije ruimte.

Beheer en onderhoud
Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het beheer en onderhoud van de Wapserveensche Aa aangepast volgens het bij dit besluit en bij de projectomschrijving behorende onderhoudsplan.

Gevolgen voor Legger, beheerregister of beperkingengebiedenkaart
De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leiden tot wijziging van de Legger oppervlaktewateren Waterschap Drents Overijsselse Delta omdat het profiel van de Wapserveensche Aa wordt aangepast door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers en de aanleg van vispassages.

Als gevolg van de activiteiten volgens deze vergunning zal het beheerregister hierop moeten worden aanpast met de daarvoor relevante gegevens. Tevens moet de beperkingengebiedenkaart worden aangepast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie
Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van de waterkering en/of oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen
Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.
De aanvraag is op 3 december 2025 bij het waterschap ingediend.

Volgens artikel 16.54a, lid 2 en 3, van de Omgevingswet is de aanvraag op 3 december 2025 bevestigd en is een mededeling aan de aanvrager verzonden.

De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/25/072597. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:
- Aanvraagformulier van 3 december 2025;

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

- Projectomschrijving Omgevingswet project Wapserveensche Aa van 25 september 2025 (vervallen);
- Scope planuitwerking Wapserveensche Aa, tekeningnummer 01 VO5 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K1 locatietekening, tekeningnummer 02A V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K1 realisatie NVO profielen 8 t/m 14, tekeningnummer 02B V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K1 realisatie NVO profielen 15 t/m 20, tekeningnummer 02C V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Details, tekeningnummer 02D V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Vispassage bij stuw Olde Peereboom, tekeningnummer 03B V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 924, tekeningnummer 04A V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 923, tekeningnummer 04B V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K4 verbetering vispassage bij stuw De Driesprong, tekeningnummer 05A V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Thema K4 verbetering vispassage bij stuw De Driesprong - vistrap, tekeningnummer 05B V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Onderhoudsplan V2.12 van 27 augustus 2025;
- Thema O3: Nieuwe onderhoudsplan Wapserveense Aa + Kwasloot, tekeningnummer 08B V05 van 27 augustus 2025 (vervallen);
- Rapport hydrologie, versie 2.2 van 27 augustus 2025;
- Aanvullende rapportage hydrologie Wapserveense Aa, versie 1.2 van 11 november 2025.

Op 11 augustus is de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- Projectomschrijving Omgevingswet project Wapserveensche Aa versie 1.0 van 29 juli 2026;
- Bijlage A Overzichtskaart “Scope planuitwerking Wapserveensche Aa”, tekeningnummer 01 DO3 van 19 juni 2026;
- Bijlage B Detailtekeningen en dwarsprofielen, tekeningen die onderdeel van deze vergunning uitmaken:
  - Thema K1 Realisatie NVO details drijvende vuilbarrière en bootinlaten, tekeningnummer 02E, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO details, tekeningnummer 02D, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO locatietekening, tekeningnummer 02A, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO profielen blad 1 van 2, tekeningnummer 02B, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K1 realisatie NVO profielen blad 2 van 2, tekeningnummer 02C, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K2 vispassage realiseren bij stuw Olde Peereboom, tekeningnummer 03, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 923, tekeningnummer 04B, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K3 vispasseerbaar maken stuw Kwasloot 924, tekeningnummer 04A, versie D03 van 19 juni 2026;
  - Thema K4 verbetering van de vispassage nabij stuw De Driesprong - vistrap, tekeningnummer 05B versie D03 van 19 juni 2026;

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

  - Thema K4 verbetering van de vispassage nabij stuw De Driesprong, tekeningnummer 05A, versie D03 van 19 juni 2026;
- Bijlage D Vooronderzoek bodemkwaliteit “Milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725 Wapserveensche Aa” van 2 juni 2025;
- Bijlage E “Rapport quickscan Flora- en fauna-activiteit gebiedsontwikkeling Wapserveensche Aa” van 6 juni 2025;
- Bijlage F “Stikstofberekening gebiedsontwikkeling Wapserveensche Aa” van 10 augustus 2026;
- Bijlage G.1 “Onderhoudsplan Wapserveensche Aa” V3.01 van 9 juni 2026;
- Bijlage G.2 Onderhoudskaart “Thema O3 nieuwe onderhoudsplan Wapserveense Aa + Kwasloot”, tekeningnummer 08B versie D03 van 19 juni 2026;
- Bijlage J “Notitie DO” versie 2.0 van 25 augustus 2025;
- Reactienota zienswijzen.

Uitgebreide procedure
Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide procedure op grond van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende documenten heeft van 9 december 2025 tot en met 19 januari 2026 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend, welke zijn beantwoord in de bij dit besluit behorende reactienota. De zienswijzen leiden niet tot een wijziging van de vergunning.

5. Mededelingen

Het besluit treedt in werking op 31 augustus 2026.

Beroep
Belanghebbenden en degenen die binnen de terinzagetermijn een zienswijze hebben ingediend kunnen binnen zes weken beroep instellen tegen dit besluit. De beroepstermijn loopt van 1 september 2026 tot en met 12 oktober 2026.

Schriftelijk
Een beroepschrift kan worden gestuurd naar:
Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Digitaal
Het beroep kan ook digitaal worden ingesteld via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden.

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Voorlopige voorziening
Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Contact
Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving
Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen en/of toestemmingen nodig kunnen zijn.

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
   Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **Beperkingengebied:**
   Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
3. **Dagelijks bestuur:**
   Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
4. **Dempen:**
   Het geheel of gedeeltelijk verkleinen van het profiel van een oppervlaktewaterlichaam.
5. **Graven:**
   Het wijzigen of vergroten van het profiel van een bestaand oppervlaktewaterlichaam of het nieuw graven van een oppervlaktewaterlichaam.
6. **Legger:**
   Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
7. **Omgevingsvergunning:**
   Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
8. **Ongewoon voorval:**
   Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
9. **Oppervlaktewaterlichaam:**
   Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterregeling.
10. **Watersysteem:**
    Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
11. **Werken:**
    Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
12. **Werkzaamheden:**
    De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta