Vergunningsaanvraag - lozing op oppervlaktewater publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Rijkswaterstaat**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Andere lozingen, bedoeld in § 6.2.7 van Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20260625 01100 000 (ingediend op 25-06-2026)

Project

Naam van dit project
Vergunningsaanvraag - lozing op oppervlaktewater

Projectomschrijving
De inrichting betreft een op- en overslag-locatie voor bulkproducten aan Zijkanaal A. Ten behoeve van stofbeheersing wordt sproeiwater onttrokken uit Zijkanaal A. Het hemelwater van daken en het afstromend terreinwater worden separaat afgevoerd. De waterbehandeling bestaat uit een zandvang en lamellensysteem, waarna gecontroleerde lozing op Zijkanaal A plaatsvindt.

Direct na de aanvraag zal een gedoogverzoek worden aangevraagd.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Vergunningsaanvraag - lozing op oppervlaktewater

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Abeko B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
34063603
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
008271057
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Kanaalweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
2
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
A
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
1948PN
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Beverwijk
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Andere lozingen, bedoeld in § 6.2.7 van Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee

Soort andere lozingen

Geef aan waar uw aanvraag betrekking op heeft.
Overige andere lozingen via een uitstroomvoorziening

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Starten van een nieuwe activiteit

Diverse vragen

Geef aan wat het maximale debiet (in kubieke meters per uur) is van het te lozen afvalwater.
335 m3/uur

Geef aan of de lozing continu of niet-continu plaatsvindt.
niet continue

Is er sprake van lozingen die niet-continu plaatsvinden? Geef dan aan met welke regelmaat de lozingen plaatsvinden.
De lozingen vinden plaats bij neerslag en zijn volledig weersafhankelijk. Er is geen vaste regelmaat of continu lozingspatroon. Afvoer treedt op tijdens regenbuien en kort na afloop daarvan, afhankelijk van de intensiteit en duur van de neerslag. Het sproeiwater op het buitenterrein is verwaarloosbaar en verdampt grotendeels of wordt opgenomen door materialen.

Op welke datum verwacht u te gaan starten met het lozen?
01-10-2008

Op welk tijdstip verwacht u te gaan starten met het lozen?
00:00

Hoe lang verwacht u dat het lozen gaat duren?
Het lozen vindt plaats tijdens en kort na neerslaggebeurtenissen en duurt doorgaans enkele uren per bui, afhankelijk van de intensiteit en duur van de regen.
De lozing is structureel en gekoppeld aan de aanwezigheid en het gebruik van het terrein; er is geen vaste einddatum voorzien.

Beschrijf hoe u de lozing wilt monitoren (meetfrequentie, meetmethode, meetvoorzieningen), registreren en hoe u daarover wilt rapporteren.
Waterkwaliteitskarakter:
Het te lozen water bestaat uit twee stromen, te weten het dak-hemelwater* en de effluentstroom bestaande uit behandeld afstromend hemelwater van het verhard terrein, inclusief beperkt sproeiwater.
Het effluent betreft voornamelijk hemelwater met beperkte beïnvloeding door contact met minerale
bulkstoffen.

In lijn met gangbare milieutechnische inzichten bij minerale materialen zoals staalslakken kan het effluent in
beperkte mate verhoogde concentraties bevatten van:
• zwevende stoffen
• zware metalen

Effluentanalyse, conform artikel 6.56c Bal
Het effluent wordt periodiek geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. Resultaten worden
geregistreerd en beschikbaar gesteld voor toezicht.

Parameter	Emissiegrenswaarde
Som zware metalen	1 mg/l
Minerale olie	10 mg/l
PAK	50 µg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Som stikstofverbindingen	10 mg/l
Som fosforverbindingen	2 mg/l
CZV	200 mg/l

Doordat de metingen steeds voldoen, hebben wij de frequentie staan op jaarlijks. Het analyserapport delen wij met Rijkswaterstaat.

*Het separaat geloosde dak-hemelwater van daken wordt niet gemonitord, omdat er geen sprake is van potentiële contaminatie door contact met processtromen of andere verontreinigingsbronnen.

Beschrijf de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om lozingen te voorkomen of te beperken.
Waterhuishouding en lozing:

Het te lozen water bestaat uit twee stromen, te weten het hierboven beschreven dakwater, dat niet verder wordt toegelicht, en de effluentstroom bestaande uit behandeld afstromend hemelwater van het verhard terrein, inclusief beperkt sproeiwater.

Ten behoeve van stofbeheersing wordt binnen de inrichting oppervlaktewater onttrokken uit Zijkanaal A. Deze onttrekking bedraagt circa 8 m^3 per etmaal en wordt gebruikt als sproeiwater voor stofreductie bij op- en overslagactiviteiten. Het beperkte volume aan niet verdampt of niet opgenomen sproeiwater wordt samen met het afstromende terreinwater via het interne afwateringssysteem afgevoerd. Deze bijdrage wordt als verwaarloosbaar beschouwd.

Het afstromende terreinwater wordt behandeld via een zandvang-/bezinkvoorziening en een Hydrocompact lamellenafscheider, waarna gecontroleerde lozing op Zijkanaal A plaatsvindt.

Waterbehandeling:

De waterbehandeling, zijnde de hoofdmaatregel, bestaat uit::
-Zandvang (bezinking van zwevende stoffen);
-Hydrocompact lamellenafscheider (verwijdering van zwevende en bezinkbare stoffen).

Maatregelen ter beperking van uitloging en emissies naar water:

-Het productoppervlak beslaat minder dan 10% van het terrein, waardoor het potentiële contactoppervlak voor uitloging wordt beperkt.
-Op- en overslagactiviteiten worden gecontroleerd uitgevoerd, waardoor morsen en ongecontroleerde emissies worden geminimaliseerd.
-Op- en overslagvloeren worden veegschoon opgeleverd, waardoor restmateriaal en uitspoeling bij neerslag worden voorkomen.
-De waterafvoer en interne samenvoeging van waterstromen worden gecontroleerd uitgevoerd, waardoor opvang, buffering en behandeling van afstromend water zijn geborgd.
-De sproei-installaties worden afgestemd op weersomstandigheden en stuifgevoeligheid, waardoor stofemissie en secundaire belasting van afstromend water worden beperkt. Tevens wordt niet meer water toegepast dan noodzakelijk voor effectieve stofbeheersing.
-Binnen de reguliere bedrijfsvoering wordt toegezien op het goed functioneren van de installaties, waarmee ongewenste lozingen worden voorkomen en eventuele afwijkingen tijdig worden gesignaleerd.

Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.
Starten van een nieuwe activiteit

Milieueffectrapportage

Wat geldt er voor de activiteiten van deze aanvraag?
Geen ‘project-mer-plicht’ en geen ‘project-mer-beoordelingsplicht’

Diverse vragen

Geef de Y-coördinaat.
geen openbare informatie

Waarvoor gaat u het oppervlaktewater dat u gaat onttrekken gebruiken?
Ten behoeve van het besproeien van de stuifgevoelige producten, zowel op het product zelf als eromheen. op het terrein

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de activiteit?
01-01-2024

Op welk tijdstip verwacht u te gaan starten met de activiteit?
00:00

Hoe lang verwacht u dat de activiteit gaat duren?

De activiteit is noodzakelijk zolang op- en overslag van stuifgevoelige producten plaatsvindt en wordt uitgevoerd op momenten dat sprake is van stuifrisico, mede afhankelijk van de weersomstandigheden

U moet de coördinaten van elk onttrekkingspunt opgeven. Geef de X-coördinaat.
geen openbare informatie

Geef van ieder onttrekkingspunt de capaciteit van de pomp (in kubieke meters water per uur).
5 m3/uur

Geef de hoeveelheid water (in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar) die ten hoogste wordt onttrokken.
8 m3/etmaal

Bijlagen

Andere lozingen, bedoeld in § 6.2.7 van Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee

Lijst te lozen stoffen

Document	Vertrouwelijk
2026-03-23 Wateranalyse putten - Analyserapport_03243520260605165801.pdf	Nee

Resultaten beoordeling waterbezwaarlijkheid

Document	Vertrouwelijk
Samenstelling en oorzaak afvalwater 25-06-2026.docx	Nee

Resultaten immissietoets te lozen stoffen

Document	Vertrouwelijk
immissietoets Zoetwater Arseen.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater Chroom.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater Koper.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater Kwik.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater Lood.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater Nikkel.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater PAK-Bezo(a)pyreen.pdf	Nee
immissietoets Zoetwater Zink.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Arseen.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Cadmium.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Chroom.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Koper.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Kwik.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Lood.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Nikkel.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater PAK-benzo(a)pyreen.pdf	Nee
immissietoets Zoutwater Zink.pdf	Nee
Invulling Immissietoets 04-06-2026.pdf	Nee

Samenstelling en oorzaak afvalwater

Document	Vertrouwelijk
Samenstelling en oorzaak afvalwater 25-06-2026.pdf	Nee

Tekening van locaties van lozingspunten

Document	Vertrouwelijk
Locaties van de lozingspunten 25-06-2026.pdf	Nee

Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Beschrijving mogelijke negatieve gevolgen onttrekking

Document	Vertrouwelijk
Beschrijving mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en getroffen maatregelen 25-06-2026.pdf	Nee

Coördinaten van elk onttrekkingspunt

Document	Vertrouwelijk
Coördinaten van water-onttrekkingspunt 25-06-2026.pdf	Nee